

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TERRANOVA DI POLLINO	POTENZA		19

INTERVENTO N. 1 - **Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Duglia-Chidichimo-P. Mandrie.	26-31	4-8-16-32	2500	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.1	San Vito	39	275	141	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.2	Cimitero	39	99-124-125	570	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.3	Pietà	40-14	307-312-14-17	2000	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.4	Calvario	14	87	1120	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.5	Loc. Cunettone.	39-14	256-652	1040	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.3.1	Loc. Calvario-ciartaglie.	14	Strade-87	2100	1	Manutenzione di piste forestali permanenti.
1.3.2	Loc. Fossi	9	Strade	1600	1	Manutenzione di piste forestali permanenti.
1.3.3	Loc. Lago Fornace	15-14	74-87	2000	1	Manutenzione di piste forestali permanenti.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
1.2.1/6	"	NO	NO
1.3.1/3	"	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1/6	NO	NO	"
1.3.1/3	NO	NO	"

INTERVENTO N. 2 - **Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree Urbane Periurbano del comune di Terranova di Pollino.			gg.ll. 2476.00	2	Manutenzione Centro Urbano, Aree Attrezzate Sistemazione Fontane Comunali del comune di Terranova di Pollino.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.1.1	Vivaio S. Paolo A.			gg.ll. 151	3	Lavori di coltura e manutenzione vivaio.
3.2.1	Pietà	40		500	3	Scavo per l'apertura di buche.
3.2.2	Calvario	14		500	3	Scavo per l'apertura di buche.
3.2.3	Piano Giumenta	31		500	3	Scavo per l'apertura di buche.
3.3.1	Pietà	40		500	3	Fornitura di piante di latifoglie.
3.3.2	Calvario	14		500	3	Fornitura di piante di latifoglie.
3.3.3	Piano Giumenta	31		500	3	Fornitura di piante di latifoglie.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
3.2.1/3	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
3.3.1/3	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
3.2.1/3	NO	SI	
3.3.1/3	NO	SI	

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Strada Terranova Loc. Tavernola	15-16		1250	4	Manutenzione di piste forestali permanenti.



4.1.2	Strada Loc. Lavine	33		700	4	Manutenzione di piste forestali permanenti.
4.1.3	Strada Loc. Timpone Savaza	47-42		700	4	Manutenzione di piste forestali permanenti.
4.1.4	Strada Loc. Vernile Catusa	3-4-7		1450	4	Manutenzione di piste forestali permanenti.
4.3.1.1	Sentiero Garavina n. 955	34	10	2100	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.2.1	Sentiero Terranova - Monte Calvario	14	644	1200	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.3.1	Sentiero n.950 L. Duglia Piani del Pollino.	26		3000	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.4.1	Sentiero n. 980/B Catusa-Acquatremola	6		800	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.5.1	Sentiero Percorso Marathon			5000	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.6.1	Sentiero 951-952 Centro Servizi-Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace	31-26-27		2000	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.7.1	Sentiero Murgie 980/C.-	18		250	4	Ripristino manuale tracciato dei sentieri.
4.3.1.2	Sentiero Garavina n. 955	34	10	1200	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.2.2	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sentiero Didattico)	14	644	700	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.3.2	Sentiero n.950 L. Duglia Piani del Pollino.	26		850	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.4.2	Sentiero n. 980/B Catusa-Acquatremola	6		600	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.5.2	Sentiero Percorso Marathon			6000	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.6.2	Sentiero 951-952 Centro Servizi-Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace	31-26-27		600	4	Manutenzione rete sentieristica.
4.3.7.2	Sentiero Murgie 980/C.-	18		200	4	Manutenzione rete sentieristica.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1/4	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
4.3.1/7	"	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1/4	NO	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.3.1/7	NO	NO	"

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Loc. Duglia-Piano Giumenta	31	32	6.00	5	Diradamento.
5.1.2	Loc. Calvario	14	87	12.00	5	Diradamento.



5.1.3	Loc. San Migalio	41	55-57-19	10.00	5	Diradamento.
5.2.1	Loc. Timpa delle murge.	18	17	11.00	5	Diradamento.
5.2.2	Loc. Cimitero	39	124-125	2.30	5	Diradamento.
5.3.1	Loc. Cimitero	39	124-125	20000	5	Decespugliamento.
5.3.2	Loc. San Migalio	41	55-57-19	20000	5	Decespugliamento.
5.3.3	Loc. Timpa delle murge	18	17	14000	5	Decespugliamento.
5.3.4	Loc. Calvario	14	87	80000	5	Decespugliamento.
5.4.1	Loc. Varie			30	5	Esbosco di legname.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/3	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
5.2.1/2	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
5.3.1/4	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
5.4.1	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1/3	NO	SI	
5.2.1/2	NO	SI	
5.3.1.4	NO	SI	
5.4.1	NO	SI	

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fosso Scutari	71-10	Acque	1200	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.2	Fosso Felicelli	11	Acque	1500	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.3	Fosso Acquafetente	11	Acque	900	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.4	Fosso Virgallita	12	Acque	540	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.5	Fosso Ex SS. 92	40	Acque	300	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.6	Fosso Madonna	40	Acque	225	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.7	Fosso Piano della Frana	37	Acque	5000	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.8	Fosso Pietracaselle	36-37	Acque	19800	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.1.8	Loc. Varie		Acque	54725	6	Manutenzione reticolo idrografico.
6.2.1	Via Mulino	39	Strade	51	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata.
6.2.2	Via Processionale	39	Strade	70	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata.
6.2.3	Lavine	33	Strade	110	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata.
6.2.4	Tavernola	16	Strade	120	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata.
6.2.5	Loc. Destra delle Donne	54	Strade	22.50	6	Muratura di pietrame a secco.
6.2.6	Loc. Iazzo della Spina	36	Strade	17.50	6	Muratura di pietrame a secco.
6.2.7	Loc. Timpone della Scala	14	622	25	6	Muratura di pietrame a secco.
6.2.8	Loc. San Migalio	47	Strade	25	6	Muratura di pietrame a secco.
6.2.9	Loc. Balsamano	36	63	16	6	Fornitura e posa in opera di gabbioni
6.2.10	Loc. S. Maria	37	Acque	20	6	Fornitura e posa in opera di gabbioni



6.2.11	Loc. Malafida	10		24	6	Fornitura e posa in opera di gabbioni
6.2.12	Loc. Destra delle Donne	54		120	6	Fornitura e posa in opera di gabbioni
6.3.1.1	Terranova - Casa del Conte– L.Duglia- Tuppo Vuturo	37-36- 35		13000	6	Pulizia di Cunette
6.3.2.1	Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo .	37-52		9000	6	Pulizia di Cunette
6.3.3.1	Strada ex SS92 -San Migalio - Alessandia del Carretto	12-41		6500	6	Pulizia di Cunette
6.3.4.1	Strada ex SS. 92 -Loc. Pietà -Fossi	39-40		5500	6	Pulizia di Cunette
6.3.5.1	Strada Loc. Acquafetente.	13		800	6	Pulizia di Cunette
6.3.6.1	Strada Loc. S. Maria della Montagna -Vigne	40-12		700	6	Pulizia di Cunette
6.3.7.1	Strada Loc. Sant'Onofrio-Via Processionale	39-14		300	6	Pulizia di Cunette
6.3.8.1	Strada Loc. S. Migalio-Manca	41		2000	6	Pulizia di Cunette
6.3.9.1	Strada Loc. S. Migalio-Noci- Serra.	46		1800	6	Pulizia di Cunette
6.3.10.1	Strada Loc. Paraturo	21		800	6	Pulizia di Cunette
6.3.11.1	Strada Loc. Casa del Conte -Ciglio Sanbuco -acquatremola.	19		3100	6	Pulizia di Cunette
6.3.12.1	Strada Loc. Casa del Conte - Catusa.	19		700	6	Pulizia di Cunette
6.3.13.1	Strada Loc. Destra delle Donne.	54		700	6	Pulizia di Cunette
6.3.14.1	Strada Loc.Curruturo.	53		500	6	Pulizia di Cunette
6.3.15.1	Strada Loc.Sangineta.	52		300	6	Pulizia di Cunette
6.3.16.1	Strada Loc.Malafida.	10		800	6	Pulizia di Cunette
6.3.17.1	Strada Loc. Lavine	32		600	6	Pulizia di Cunette
6.3.1.2	Strada Comunale Terranova - Casa del Conte–L.Duglia- Tuppo Vuturo	37-36		40800	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.2.2	Strada Comunale Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo	37-52		29100	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.3.2	Strada ex SS92 -San Migalio - Alessandia del Carretto	12-41		21300	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.4.2	Strada ex SS. 92 -Loc. Pietà -Fossi	39-40		17400	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.5.2	Strada Loc. Acquafetente.	13		3000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.6.2	Strada Loc. S. Maria della Montagna -Vigne	40-12		2400	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.7.2	Strada Loc. Sant'Onofrio-Via Processionale	39-14		3000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.8.2	Strada Loc. S. Migalio-Manca	41		8400	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.9.2	Strada Loc. S. Migalio-Noci- Serra.	46		7000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.10.2	Strada Loc. Paraturo	21		2400	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.11.2	Strada Loc. Casa del Conte -Ciglio Sanbuco -acquatremola.	19		8750	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.12.2	Strada Loc. Casa del Conte - Catusa.	19		2000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.13.2	Strada Loc. Destra delle Donne.	54		2000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.14.2	Strada Loc.Curruturo.	53		1000	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.15.2	Strada Loc.Sangineta.	52		1041	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.16.2	Strada Loc.Malafida.	10		2750	6	Decespugliamento di scarpate.
6.3.17.2	Strada Loc. Lavine	32		2200	6	Decespugliamento di scarpate.
6.4.1	Via Processionale	39		200	6	Realizzazione di staccionata in legno.
6.4.2	Loc. Cimitero	39		130	6	Realizzazione di staccionata in legno.
6.4.3	Via Mulino	39		110	6	Realizzazione di staccionata in legno.

6.4.4	Via Magenta	38		50	6	Realizzazione di staccionata in legno.
6.4.5	Loc. Casa del Conte	21		150	6	Realizzazione di staccionata in legno.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/6	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
6.2.1/12	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
6.3.1/17	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO
6.4.1./5	EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1/6	NO	NO	
6.2.1/12	NO	SI	
6.3.1/17	NO	NO	
6.4.1./5	NO	SI	

DESCRIZIONE AREA

Missione 1 -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di Terranova di Pollino, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Missione 2 –Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico, verde attrezzato, manutenzione aree Attrezzate, ecc..).

Missione 3 –Riguarda lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Missione 4 -Riguarda la manutenzione di strade e piste forestali. Manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di Terranova di Pollino in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

Missione 5 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

Missione 6– riguarda interventi in alveo con sistemazione di argini e decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

Sistemazione di aree a rischio idrogeologico con posa in opera di gabbionature lungo le strade comunali oggetto di avvallamento della sede stradale. Realizzazione di muretti in pietra e viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Manutenzione della viabilità comunale bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Terranova di Pollino Aree verdi, aree Pic-nic- Aree di sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione dei boschi, manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Interventi atti a garantire la manutenzione delle aree a verde urbano interno dell'abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette., Verde scolastico, manutenzione delle aree attrezzate.

Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Manutenzione della rete sentieristica dell'intero territorio comunale e manutenzione delle Piste Forestali Permanenti.

Diradamento e decespugliamento di aree boscate.

Manutenzione dei fossi invase da rovi e arbusti.

Manutenzione di strade comunali

Manutenzione di aree a rischio idrogeologico

Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

<u>N.</u>	<u>Sup. Int. /Est. Intervento</u>	<u>MS</u>	<u>Intervento</u>	<u>Importo</u> €
<u>1.1.1</u>	<u>ml. 2500,00</u>	<u>1</u>	Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde	
<u>1.2.1/6</u>	<u>ml. 4871,00</u>	<u>1</u>	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	
<u>1.3.1</u>	<u>ml. 5700,00</u> <u>m</u>	<u>4</u>	Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali	
<u>2.1.1</u>	<u>Cau. 2476</u>	<u>2</u>	Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano	
<u>3.1.1</u>	<u>Cau. 151</u>	<u>3</u>	Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Costo di una giornata lavorativa nei vivai Forestali.	
<u>3.2.1</u>	<u>1500 Cad.</u>	<u>3</u>	Cod. Prezzario I.01.014.01	



			Descrizione - Scavo per l'apertura di buche	
<u>3.3.1</u>	<u>1500 Cad.</u>	<u>4</u>	Cod. Prezzario -I.01.023.01 Descrizione – Forniture di Piante di Latifoglie	
<u>4.1.1</u>	<u>4100 ml.</u>	<u>4</u>	Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali	
<u>4.3.1.1</u>	ml. 14350	<u>4</u>	Cod. Prezzario I.03.006.01 Descrizione - Ripristino manuale tracciato di sentieri	
<u>4.3.1.2</u>	ml. 10150	<u>4</u>	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione - Manutenzione rete sentieristica	
<u>5.1.1/3</u>	ha 28	<u>5</u>	Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione -Diradamento e ripulitura in boschi di alto fusto.	
<u>5.2.1/3</u>	ha 13.30	<u>5</u>	Cod. Prezzario I.03.020.01 Descrizione -Diradamento di debole intensità in rimboschimenti.	
<u>5.3.1/4</u>	mq. 134000	<u>5</u>	Cod. Prezzario L.01.008.3 Descrizione - Decespugliamento aree boscate	
<u>5.4.1</u>	mc. 30	<u>5</u>	Cod. Prezzario I.03.021.02 Descrizione - Esbosco del legname	
<u>6.1.1/9</u>	mq. 84190	<u>6</u>	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione -Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.	
<u>6.2.1/4</u>	351 ml.	<u>6</u>	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione -Stabilizzazione di pendio mediante viminate	
<u>6.2.5/8</u>	90 mc.	<u>6</u>	Cod. Prezzario E.03.035.01 Descrizione - Realizzazione di muretti in pietra a secco	
<u>6.2.9/12</u>	188 mc.	<u>6</u>	Cod. Prezzario L.02.036.01 Descrizione - Fornitura e posa in opera di gabbioni	
<u>6.3.1.1/17</u>	ml. 47100	<u>6</u>	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione - Pulizia Cunette	
<u>6.3.1.2/17</u>	154541 mq.	<u>6</u>	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione - Decespugliamento scarpate stradali	
<u>6.4.1/5</u>	<u>640 m</u>	<u>6</u>	Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.