



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
GRASSANO	MATERA	MATERA	28

## INTERVENTI PRIORITA' N.1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Zona Cimitero	15	223- 224- 226- 229- 1035- 1034	mt.	390	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Fosso Spineto	16	200	mt	200	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Zona Cimitero	15	441-A -598	mt.	392	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Pineta Zona Cinti	12	23- 22- 1312	mt.	382	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Perimetro Cinti	12	103- 1302	mt.	586	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.4	Cugno di Noce	11	Sede ex SS.7	mt.	245	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.3.1	Area Via Garibaldi	12	64- 656- 1321-	Ha	0.81	1	Decespugliamento terreno
1.3.2	Zona Calvario	11	13	Ha	0.12	1	Decespugliamento terreno
1.3.3	Zona PIP Calvario	11	503- 489- 465- 483- 502	Ha	0.14	1	Decespugliamento terreno
1.3.4	Zona Repullone	13	2829- 3347- 3329	Ha	0.55		Decespugliamento terreno
1.3.5	Fosso Spineto	16	583- 717- 557- 713- 94	Ha	1.20		Decespugliamento terreno

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	no	no	no
1.2.1,2,3,4	no	no	no

1.3.1,2,3,4	no	no	no
-------------	----	----	----

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
1.2.1,2,3,4	si	no	Vincolo Idrogeologico R2-R4
1.3.1,2,3,4	si	no	Vincolo Idrogeologico R2-R4

### INTERVENTI PRIORITA' N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Grassano	12-13-15-6		gg.	326	2	Verde Urbano e Periurbano -

### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	no	no	

### INTERVENTI PRIORITA' N.3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Strada Manche 2	6		mt	450	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona
3.1.2	Strada Cupolo	11		mt	178	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona
3.1.3	Strada Vicinale fontanelle	6		mt	320	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1,2,3	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R3
3.1.2,3	no	no	

### INTERVENTI PRIORITA' N. 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso Tilea 1	4		mq	1628	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.1.2	Fosso Tilea 2	4		mq	1764	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.1.3	Strada comunale Acqua Salsa	4		mq	648	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.1	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (tratto A)	28- 29- 26- 30- 31		mq	5448	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.2	Giardini Grassano - Distribuzione principale Distretto 3 (t. B)	28- 29- 26- 30- 31		mq	1147	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.3	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t.C)	26- 30		mq	1569	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.4	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t..D)	26		mq	423	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.5	Giardini Grassano – Distribuzione principale	29		mq	426	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica



	Distretto 3 Tronco 1						
4.3.1	Fosso fra SP1 e Tratturo Grassano Grottole	15		mq	848	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.3.2	Fosso delle Manche	31		mq	5210		Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1,2,3	no	no	no
4.2.1,2,3	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1,2,3	no	no	
4.2.1,2,3	no	no	

## INTERVENTI PRIORITA' N.5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale Strettolone	13- 7- 14	strade	Mq.	3450	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.2	Strada Comunale Tilea	6 - 4	strade	Mq.	2254	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.3	Strada Comunale Manche 1	6-3	strade	Mq.	2495	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.4	Strada Comunale Tilea- Manche	6	strade	Mq.	571	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.5	Strada Comunale Acqua Salsa	13- 7-8	strade	Mq.	2938	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.6	Strada Vicinale Manche d'Inferno	13	strade	Mq.	879	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.7	Strada Vicinale Manche d'Inferno 2	13	strade	Mq.	748	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.8	Tratturo Grottole Grassano 1° tratto	16	strade	Mq.	886	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.9	Tratturo Grottole Grassano 2° tratto	17	strade	Mq.	1460	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.10	Strada comunale Serra Martello	13	strade	Mq.	1343	5	Decespugliamento scarpate stradali



5.1.11	Strada Comunale Gianvincenzo	11	strade	Mq.	660	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.12	Strada Comunale di collegamento Cupolo - Gianvincenzo	11	strade	Mq.	246	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.13	Strada Comunale S. Lucia	13-14	strade	Mq.	589	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.14	Strada Comunale Petruzzo	31-27-23-16-17	strade	mq	4267	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.15	Strada Comunale Mulino	15	strade	mq	512	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.16	Strada Comunale Mulino	15	strade	mq	629	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.17	Strada consortile Distretto 3	26-29-28	strade	mq	2452	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.18	Strada Comunale Spineto	30	strade	mq	435	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.19	Strada Comunale Macchitelle 1	30-31	strade	mq	514	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.20	Strada Comunale Macchitelle 2	30	strade	mq	410	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.21	Strada Comunale Cugno di Noce	11-10-18-24	strade	mq	4463	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.22	Strada Comunale Calderaso	2	strade	mq	512	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1	Strada Comunale Strettolone	13-7-14	strade	mt	200	5	Pulizia Cunette
5.2.2	Strada Comunale Tilea	13-14	strade	mt	150	5	Pulizia Cunette
5.2.3	Strada Comunale Petruzzo	31-27-23-16-17	strade	mt	30	5	Pulizia Cunette
5.2.4	Strada Comunale S. Lucia	13-14	strade	mt	200	5	Pulizia Cunette
5.2.5	Tratturo Grassano Grottole 2° Tratto	17	strade	mt	300	5	Pulizia Cunette
5.2.6	Strada Comunale Acqua Salsa	100	strade	mt	200	5	Pulizia Cunette
5.3.1	Strada Comunale Calderaso	2	strade	mt	200	5	Pista Camionabile
5.4.1	Strada Comunale Calderaso	2	strade	mq	700	5	Massetto in calcestruzzo
5.5.1	Strada Comunale Calderaso	2	strade	hg	888	5	Rete in acciaio elettrosaldato

VINCOLI



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22	no	no	no
5.2.1,2,3,4,5,6	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22	no	no	
5.2.1,2,3,4,5,6	no	no	

**INTERVENTI PRIORITA' N.6 – Versanti in frana e/o erosione superficiale**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Zona Puntone	12	453	mt	30	6	Stabilizzazione di pendii con fascinata
6.1.2	Zona Garibaldi	12	634 + strade	mt	110	6	Stabilizzazione di pendii con fascinata
6.2.1	Area sotto il cimitero	15	227-229-232-232+1004-1008-1010	cad	100	6	Scavo per apertura buche
6.2.2	Strada Comunale Cinti	12	103 + strade	cad	50	6	Scavo per apertura buche
6.2.3	Zona Madonnina	12	30	cad	50	6	Scavo per apertura buche
6.2.4	Zona Garibaldi	12	634 + strade	cad	200	6	Scavo per apertura buche
6.2.5	Fosso Spineto	15	583-717-557	cad	200	6	Scavo per apertura buche
6.3.1	Area sotto il cimitero	15	227-229-232-232+1004-1008-1010	cad	100	6	Collocamento a dimora di piantine



6.3.2	Strada Comunale Cinti	12	103 + strade	cad	50	6	Collocamento a dimora di piantine
6.3.3	Zona Madonna	12	30	cad	50	6	Collocamento a dimora di piantine
6.3.4	Zona Garibaldi	12	634 + strade	cad	200	6	Collocamento a dimora di piantine
6.3.5	Fosso Spineto	15	583-717-557	cad	200	6	Collocamento a dimora di piantine
6.4.1	Area sotto il cimitero	15	227-229-232-232+1004-1008-1010	cad	100	6	Fornitura di Piantine
6.4.2	Strada Comunale Cinti	12	103 + strade	cad	50	6	Fornitura di Piantine
6.4.3	Zona Madonna	12	30	cad	50	6	Fornitura di Piantine
6.4.4	Zona Garibaldi	12	634 + strade	cad	200	6	Fornitura di Piantine
6.4.5	Fosso Spineto	15	583-717-557	cad	200	6	Fornitura di Piantine
6.5.1	Zona Garibaldi	12	634 + strade	mc	22	6	Muratura di Pietrame a secco

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1./6.2/6.3/6.5	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1,	si	no	Vincolo Idrogeologico R2
6.1.2			Vincolo Idrogeologico R4
6.2/6.3/6.4.1,4,5	si	no	Vincolo Idrogeologico R4

**INTERVENTI PRIORITA' N.7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Pineta sotto il cimitero	15	223-224-225-455-459-456	ha	0.58.00	7	Decespugliamento terreno
7.2.1	Fosso spineto	16	583-717-713-557-94	ha	1.13.00	7	Diradamento mediante l'eliminazione del materiale secco
7.3.1	Pineta sotto il cimitero	15	223-224-225-455-459-456	cad	80	7	Spalcatura alberi
7.2.1	Fosso spineto	16	583-717-713-557-94	cad	1150	7	Spalcatura alberi
7.4.1	Pineta sotto il cimitero Area 1 Piantumata	15	223-224-225-455-459-456	ha	0.67.00	7	Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboschimento
7.4.2	Pineta sotto il cimitero Area 2	15	227-229-231-232-1004-1008-1010	ha	0.40.00	7	Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboschimento

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
<b>7.1./7.2/7.3/7.4</b>	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
<b>7.1.1</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
<b>7.2.1</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
<b>7.3.1,2</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
<b>7.4.1,2</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R4

INTERVENTI PRIORITA' **N.8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Zona Puntone	12	453	mt	30	8	Realizzazione di staccionata
8.1.2	Zona Garibaldi	12	634 + strad e	mt	114	8	Realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
<b>8.1.1</b>	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
<b>8.1.1</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R2
<b>8.1.2</b>	si	no	Vincolo Idrogeologico R4

DESCRIZIONE AREA (breve)

<b>1.1.1</b>	Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d intervento di manutenzione, costeggia il perimetro totale della pineta Zona Cimitero composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni 90 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione, che si trova a valle del Cimitero di Grassano. Area questa a Grave rischio idrogeologico interessata dalla "Frana cimitero di Grassano del 1976".
<b>1.2.1</b>	Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la zona piantumata con i lavori di forestazione 2019 e i terreni calanchiferi circostanti tale area. Inoltre la perimetrazione tagliafuoco interessa tutta l'area circostante il cimitero di Grassano.
<b>1.2.2</b>	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi che perimetra la Pineta zona Cinti, piantata negli anni 80 per consolidare tale area. La Pineta è costituita da piante resinose in prevalenza Pino d'Aleppo e



	Cipresso Arizonico che hanno funzione prevalentemente anti erosione del pendio.
<b>1.2.3</b>	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo tutto il perimetro della zona Cinti (zona delle Cantine storiche di Grassano e sito di Geosito del conglomerato Serra del Cerro), che confina con una zona di terreni semi abbandonati, ricco di vegetazione arbustiva pluriennale con accumulo di molto seccume e quindi zona predisposto a discreta vulnerabilità incendio. Esso costituisce un importante elemento di prevenzione per la zona del centro storico di Grassano che si trova a ridosso del cento urbano.
<b>1.2.4</b>	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo il lato nord della pineta Cugno di Noce, che confina con la strada ex SS.7 attuale SP1 e inizio strada Comunale Cugno di Noce. E' una fascia di prevenzione incendio che serve a creare la discontinuità erbosa fra il ciglio della strada e l'interno della pineta, per evitare incendi accidentali derivanti da mozziconi di sigarette, scorrettamente lanciati dalle auto in transito sulla strada Provinciale.
<b>1.3.1</b>	Il decespugliamento del terreno al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona di via Garibaldi, è indispensabile per evitare inneschi di incendi accidentali, essendo questa una zona perimetrale all'abitato e confinante con la ex SS7 attuale S.P. 1. La zona interessata dal decespugliamento è costituita dalle aree di sedime della parte dell'abitato di Grassano interessato dalla frana del 1956, attualmente abbandonata con la crescita di vegetazione spontanea annuale che crea il combustibile di pericolo incendi.
<b>1.3.2</b>	Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Calvario, anch'essa una zona perimetrale all'abitato di Grassano confinante con Viale delle Rimembranze, serve ad eliminare la vegetazione erbacea, che nel periodo estivo crea un notevole rischio incendio. Il decespugliamento interessa tutta la particella 13 del foglio 11 dove è situato il monumento realizzato dai Padri Passionisti agli inizi del 1900, che rappresenta la crocefissione di Gesù, con una piccola area di riposo adiacente.
<b>1.3.3</b>	Il decespugliamento del terreno, ai fini della prevenzione incendio, previsto nella zona PIP Calvario, consiste nel taglio della vegetazione erbacea nella piantumata con piante resinose, Pino D'Aleppo e Cipresso Arizonico.
<b>1.3.4</b>	Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Repullone, comprende anche la zona PIP Santa Lucia 2, dove è necessario il taglio della vegetazione erbacea al fine di ridurre il rischio incendio alle abitazioni limitrofe a tale zona.
<b>2.1.1</b>	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Grassano ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche



	indicate dall'amministrazione comunale di Grassano.
<b>3.1.1</b>	La strada Manche 2 oltre a serve molti fondi agricoli consente il transito di mezzi antincendio per avvicinarsi alla zona piantumata a pineta negli anni 60 che si trova nella parte nord ovest dell'agro di Grassano
<b>3.1.2,3</b>	Le strade Cupolo e Fontanelle sono piste in terra battuta con piccole zone di selciato.
<b>4.1.1,2,</b>	I fossi Tilea 1 e Telea2 raccolgono le acque meteoriche della zona nord dell'agro di Grassano e le acque di supero del serbatoio dell'acquedotto Lucano. Essi necessitano di decespugliamento e della pulizia dei sedimenti limosi nel tratto terminale prima di raggiungere il torrente bilioso.
<b>4.1.3</b>	Il canale della strada Acqua Salsa costeggia la strada omonima e termina nel torrente Bilioso in corrispondenza del ponte che attraversa il torrente. Esso necessita il decespugliamento e la pulizia dei depositi limosi per riformare la sezione idraulica dello stesso perché ormai è totalmente inesistente.
<b>4.2.1,2,3</b>	Lo scema irriguo del distretto 3 che serve i giardini di Grassano, è composto da canalette in cemento a tratti sollevati dal piano di campagna e a tratti a piano di campagna. Esse necessitano di essere liberate dalla vegetazione erbacea presente nella parte di terreno di servitù delle canalette di irrigazione.
<b>4.3.1</b>	Il canale che parte dalla SP1 e attraversa il Tratturo Grottole Grassano si trova in una zona periurbana dell'abitato di grassano e raccoglie le acque piovane che provengono in parte dall'abitato a monte e parte della SP1 (strada provinciale ex SS7)
<b>4.3.2</b>	Il fosso delle Manche divide l'agro di Grassano con l'agro di Grottole. Esso raccoglie una grossa quantità acque piovane che provengono dagli impluvi dei due agri che si trovano a monte del tratto di fosso oggetto di intervento. Oltre a scaricare le acque la dell'impianto di irrigazione del Distretto 3 (canaletta aperta a scorrimento) per condurle al fiume Basento. L'intervento di taglio della vegetazione e pulizia dei detriti, accumulati sul fondo del fosso, sono urgenti per ripristinare l'ufficiosità idraulica dello stesso.
<b>5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,16,17,18,19,20,21,22</b>	Le strade comunali dell'agro di Grassano, oltre ad essere strade di servizio rurale, sono anche due collegamenti alle strade provinciali. Esse sono usate sia per servire i fondi rustici esistenti lungo i loro percorsi e sia come collegamenti alla viabilità principale. Il decespugliamento delle scarpate è estremamente utile e necessario per la visibilità, per la circolazione e per la prevenzione incendi.
<b>5.2.1,2,3,4,5,6</b>	La pulizia delle parti delle cunette, ostruite da detriti e vegetazione, migliora il deflusso delle acque meteoriche salvaguardando la struttura stradale.
<b>5.3/5.4/.5.5</b>	L'intervento previsto nel tratto di strada comunale Calderasi che



	ricade in agro di Grassano, costituisce il completamento dell'intervento previsto per la stessa strada che ricade in agro di Tricarico. Tale intervento è finalizzato a sistemare tratti di pista stradale fortemente danneggiati dalle acque meteoriche di ruscellamento, per rendere percorribile tale strada con automezzi e persone.
<b>6.1.2 - 6.2.1</b>	Riguarda il consolidamento della scarpata mediante la realizzazione di fascinata atte a contenere fenomeni di scivolamento o erosioni per la stabilizzazione della scarpata stessa.
<b>6.2/6.3/6.4</b>	La piantumazione prevista in tale aree è finalizzata a consolidare i pendii essendo tutte aree ricadenti in zone sottoposte avincoli R3-R4 dall'autorità di bacino. Oltre a costituire un rimboschimento ai fini ambientali, selvicolturali e di decoro periurbano dell'abitato di Grassano
<b>7.1.1 - 7.2.1 - 7.3.1</b>	La pineta esistente sotto il cimitero di Grassano, piantata negli anni 90, necessita interventi di debole diradamento e spalcatore per accompagnare le giovani piante verso la conformazione strutturale delle piante adulte. Oltre ad effettuare il periodo decespugliamento a fini antincendio.
<b>7.4.1</b>	Effettuare le cure colturali alle zone piantumate negli anni subito precedenti all'attuale.
<b>8.1.1</b>	La realizzazione della staccionate nella zona Puntone di Grassano e nella zona Garibaldi costituisce un di interventi sicurezza e decoro periurbano in una zona fortemente degradata

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

---

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

<b>1.1.1,2</b>	Prevenzione incendio
<b>1.2.1,2,3,4</b>	Prevenzione incendio
<b>1.3.1,2,3,4</b>	Prevenzione incendio
<b>2.1.1</b>	Prevenzione incendio e decoro urbano
<b>3.1.1,2,3</b>	Collegamento con le zone boscate e rurali per interventi di emergenza e prevenzione incendi
<b>4.1.1,2,3</b>	Manutenzione reticolo idrografico
<b>4.2.1,2,3</b>	Manutenzione reticolo idrografico
<b>4.3.1,2</b>	Manutenzione reticolo idrografico
<b>5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22</b>	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio.
<b>5.2.1,2,3,4,5,6</b>	Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche
<b>6.1.1,2</b>	Interventi consolidamento frane o contenimento dell'erosione
<b>6.2/6.3/6.4</b>	
<b>7.</b>	Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e

	miglioramento dei boschi esistenti
<b>8.1.1</b>	Valorizzazione dei prodotti legnosi

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2	mt.	590	1	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>5463,40</b>
1.2.1,2,3,4	mt.	1605	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>7704,00</b>
1.3.1,2,3,4,5	Ha	2.82.00	1	<b>Cod. Prezzario I.01.002.03</b> Descrizione : Decespugliamento terreni ai fini antincendio	<b>4153,01</b>
2.1.1	gg.	326	2	<b>Cod. Prezzario N.P. 01</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>27221,00</b>
3.1.1,2,3	mt	948	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione : manutenzione piste forestali	<b>18438,60</b>
4.1.1,2,3	mq	4040	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.02</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>5211,60</b>
4.2.1,2,3,4,5	mq	9013	4	<b>Cod. Prezzario I.01.007.01</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>4957,15</b>
4.3.1,2	mq	6058	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>12479,48</b>
5.1.1,2,3,4,,5, 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,16,1 7,18,19,20,21, 22	mt.	32740	5	<b>Cod. Prezzario L.01.007.01</b> Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	<b>18007,00</b>
5.2.1,2,3,4,5,6	mt.	1.080	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : Pulizia Cunette	<b>658,00</b>
5.3.1	mt.	200	5	<b>Cod. Prezzario L.01.025.01</b> Descrizione : Pista camionabile	<b>3640,00</b>
5.4.1	mq.	500	5	<b>Cod. Prezzario B.06.009.03</b> Descrizione : Massetto di calcestruzzo	<b>700,00</b>
5.5.1	kg	888	5	<b>Cod. Prezzario B.06.009.03</b> Descrizione : Massetto di calcestruzzo	<b>985,68</b>
6.1.1,2	mt	140	6	<b>Cod. Prezzario L.02.019.01</b> Descrizione : stabilizzazione di pendio	<b>3483.20</b>
6.2.1,2,3,4,5	cad	600	6	<b>Cod. Prezzario I.01.014.01</b> Descrizione : Scavo per l'apertura di Buche	<b>4266,00</b>
6.3.1,2,3,4,5	cad	600	6	<b>Cod. Prezzario I.01.026.01</b> Descrizione : Collocamento a dimora di piantine forestali	<b>3036,00</b>
6.4.1,2,3,4,5	cad	600	6	<b>Cod. Prezzario I.01.021.01</b> Descrizione : Fornitura di Piantine	<b>1278,00</b>



<b>6.5.1</b>	mc	22	<b>6</b>	<b>Cod. Prezzario E.03.035.01</b> Descrizione : Zona Garibaldi	<b>3303.25</b>
<b>7.1.1</b>	ha	0.58.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.02.002.03</b> Descrizione : decespugliamento del terreno	<b>854,17</b>
<b>7.2.1</b>	ha	1.13.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.017.02</b> Descrizione : debole diradamento	<b>1931.77</b>
<b>7.3.1,2</b>	cad	1230	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.019.01</b> Descrizione : spalcatura	<b>15052,90</b>
<b>7.4.1,2</b>	ha	1.07	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.028.01</b> Descrizione : completamento cure colturali	<b>465,96</b>
<b>8.1.1,2</b>	mt	134	<b>8</b>	<b>Cod. Prezzario F.03.082.01</b> Descrizione : fornitura e realizzazione di staccionata	<b>4029.38</b>
				<b>Totale</b>	<b>147310,62</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
<b>1.1.1,2</b>	01 - 02
<b>1.2.1,2,3</b>	03 - 04 - 05 - 06
<b>1.3.1,2,3,4</b>	
<b>2.1.1</b>	07
<b>3.1.1,2,2</b>	08 - 09 - 10
<b>4.1.1,1,2,3</b>	
<b>4.2.1,1,2,3,4,5</b>	11 -12 - 13
<b>4.3.1,2</b>	14 -15a - 15b
<b>5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,16,17,18,19,20,21,22</b>	16 -17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
<b>5.2.1,2,3,4,5,6</b>	
<b>6.1./6.2/6.3/6.4/6.5</b>	30-31
<b>7.1.1</b>	
<b>7.2.1</b>	
<b>7.3.1,2</b>	31-33
<b>7.4.1,2</b>	34
<b>8.1.1,</b>	

Note : **1.1.1** oppure **2.1.1** oppure **3.1.1** oppure **4.1.1** oppure **5.1.1** oppure **6.1.1** oppure **7.1.1** oppure **8.1.1** oppure **9.1.1** - In pratica, il primo numero corrisponde alla priorità, il secondo numero alla lavorazione (voce del prezzario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e della stesso tipo di lavorazione (voce prezzario usata).