



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
RUVO DEL MONTE	POTENZA		3

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Bucito-Matiano	28	127-145	mt. 270,00	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Bosco Fonti - Calvario	27	32-34	mt. 1500,00	1	Manutenzione del viale tagliafuoco

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Ruvo del Monte	/	/	gg. 340,00	2	Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Loc. Fronti-Calcario	27	32-34	mt. 100,00	3	Manutenzione pista forestale permanente
3.1.2	Loc Bucito-Matiano	13	7	mt. 395,00	3	Manutenzione pista forestale permanente

INTERVENTO N. 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Torrente Liento	/	/	mq 9184,00	4	Decespugliamento aste fluviali...

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada per Bucito	/	/	mt. 3000,00	5	Pulizia cunette.....
5.1.2	Strada Liento-Cupone	/	/	mt. 3000,00	5	Pulizia cunette.....
5.1.3	Strada Fontanarella-cerrutolo	/	/	mt. 4835,00	5	Pulizia cunette.....
5.2.1	Strada per Bucito	/	/	mq 7200,00	5	Decespugliamento scarpate...

5.2.2	Strada Liento-Cupone	/	/	mq 6000,00	5	Decespugliamento scarpate...
-------	----------------------	---	---	------------	---	------------------------------

INTERVENTO N. 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente Liento	/	/	mq 5000,00	6	Decespugliamento aste fluviali invase da rovi...
6.2.1	Torrente Liento	/	/	mq 384,75	6	Manutenzione canalette....

INTERVENTO N. 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Fronti-Calvario	/	/	mq 14.501,00	7	Decespugliamento area boscata...
7.1.2	Bucito-Matiano	/	/	mq 5400,00	7	Decespugliamento area boscata...

INTERVENTO N. 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Ruvo del Monte	/	/	gg. 70,00	8	Interventi volti alla realizzazione di staccionate, palizzate, arredi ed ogni opera in legno...

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	B142	no	no
2.1.1	No	no	no
3.1.1,2	B142	no	no
4.1.1	No	no	no
5.1.1,2,3	No	no	no
5.2.1,2	No	no	no
6.1.1	No	no	no
7.1.1,2	B142	no	no
8.1.1	No	no	no

N.	Altri Vincoli		
1.1.1,2	No		
2.1.1	No		
3.1.1,2	No		
4.1.1,2	No		
5.1.1,2,3,4	No		
5.2.1,2	No		
6.1.1,2	No		
7.1.1,2	No		
8.1.1	No		

N.	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2	No	
2.1.1	No	
3.1.1,2	No	
4.1.1	No	
5.1.1,2,3	No	
5.2.1,2	No	
6.1.1,2	No	
7.1.1,2	No	
8.1.1	No	

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1,2	L'area su cui ricadono la maggior parte dei viali tagliafuoco si trova ad ovest del centro abitato del comune di Ruvo del Monte. Si tratta del Bosco frondi Calvario, caratterizzato dalla presenza di piante, in prevalenza, di specie quercina.
2.1.1	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Ruvo del Monte. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.
3.1.1,2	L'area su cui ricadono la maggior parte delle piste forestali permanenti si trova a sud-ovest del centro abitato del comune di Ruvo del Monte. Si inizia dal Bosco Fronti-Calvario, caratterizzato dalla presenza di piante di specie quercina, fino ad arrivare al bosco Bucito-Matiano situato ad est del centro abitato di Ruvo del Monte.
4.1.1,2	L'area oggetto di intervento è situata a sud-ovest del centro abitato di Ruvo del Monte. Il torrente Liento è caratterizzato dalla presenza di rovi ed arbusti, anche a portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al normale deflusso delle piene.
5.1.1,2,3,4...	L'intervento volto alla pulizia delle cunette, per assicurare il normale deflusso delle acque, interessa la maggior parte delle strade che consentono l'accesso o gravitano nel centro abitato di Ruvo del Monte.
6.1.1,2	Gli interventi di decespugliamento delle zone arginali riguarderanno il Torrente Liento situato a sud-ovest del centro abitato.
7.1.1,2	Gli interventi di decespugliamento riguarderanno la parte perimetrale delle fasce tagliafuoco Fronti-Calvario e Bucito-Matiano situati a nord ovest del centro abitato.
8.1.1	Nelle aree attrezzate del centro urbano di Ruvo del Monte saranno realizzati interventi di ripristino e/o realizzazione di staccionate in pali di castagno...

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2	Manutenzione pista forestale permanente
4.1.1	Decespugliamento aste fluviali...
5.1.1,2,3...	Pulizia cunette.....
6.1.1.2	Decespugliamento aste fluviali invase da rovi...manutenzione annuale canalette e fossi di guardia
7.1.1,2	Decespugliamento area boscata...
8.1.1	Interventi volti alla realizzazione di staccionate, palizzate, arredi ed ogni opera in legno...



Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2	mt. 1.770,00	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco	16.390,20
2.1.1	gg. 340,00	2	Cod. Prezzario N.P.02 Descrizione : Verde urbano e periurbano	28.390,00
3.1.1,2	mt. 495,00	3	Cod. Prezzario I.03.009.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali	15.137,10
4.1.1,2	mq 9.184,00	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali	18.919,04
5.1.1,2,3,4	mt. 13.200,00	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia cunette	12.579,36
5.2.1,2	mq 44719.99	5	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	7.260,00
6.1.1,2	mq 5.000	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decspugliamento aste fluviali da rovi...	10.300,00
7.1.1,2	mq 19.901,08	7	Cod. Prezzario L.01.008.01 Descrizione : Decespugliamento area boscata.....	14.925,81
8.1.1	gg 70,00	8	Cod. Prezzario NP 02 Descrizione : Intervento volti a realizzazione/ripristino staccionata...	5.845,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

1.1.1,2	01 - 02
5.1.1	01
6.1.1	01

Note
