



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BARAGIANO	POTENZA	POTENZA 1	4

INTERVENTO N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Isca la Botte	29	418	1015	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Isca la Botte	29	418	500	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	SI
1.1.2	"	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1 1.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano e periurbano			250	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Baragiano scalo			150	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.3	Archeo parco	21	651	80	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO
2.1.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"
2.1.3	NO	NO	"

INTERVENTO N. 3 - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Isca la Botte	29	418	2.460	3	Manutenzione sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	NO	NO	si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001



INTERVENTO N. 4 - PRIORITA' 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso Franciosa	28-29		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.2	Vallone S. Giorgio	16-29		105	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.3	Fiumara di Avigliano	10-19-20		1.000	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.4	Vallone dell'Oro-S.Marco	8-9-10		900		Manutenzione reticolo idrografico
4.1.5	Vallone del Mulino	8-9		350		Manutenzione reticolo idrografico

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Via della Circumvallazione, Della Pineta-Cimitero, Via Dogana-Toppa Scucci-Cerreta, Fontanelle- Serra-Spinituro, Via Esterna Pugliese-Pannizzaro, Via Vicinale dei Carrari,			24.205,	5	Pulizia Cunette stradali



	Fontana della Ripa-Franciosa, Cavour-Braida-Annunziata, Percorso Archeoparco, Via Ceva-Scuole, Via Fontanelle					
5.1.2	Via della Circumvallazione, Della Pineta-Cimitero, Via Dogana-Toppa Scucci-Cerreta, Fontanelle- Serra-Spinituro, Via Esterna Pugliese-Pannizzaro, Via Vicinale dei Carrari, Fontana della Ripa-Franciosa, Cavour-Braida-Annunziata, Percorso Archeoparco, Via Ceva-Scuole, Via Fontanelle			24.000	5	Decespugliamento scarpate stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
5.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 6 - PRIORITA' 6 – Versanti in frana e/o in erosione superficiale in
prossimità di ambiti urbani.....opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico forestale**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1			



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1			

INTERVENTO N. 7 - PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Isca la Botte	29	418	6.00	7	Decespugliamento

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1	NO	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1			

INTERVENTO N. 9 - PRIORITA' 9 – Implementazione produzione Vivaistica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
9.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
9.1.1			

INTERVENTO N. 10 - PRIORITA' 10 – Progetti Speciali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
10.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
10.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
10.1.1			

DESCRIZIONE AREA (Breve Descrizione)

1.1.1 1.1.2	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (<i>Isca la Botte</i>) ubicato sul limite Est Est del comune di Baragiano, ai confini con i comuni di Ruoti e Picerno. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. Il complesso boscato è attraversato da una strada comunale che dalla vallata sottostante penetra all'interno del bosco sino ad un'area picnic; lungo tale arteria e su parte del margine inferiore del bosco (Nord – Ovest) si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.
2.1.1 2.1.2	Il comune di Baragiano ricade, con il suo comprensorio, nella parte nord occidentale del territorio regionale, nell'area del <i>Marmo Platano</i> , ed è attraversato sul limite Sud dal torrente Platano, nel



	<p>quale confluisce la Fiumara di Avigliano, che attraversa il territorio comunale nella parte Est. Fisicamente è diviso in due parti: la collina sulla quale sorge il vecchio nucleo abitativo, con il centro storico, gli scavi archeologici (Archeoparco), gli uffici amministrativi, le scuole, e l'area a valle (Baragiano scalo), di più recente costruzione, sviluppatasi lungo la Via Appia e la linea ferroviaria, con la presenza di una vasta area industriale. Il territorio ha una forte caratterizzazione rurale, ed offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. I centri abitati sono interessati da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.</p>
3.1.1.	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della rete di sentieri che, dall'area picnic di <i>Isca la Botte</i> si dirama in più direzioni, con itinerari segnalati, che consentono al turista di calarsi in diverse tematiche attraverso diversi percorsi (passeggiate). Lungo i tracciati, oltre alla ricca flora, è possibile osservare una fauna di estrema rarità ed interesse, dalle famigliole di cinghiale, al lupo, alla martora, allo scoiattolo nero, alla faina, alla volpe, al tasso, alla lepre, nonché numerosi volatili, quali il nibbio reale, la ghiandaia, la gazza, l'upupa, il rigogolo, il picchio verde, il picchio nero, il cuculo, e, nelle acque, la lontra, la salamandra pezzata, la salamandra dagli occhiali. La manutenzione della rete sentieristica può rappresentare un'importante opportunità per la creazione di uno sviluppo socio economico duraturo e sostenibile, capace di valorizzare la multifunzionalità del sistema bosco, con ricadute positive economiche e sociali. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1	Fosso Franciosa come da allegata cartografia
4.1.2	Vallone dell'Oro come da allegata cartografia
4.1.3	Vallone del Mulino come da allegata cartografia
4.1.4	Fiumara di Avigliano come da allegata cartografia
4.1.5	Vallone San Giorgio come da allegata cartografia
5.1.1.	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 2.960 Ha, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 2.960 Ha, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.</p>
7.1.1	<p>Gli interventi interesseranno un vasto complesso boscato (<i>Isca la Botte</i>) ubicato sul limite Est Est del comune di Baragiano, ai confini con i comuni di Ruoti e Picerno. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. All'interno dello stesso è ubicata un'area pic-nic dove andranno effettuati interventi di ripristino e manutenzione delle opere accessorie</p>

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1 1.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi, in conformità alla priorità 1 del POA.</p>
2.1.1 2.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di interesse archeologico (Archeoparco), che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.</p>
3.1.1.	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della rete sentieristica, consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Saranno attuati, ove necessario, interventi di contenimento, con piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, muretti a secco), realizzazione di passerelle sopraelevate, staccionate e/o steccati, aree sosta, cartellonistica, picchetti segnavia, e quanto occorrente per consentire al meglio la fruizione dei percorsi. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	<p>Sono previsti i seguenti interventi:</p> <p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;</p> <p>d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
5.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti <i>via Dogana – C/da Toppa Scucci – Cerreta, Via Fontanelle – Serra, via Spinitorio Via Esterna Pugliese- Pannizzaro, via Fontana della Ripa – Franciosa, via della Circumvallazione, via Ceva, via Cavour- Braida, via Fontanelle.</i></p> <p>Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a</p>



	<p>contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti <i>via Dogana – C/da Toppa Scucci – Cerreta, Via Fontanelle – Serra , via Spinituro Via Esterna Pugliese- Pannizzaro, via Fontana della Ripa – Franciosa, via della Circumvallazione, via Ceva, via Cavour- Braida , via Fontanelle.</i></p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
7.1.1	<p>Sono previsti i seguenti interventi: di miglioramento dei boschi, come diradamenti di grado debole, spalcatore, taglio di piante danneggiate da eventi calamitosi, ripristino di formazioni boscate degradate per motivi fitosanitari lavori di mantenimento in condizioni di efficienza dell'area pic nic all'interno del bosco "Acqua Rossa" mediante la realizzazione e la manutenzione di opere accessorie quali staccionate, panche, tavoli, ecc. - (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc., con possibilità di procedere alla sostituzione e all'incremento delle dotazioni medesime); con l'obiettivo di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dell' area.</p>

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 ml 1.515	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	7.272,00
2	2.1.1 2.1.2 gg. CAU 480	2	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	40.080,00
3	3.1.1 ml 2.460	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di m. 1,50, compresi la sistemazione del materiale di risulta e la rimozione saltuaria di pietre, etc.	7.011,00
4	4.1.1, 2,3,4, 5, mq 69.040,00	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	142.222,40
4	5.1.1 ml 24.205,94	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	14.765,62
5	5.1.2 ml 24.000	5	Cod. Prezzario E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	20.400
6	7.1.1 Ha 6	7	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	9.229,98
				240.981,00

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di BARAGIANO

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.1	1-2
2.1.1	3
2.1.3	4
3.1.1	5-6
4.1.1	7
4.1.2	8
4.1.3	9
4.1.4	10
4.1.5	11-12
5.1.1	13
5.1.2	14
7.1.1	15-16-17-18



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BARAGIANO	POTENZA	POTENZA 1	4

INTERVENTO N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Isca la Botte	29	418	1015	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Isca la Botte	29	418	500	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	SI
1.1.2	"	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1 1.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano e periurbano			250	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Baragiano scalo			150	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.3	Archeo parco	21	651	80	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO
2.1.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"
2.1.3	NO	NO	"

INTERVENTO N. 3 - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Isca la Botte	29	418	2.460	3	Manutenzione sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	NO	NO	si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001



INTERVENTO N. 4 - PRIORITA' 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso Franciosa	28-29		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.2	Vallone S. Giorgio	16-29		105	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.3	Fiumara di Avigliano	10-19-20		1.000	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.4	Vallone dell'Oro-S.Marco	8-9-10		900		Manutenzione reticolo idrografico
4.1.5	Vallone del Mulino	8-9		350		Manutenzione reticolo idrografico

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Via della Circumvallazione, Della Pineta-Cimitero, Via Dogana-Toppa Scucci-Cerreta, Fontanelle- Serra-Spinituro, Via Esterna Pugliese-Pannizzaro, Via Vicinale dei Carrari,			24.205,	5	Pulizia Cunette stradali



	Fontana della Ripa-Franciosa, Cavour-Braida-Annunziata, Percorso Archeoparco, Via Ceva-Scuole, Via Fontanelle					
5.1.2	Via della Circumvallazione, Della Pineta-Cimitero, Via Dogana-Toppa Scucci-Cerreta, Fontanelle- Serra-Spinituro, Via Esterna Pugliese-Pannizzaro, Via Vicinale dei Carrari, Fontana della Ripa-Franciosa, Cavour-Braida-Annunziata, Percorso Archeoparco, Via Ceva-Scuole, Via Fontanelle			24.000	5	Decespugliamento scarpate stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
5.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 6 - PRIORITA' 6 – Versanti in frana e/o in erosione superficiale in
prossimità di ambiti urbani.....opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico forestale**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1			



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1			

INTERVENTO N. 7 - PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Isca la Botte	29	418	6.00	7	Decespugliamento

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1	NO	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1			

INTERVENTO N. 9 - PRIORITA' 9 – Implementazione produzione Vivaistica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
9.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
9.1.1			

INTERVENTO N. 10 - PRIORITA' 10 – Progetti Speciali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
10.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
10.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
10.1.1			

DESCRIZIONE AREA (Breve Descrizione)

1.1.1 1.1.2	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (<i>Isca la Botte</i>) ubicato sul limite Est Est del comune di Baragiano, ai confini con i comuni di Ruoti e Picerno. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. Il complesso boscato è attraversato da una strada comunale che dalla vallata sottostante penetra all'interno del bosco sino ad un'area picnic; lungo tale arteria e su parte del margine inferiore del bosco (Nord – Ovest) si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.
2.1.1 2.1.2	Il comune di Baragiano ricade, con il suo comprensorio, nella parte nord occidentale del territorio regionale, nell'area del <i>Marmo Platano</i> , ed è attraversato sul limite Sud dal torrente Platano, nel



	<p>quale confluisce la Fiumara di Avigliano, che attraversa il territorio comunale nella parte Est. Fisicamente è diviso in due parti: la collina sulla quale sorge il vecchio nucleo abitativo, con il centro storico, gli scavi archeologici (Archeoparco), gli uffici amministrativi, le scuole, e l'area a valle (Baragiano scalo), di più recente costruzione, sviluppatasi lungo la Via Appia e la linea ferroviaria, con la presenza di una vasta area industriale. Il territorio ha una forte caratterizzazione rurale, ed offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. I centri abitati sono interessati da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.</p>
3.1.1.	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della rete di sentieri che, dall'area picnic di <i>Isca la Botte</i> si dirama in più direzioni, con itinerari segnalati, che consentono al turista di calarsi in diverse tematiche attraverso diversi percorsi (passeggiate). Lungo i tracciati, oltre alla ricca flora, è possibile osservare una fauna di estrema rarità ed interesse, dalle famigliole di cinghiale, al lupo, alla martora, allo scoiattolo nero, alla faina, alla volpe, al tasso, alla lepre, nonché numerosi volatili, quali il nibbio reale, la ghiandaia, la gazza, l'upupa, il rigogolo, il picchio verde, il picchio nero, il cuculo, e, nelle acque, la lontra, la salamandra pezzata, la salamandra dagli occhiali. La manutenzione della rete sentieristica può rappresentare un'importante opportunità per la creazione di uno sviluppo socio economico duraturo e sostenibile, capace di valorizzare la multifunzionalità del sistema bosco, con ricadute positive economiche e sociali. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1	Fosso Franciosa come da allegata cartografia
4.1.2	Vallone dell'Oro come da allegata cartografia
4.1.3	Vallone del Mulino come da allegata cartografia
4.1.4	Fiumara di Avigliano come da allegata cartografia
4.1.5	Vallone San Giorgio come da allegata cartografia
5.1.1.	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 2.960 Ha, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 2.960 Ha, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.</p>
7.1.1	<p>Gli interventi interesseranno un vasto complesso boscato (<i>Isca la Botte</i>) ubicato sul limite Est Est del comune di Baragiano, ai confini con i comuni di Ruoti e Picerno. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. All'interno dello stesso è ubicata un'area pic-nic dove andranno effettuati interventi di ripristino e manutenzione delle opere accessorie</p>

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1 1.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi, in conformità alla priorità 1 del POA.</p>
2.1.1 2.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di interesse archeologico (Archeoparco), che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.</p>
3.1.1.	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della rete sentieristica, consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Saranno attuati, ove necessario, interventi di contenimento, con piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, muretti a secco), realizzazione di passerelle sopraelevate, staccionate e/o steccati, aree sosta, cartellonistica, picchetti segnavia, e quanto occorrente per consentire al meglio la fruizione dei percorsi. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	<p>Sono previsti i seguenti interventi:</p> <p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;</p> <p>d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
5.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti <i>via Dogana – C/da Toppa Scucci – Cerreta, Via Fontanelle – Serra, via Spinitorio Via Esterna Pugliese- Pannizzaro, via Fontana della Ripa – Franciosa, via della Circumvallazione, via Ceva, via Cavour- Braida, via Fontanelle.</i></p> <p>Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a</p>



	<p>contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti <i>via Dogana – C/da Toppa Scucci – Cerreta, Via Fontanelle – Serra, via Spinituro Via Esterna Pugliese- Pannizzaro, via Fontana della Ripa – Franciosa, via della Circumvallazione, via Ceva, via Cavour- Braida, via Fontanelle.</i></p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
7.1.1	<p>Sono previsti i seguenti interventi: di miglioramento dei boschi, come diradamenti di grado debole, spalcatore, taglio di piante danneggiate da eventi calamitosi, ripristino di formazioni boscate degradate per motivi fitosanitari lavori di mantenimento in condizioni di efficienza dell'area pic nic all'interno del bosco "Acqua Rossa" mediante la realizzazione e la manutenzione di opere accessorie quali staccionate, panche, tavoli, ecc. - (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc., con possibilità di procedere alla sostituzione e all'incremento delle dotazioni medesime); con l'obiettivo di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dell' area.</p>

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 ml 1.515	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	7.272,00
2	2.1.1 2.1.2 gg. CAU 480	2	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	40.080,00
3	3.1.1 ml 2.460	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di m. 1,50, compresi la sistemazione del materiale di risulta e la rimozione saltuaria di pietre, etc.	7.011,00
4	4.1.1, 2,3,4, 5, mq 69.040,00	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	142.222,40
4	5.1.1 ml 24.205,94	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	14.765,62
5	5.1.2 ml 24.000	5	Cod. Prezzario E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	20.400
6	7.1.1 Ha 6	7	I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	9.229,98
				240.981,00

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di BARAGIANO

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.1	1-2
2.1.1	3
2.1.3	4
3.1.1	5-6
4.1.1	7
4.1.2	8
4.1.3	9
4.1.4	10
4.1.5	11-12
5.1.1	13
5.1.2	14
7.1.1	15-16-17-18