



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MURO LUCANO	POTENZA	POTENZA 1	4

INTERVENTO N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	San Pietro Acquilone	15	115	950	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Settacque	59 58	20-21 24	2.190	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Fiumarella - Staccarino	38 37	1-6 1-10	2.800	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	NO	NO	SI
1.1.2	RN 2000	NO	SI
1.1.3	RN 2000	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/2/3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico			800	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Liceo Scientifico – Loc. Capodigiano			22	2	Manutenzione degli spazi verde e delle banchine stradali

VINCOLI



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	B.P.136	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1.	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"

INTERVENTO N. 3 - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Percorso Gerardino-Madonna del Dito	34 33 35		1.634,44	3	Ripristino sentieri
3.1.2	Fiumarella - Staccarino	38	6	1.500	3	Manutenzione strada forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	B.P136	NO	NO
3.1.2	RN 2000	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1 3.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - PRIORITA' 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali



N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fiumara Malte- Parlenne	42- 43- 50- 51		1.000	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.2	Torrente S. Maffeo- Pascone- Fiume Valle	33 35 45 52		1.600	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.3	Vallone dei Salici	46		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.4	Vallone Torbido	47 54		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.5	Vallone Sasso	24		345,88	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.6	Vallone Acciolo	51- 52		300	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.7	Torr. Guastapane -Parlenne	66 88 99		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.8	Fiumara di Bella- Fiumara di Muro			mc.47.830	4	Scavo di sbancamento per canalizzazione corsi d'acqua

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	NO	NO	NO
4.1.2	B.P.142		
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6	NO	NO	NO
4.1.7			
4.1.8			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.1.1 4.1.3 4.1.4	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.



4.1.5			Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
4.1.6			
4.1.7			
4.1.8	“	SI	Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strade comunali: S.P.EX 7 Appia, Strada XIII Novembre-Cappuccini-Belvedere, SP 17 Pianello-Capodigiano-Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio-Boccaporto-Valle Farana, San Biagio-Boccapoerto-Valle Farana, San Biagio-Valanghe-Sasso, Strada Acquaviva Tornita-Girasole-Sambuco-Valle della Seta, Acquaviva - Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni-San Mauro, Lago-Causano- Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani-Cupa Piani Pagari, Cupa-Muritana, Basinare-San Pietro, San Paolo Serra-Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli-Giardini-Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari-Raicelle, Lucchetto-Paonessa-San Leonardo, Cupro - Tufatolina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai-F.del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino-Cinque Accette, Bussi-Zaparone, Acciolo-Tufi-Turrano, Acciolo-Guastapane, San Luca-Triglie, Pietrastretta-Cerrito-Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie-Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo - Toppa Nocella Capobianco			50.001	5	Pulizia cunette stradali
5.1.2	Strade comunali: S.P.EX 7 Appia, Strada XIII Novembre-Cappuccini-Belvedere, SP 17 Pianello-Capodigiano-Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio-Boccaporto-Valle Farana, San Biagio-Boccapoerto-Valle Farana, San Biagio-Valanghe-Sasso, Strada			50.000	5	Decespugliamento scarpate stradali



	Acquaviva Tornita-Girasole-Sambuco-Valle della Seta, Acquaviva - Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni-San Mauro, Lago-Causano- Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani-Cupa Piani Pagari, Cupa-Muritana, Basinare-San Pietro, San Paolo Serra-Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli-Giardini-Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari-Raicelle, Lucchetto-Paonessa-San Leonardo, Cupro - Tufatolina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai-F.del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino-Cinque Accette, Bussi-Zaparone, Acciolo-Tufi-Turrano, Acciolo-Guastapane, San Luca-Triglie, Pietrastretta-Cerrito-Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie-Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo - Toppa Nocella Capobianco					

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	NO
5.2.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.2 5.1.2.	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 6 - PRIORITA' 6 – Versanti in frana e/o in erosione superficiale in prossimità di ambiti urbani.....opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Vallone Torbido I Tratto			MC. 714	6	Consolidamento Pendii Franosi e opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica
6.1.2	Vallone Torbido II Tratto			MC. 1072	6	Consolidamento Pendii Franosi e opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica
6.1.3	Via Appia	32	507	120	6	Consolidamento Pendii Franosi e opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
6.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
6.1.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1 6.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
6.1.3	NO	NO	

INTERVENTO N. 7 - PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1			



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1 7.1.1 7.1.3			

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1			

INTERVENTO N. 9 - PRIORITA' 9 – Implementazione produzione Vivaistica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
9.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
9.1.1			

INTERVENTO N. 10 - PRIORITA' 10 – Progetti Speciali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
10.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
10.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
10.1.1			

DESCRIZIONE AREA

1.1.1	<p>La fascia tagliafuoco in progetto è a presidio di un popolamento di conifere prevalenti di introduzione artificiale, ubicato ad Est dell'Abitato di Muro Lucano, sul versante Sud del Toppo San Pietro Aquilone, a monte della SP ex SS 381 (Muro Lucano – San Fele). Il popolamento è delimitato a valle da coltivi e da una cava, costituenti potenziale pericolo per la possibilità di innescare incendi. Lungo il margine inferiore del popolamento si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività antropiche.</p>
1.1.2	<p>La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (<i>Settacque</i>) ubicato sul limite Ovest del territorio comunale, ai confini con la Regione Campania. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate ad alto fusto, intervallate e frammiste a formazioni arbustive e pascolive. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l'abitato di Muro Lucano con l'area picnic situata all'interno del bosco e i "Vuccoli" (cavità carsiche caratteristiche della zona). Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.</p>
1.1.3	<p>La fascia tagliafuoco in progetto interessa vaste formazioni boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. Il complesso boscato è attraversato da una pista forestale che dalla viabilità principale raggiunge la località Settacque attraversando l'intero complesso boscato. Lungo tale infrastruttura si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la salvaguardia del sito dal rischio incendio.</p>
2.1.1	<p>Il comune di Muro Lucano ricade, con il suo comprensorio, sul limite Nord Ovest del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Comuni di Ricigliano e Laviano) nell'area del <i>Marmo Platano</i>, caratterizzata da profondi impluvi e goline (Vuccoli) scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua nei massicci calcarei che caratterizzano il paesaggio. Ai brulli scenari di dorsali rocciose prive di vegetazione arborea si alternano gole e versanti impreziositi da paesaggi forestali, andando a costituire un binomio che, alternato al paesaggio agricolo,</p>



	<p>conferisce al contesto un fascino misterioso e attraente. D'altronde l'area del Marmo Platano, per la sua forte caratterizzazione rurale, offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. Il centro abitato è situato fra 600 e 660 m s.l.m. e si distende a gradinata su uno scosceso pendio affacciato su una gola. Nella valle sottostante sorgeva il nucleo originario chiamato Numistro maggiore. Nei pressi di Numistro è documentato che Annibale combatté contro il console Marco Claudio Marcello nel 210 a.C., durante la seconda guerra punica. Il castello di Muro Lucano e la chiesa cattedrale possono essere considerati l'acropoli della cittadina e ne caratterizzano il paesaggio. Il centro urbano, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 23.11.1980, è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.</p>
3.1.1	<p>Il "Sentiero delle ripe", noto anche come "Sentiero dei mulini" e "Percorso Gerardino" è la strada più antica di Muro Lucano e collega i borghi Pianello e Capodigiano. Lungo il percorso si incontra un ponte di architettura civile romanica realizzata intorno al 1100, alcuni mulini ed un'antica fontana detta "della Madonna della Neve" o "dei Briganti". Un percorso affascinante e suggestivo dove è possibile riscoprire la natura, la storia locale e ammirare l'antico borgo del Pianello.</p>
3.1.2	<p>La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa vaste formazioni boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra, che attraversa il bosco in direzione Sud Est – Nord Ovest, dalla viabilità principale alla località Settaque. Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.</p>
4.1.1	Fiumara Malte-Parlenne come da allegata cartografia
4.1.2	Torrente S. Maffeo-Pascone-Fiume Valle come da allegata cartografia
4.1.3	Vallone dei Salici come da allegata cartografia
4.1.4	Vallone Torbido come da allegata cartografia
4.1.5	Vallone Sasso come da allegata cartografia
4.1.6	Torrente Acciolo come da allegata cartografia
4.1.7	Torr. Guastapane-Parlenne come da allegata cartografia
4.1.8	Fiumara di Bella
5.1.1.	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.</p>
6.1.1	Gli interventi previsti consistono nel consolidamento di pendio mediante la realizzazione di una
6.1.3	palificata doppia

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1 1.1.2 1.1.3	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie e diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalature e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.</p>
2.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano e periurbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.</p>
3.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristici mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione invadente, nel ripristino del piano viario, a tratti inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
3.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7	<p>Sono previsti i seguenti interventi:</p> <p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;</p> <p>d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
4.1.8	<p>Gli interventi previsti nella fiumara di Bella sono finalizzati al ripristino dell'efficienza idraulica, verranno attuati interventi di risagomatura dell'alveo</p>
5.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le Strade:</p>



	<p>SP 7, SP381, Boccaporto, Acquavia-Tronita, Girasole, Sambuco- Valle della Sete, Lago, San Vito Vecchio, San Leonardo – Raicelle, Luchetto – Paonessa, Malte – San Pietro a Piagari, Serra San Paolo – Malta, Cerrito – Musano, San Luca – Casale S. Giuliano, Casale S. Giuliano – confine Ricigliano, Parlenne – S. Giuliano, Bussi – Zaparone, San Basilio, Calderai – Piano del Casino – Fosso del Lupo, Piani San Quirico – Cinque Accette, Basinare, Giardini – Pietra Stretta, Orti di Vincenzo, Fiumarelle – Raitiello – Settacque – Pezze di Dentro, Fosso del Lupo – Vallone Torbido – Serra del Vento, Capolisanti – Pisterola. Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le Strade: SP 7, SP381, Boccaporto, Acquavia-Tronita, Girasole, Sambuco- Valle della Sete, Lago, San Vito Vecchio, San Leonardo – Raicelle, Luchetto – Paonessa, Malte – San Pietro a Piagari, Serra San Paolo – Malta, Cerrito – Musano, San Luca – Casale S. Giuliano, Casale S. Giuliano – confine Ricigliano, Parlenne – S. Giuliano, Bussi – Zaparone, San Basilio, Calderai – Piano del Casino – Fosso del Lupo, Piani San Quirico – Cinque Accette, Basinare, Giardini – Pietra Stretta, Orti di Vincenzo, Fiumarelle – Raitiello – Settacque – Pezze di Dentro, Fosso del Lupo – Vallone Torbido – Serra del Vento, Capolisanti – Pisterola. Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
6.1.1	<p>Gli interventi previsti lungo il vallone Torbido saranno finalizzati al ripristino dell'efficienza idraulica, verranno attuati interventi di risagomatura dell'alveo con realizzazione di una sezione costante lungo il corso d'acqua, sarà realizzata una palificata doppia sia sul I Tratto del Vallone Torbido che in Via Appia</p>
6.1.2	
6.1.3	

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.		Sup. Int. /Est. Interven to	PR	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 1.1.3	ml 5.940	1.a	Cod. Prezzario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	28.512,00
2	2.1.1 2.1.2	gg. CAU 822	2	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	68.637,00
3	3.1.1	Ml 1.634,44	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di m. 1,50, compresi la sistemazione del materiale di risulta e la rimozione saltuaria di pietre, etc.	3.644,80
4	3.1.2	ml 1.500	3	Cod. Prezzario I.03.008.001 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5 – 3 m,; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, a fini antincendio, etc.	29.175,00
5	4.1.1- 2-3-4- 5-6-7	Mq 43.8785, 28		Cod. Prezzario I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboreescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	90.383,08
6	5.1.1	ml 50.001	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	30.500,78
7	5.1.2	ml 50.000	5	Cod. Prezzario E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	42.500,00



8	6.1.1 6.1.3	Mc 234	6	Cod. Prezzario L. 02.026.01 Consolidamento di pendii franosi con palificata (semplice o doppia) in tondami di castagno scortecciati (diametro minimo 20-25 cm. E l. 2,00m) posti alternativamente in senso longit..... La riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustiva da considerarsi a parte.....	21.666,06
9	6.1.1	Cad. 60	6	Cod. Prezzario L. 02.026.01 Fornitura e messa a dimora di talee di specie arbustive (diametro 2-5 cm e lunghezza 50-80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prevalente dal selvatico	193,80
					315.212,52

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di MURO LUCANO

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.2	1-2
1.1.3	3-4
2.1.1	5-6-7
2.1.2	8
3.1.1	9-10
3.1.2	11-12
4.1.1	13
4.1.2	14
4.1.3	15
4.1.4	16
4.1.6	17
4.1.8	18
5.1.1	19-20-21-22
5.1.2	19-20-21-22
6.1.2	23-24