

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE:**

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MELFI	POTENZA	POTENZA 1	6

**INTERVENTO N. 1 - Priorità 1A - Antincendio**

N.	LOCALITA'	FG	P.Ila	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Palorotondo	21	99	ml	1.960	1A	Manutenzione viale tagliafuoco.
1.1.2	Bosco Frasca	48	6-65-35-8-24-14-123-115-34-69-43-34	ml	3.500	1A	Manutenzione viale tagliafuoco.

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	No	No	D.G.R.2461
1.1.2	No	No	D.G.R.2461

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1/1.1.2	No	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 2 – Priorità 2 - Verde Urbano e Periurbano**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico		Varie	GG. CAU	372	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)
2.1.2	Foggianello/San Giorgio		Varie	“	85	2	“



2.1.3	San Nicola di Melfi		“	“	90	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde per vasche di accumulo
2.1.4	Comprensorio Comunale		“	“	100	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde per serbatoi d'acqua

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	BP136	No	No
2.1.2/2.1.3/2.1.4	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 3 – Priorità 3- Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Sentiero porta S. Antolino- Via dei Palmenti	77	Varie	ml	500	3	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria.....
3.1.2	Sentiero Porta Troiana	63/77	“	ml	250	3	“
3.1.3	Sentiero Di Lalla	63	“	ml	400	3	“
3.1.4	Sentiero porta Troiana- Vaddone	63	“	ml	200	3	“
3.1.5	Sentiero Porta Gaetaniello- Porta S. Antolino( condotta fognaria)	63	“	ml	1.150	3	“
3.1.6	Sentiero di S. Margherita	84	1310	ml	80	3	“
3.1.7	Sentiero Via dei Mulini- Serbatoio Extramurale Porta Troiana	62	134	ml	800	3	“



3.1.8	Sentiero Ponte C. da Perrone-Via Spinelle	62		ml	500	3	“
3.1.9	Sentiero Vecchio Cimitero	85		ml	1.000	3	“

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9	BP136	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 3 – Priorità 3- Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.2.1	Bosco Frasca	48	12-18-31	ml	2.081,30	3	Manutenzione viabilità di servizio interna ai boschi, sistemazione fondo con utilizzo di escavatore.
3.2.2	Bosco Palorotondo	21	99	ml	416	3	Manutenzione viabilità di servizio interna ai boschi

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2.1	No	No	D.G.R.2461
3.2.2	No	No	D.G.R.2461

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.2.1/3.2.2	No	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 4– Priorità 4- Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e delle fasce fluviali**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Torrente Melfia	47	Varie	mq	16.100	3	Manutenzione reticolo idrografico

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	BP 136	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 5 – Priorità 5 - Viabilità**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada comprensorio comunale: S. Abruzzese, C/da Vessinella, Bosco Laviano, Chiesa Incoronata, C/da Perrone.....			ml	30.000	5	Manutenzione viabilità comunale ( cunette)
5.1.2	Strada comprensorio comunale: S. Abruzzese, C/da Vessinella, Bosco Laviano, Chiesa Incoronata,			mq	54.000	5	Manutenzione viabilità comunale con l'ausilio di un trattore su alcuni tratti del reticolo.( scarpate)



	C/da Per- rone.....						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/5.1.2	BP 142- 136	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1/5.1.2	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 6 – Priorità 6 – Manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica a presidio delle sorgenti del territorio comunale**

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fontane rurali: Macera, Foggianello,....	Vari	Varie	GG CAU	80	6	Manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica a presidio delle sorgenti del territorio comunale.

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**INTERVENTO N. 7 – Priorità 7 – Intervento di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Bosco Frasca	48	12 31	ha	15	7	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti
7.1.2	Località Palorotondo	21	99	ha	5,50	7	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1/7.1.2	No	No	D.G.R.2461

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
7.1.1/7.1.2	No	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

**Descrizione area:**

1.1.1/1.1.2 3.2.1/3.2.2 7.1.1/7.1.2	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un complesso boscato ( loc. Bosco Frasca e Palorotondo ) ubicato sul limite Nord del territorio di Melfi, ai confini del territorio campano. Il Bosco Frasca è formato da formazione di latifoglie a prevalenza di cerro, governato a ceduo, interessato da un folto sottobosco. Lo stesso bosco è attraversato da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4	<b>Melfi</b> , risalente al periodo medievale, è ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo.



	<p><b>Posto all'estremo nord della Basilicata</b>, quasi al confine con la Campania e la Puglia, il paese sorge su un territorio prevalentemente collinare delimitato dal fiume Ofanto. Alle sue spalle è dominato dal <b>Monte Vulture</b>. Secondo alcune tra le teorie più accreditate, il borgo sarebbe nato attorno alla prima metà dell'XI secolo, sebbene vi siano state trovate tracce che fanno risalire i suoi primi abitanti al <b>periodo del Neolitico</b>. Ma è solo con l'avvento dei Normanni e in seguito di Federico II che il paese raggiunse il massimo splendore. Una delle particolarità di questo borgo è la sua <b>cinta muraria di origine normanna</b>, l'unica esistente nell'Italia meridionale. L'intero centro storico è circondato da antichissime mura che si estendono per oltre 4 chilometri, e l'unico accesso oggi presente è la <b>porta Venosina</b> ad arco ogivale di origine sveva – le altre 5 porte sono state distrutte o versano oggi in pessimo stato. La fortificazione muraria è inframmezzata da torrioni di avvistamento che rendono il paesaggio del paese davvero caratteristico. E alle sue spalle, ecco sorgere l'imponente <b>Castello di Melfi</b>, uno dei più belli del sud Italia. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. Le ulteriori aree che saranno interessate dagli interventi, sono le frazioni di San Giorgio e Foggianello, situate nelle immediate vicinanze degli splendidi laghi di Monticchio.</p>
3.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9	<p>I vari sentieri di Melfi che saranno interessati dalle nostre attività, in tempi antichi incrociavano la viabilità romana e in particolare la Via Appia antica e la via Herculea. I percorsi praticabili sono quelli un tempo calcati dai pastori e dai briganti capeggiati dal generale rionerese Carmine Crocco.</p>
4.1.1	<p>La Melfia si forma dall'unione del torrente "Fenaide" che proviene da Contrada Infantina a nord-est del Vulture, imponente massiccio di circa 27 km quadrati in origine Vulcano oramai spento alto 1327 metri con la punta più alta denominata Pizzuto di Melfi, e da suoi piccoli ruscelli che provengono da Contrada Bicocca, che è l'attuale zona di sviluppo abitativo della città. Il torrente, dopo essere scorso intorno la città, seguendo, via gola, i due topi: Sant'Agata e San Paolo, sfiora la città di Rapolla e termina la sua corsa nell'Olivento, affluente del fiume Ofanto.</p>
5.1.1/5.1.2	<p>I luoghi che vengono coinvolti da quest'attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione. Sono diversi gli interventi previsti nel comprensorio comunale che attraversano tutto il territorio di Melfi.</p>
6.1.1	<p>La fontana Macera è situata vicino alla chiesa della Madonna della Macera, che era un riferimento importante per molti viaggiatori e per i pastori transumanti, grazie al locale annesso alla chiesa e alla presenza di un pozzo che favorivano la sosta e il riparo. Ma era anche il punto in cui la Via Appia antica incrociava il tratturo e ne condivideva il tracciato, sia pure per un breve tratto.</p>

### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesaggistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

**Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:**

<p>1.1.1 1.1.2</p>	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1A del POA.</p>
<p>2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4</p>	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Gli interventi 2.1.3/2.1.4 riguarderanno la manutenzione ordinaria con lavori di sfalcio d'erba, taglio e pulizia della vegetazione spontanea presente nell'area dei serbatoi e delle vasche di accumulo.</p>
<p>3.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9 3.2.1/3.2.2</p>	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Gli ulteriori azioni che saranno eseguite riguarderanno la manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
<p>4.1.1</p>	<p>E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Priorità 4.</p>



5.1.1/5.1.2	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Priorità 5.
6.1.1	L'intervento sarà mirato alla manutenzione di opere idraulico forestali a presidio di sorgenti.
7.1.1/7.1.2 7.1.3	Gli interventi riguarderanno la cura attiva di popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Priorità 7.

#### Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni:

N.	Sup. Int. /Est. Inter- vento	P R	Intervento	Importo €
1.1.1  1.1.2	ml 1.960  ml 3.500	1 A	<b>Cod. Prezziario I.03.002.01</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	<b>26.208,00</b>
2.1.1/ 2/3/4	GG. CAU 647	2	<b>Cod. Prezziario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	<b>54.024,50</b>
3.1.1/ 2/3/4/ 5/6/7/ 8/9	ml 4.880	3	<b>Cod. Prezziario I.03.007.01</b> Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi i...iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (max 25 kg)	<b>13.908,00</b>



3.2.1/ 3.2.2	ml 2.497,30	3	<b>Cod. Prezziario I.03.008.01</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risago, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	<b>48.572,49</b>
2.14.1. 1	mq 16.100,00	4	<b>I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	<b>33.166,00</b>
5.1.1	ml 30.000	5	<b>Cod. Prezziario E.01.030.01</b> Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio	<b>18.300,00</b>
5.1.2	mq 54.000,00	5	<b>Cod. Prezziario E.01.032.01</b> Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	<b>45.900,00</b>
6.1.1	GG CAU 80	6	<b>Cod. Prezziario NP02</b> Manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica a presidio delle sorgenti del territorio comunale.	<b>6.680,00</b>
7.1.1 7.1.2	ha 15 ha 5,50	7	<b>Cod. Prezziario I.02.006.01</b> Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	<b>18.019,50</b>
<b>Totale</b>				<b>264.778,49</b>

**Documentazione Fotografica:**

Int.	N.foto		
2.1.1	1-2		
3.1.2	3-4		
3.2.1	5-6		
4.1.1	7-8		
5.1.1/2	9		
7.1.1	10-11		



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2021 – Progetto di Forestazione Pubblica  
Progetto Generale**