

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MONTEMILONE	POTENZA	POTENZA 1	6

INTERVENTO N. 1 - Priorità 1A - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Località Santa Maria	28	14	ml	400	1A	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.2	Località Costa della Chiesa	20	131-133	ml	500	1A	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.3	Località Macchizza/San Rocco	20 / 24		ml	430	1A	Manutenzione viale tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	No	No	No
1.1.2	No	No	No
1.1.3	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1/1.1.2/1.1.3	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 2 – Priorità 2 - Verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1			Varie	GG. CAU	100	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimentazione idraulica, etc.)



	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico						
2.1.2	Comprensorio Comunale		Varie	“	60	2	Intervento di ripristino e manutenzione del verde per vasche di accumulo - batteria di pozzi e serbatoi d' acqua

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	No	No	No
2.1.2	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1/2.1.2	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 3 – Priorità 3- Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Località Santa Maria	28	14	ml	799,52	3	Manutenzione viabilità di servizio interna ai boschi

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.1.1	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 4– Priorità 4- Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e delle fasce fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Vallone Valle Cornuta	20	13 14	mq	2.400	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.2	Vallone San Nicola	14	14	mq	2.400	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.3	Vallone Santa Maria	14	14	mq	2.400	4	Manutenzione reticolo idrografico

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1./4.1.2/4.13	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1/4.1.2/4.13	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 5 – Priorità 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strade comprensorio comunale: Arena Murgese-Fontanella, Santuario Madonna del Bosco, Fontana Marchesa ...			m	13.300	5	Manutenzione della viabilità comunale (cunette)
5.1.2	Strade comprensorio comunale: Arena Murgese-Fontanella, Santuario Madonna del Bosco, Fontana Marchesa			mq	15.960,00	5	Manutenzione della viabilità comunale (scarpate)



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/5.1.2	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1/5.1.2	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 6 – Priorità 6 – Manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica a presidio delle sorgenti del territorio comunale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Comprensorio Comunale: 8 Fontane		Varie	GG CAU	25	6	Manutenzione di opere di sistemazione idraulico- forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

INTERVENTO N. 7 – Priorità 7 – Intervento di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Località Santa Maria	28	14	ha	2	7	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
7.1.1	No	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D. lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR380/2001

Descrizione area:

1.1.1/1.1.2 1.1.3/3.1.1 7.1.1	Il territorio di Montemilone è compreso tra l'altopiano delle Murge a est, la depressione bradanica (Forra di Venosa) a sud, e il Tavoliere delle Puglie a nord. L'area di nostro interesse si individua nel Vallone San Nicola, posto ai piedi del centro abitato che si divide in: Vallone Santa Maria (sud) e Valle Cornuta (ovest).
2.1.1/2.1.2	Nella splendida cornice dell'area Vulture Alto Bradano sorge il comune di Montemilone, fra le ondulate colline a pochi chilometri dal confine con la Puglia. E' un paese dalle origini molto antiche, tant'è che nelle sue campagne si trovano i resti dell'acquedotto romano che portava l'acqua alla vicina città di Canosa. Si può testimoniare con certezza la presenza romana nella zona montemilonese grazie alla presenza di ritrovamenti archeologici risalenti al II° secolo d.C. Il suo territorio è interessato anche dalla presenza dei monaci basiliani, traccia dei quali resta nel santuario Santuario della Gloriosa, comunemente noto anche come Santuario della Madonna del Bosco che ancora oggi domina la valle dei Greci. Diverse figure si sono alternate nel corso dei secoli nel feudo di Montemilone, dai Normanni di Roberto il Guiscardo agli Svevi, sarà poi la volta della dominazione spagnola, cui seguiranno gli Austriaci (1707-1734) e poi i Borboni. Va ricordato che il bosco di Montemilone ha offerto asilo ai briganti del rionerese Carmine Crocco. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
4.1.1/4.1.2	I corsi d'acqua del vallone San Nicola, Santa Maria e Valle della cornuta scorrono in prossimità del centro abitato. Confluiscono in località San Rocco, in prossimità del depuratore.
5.1.1/5.1.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della Basilicata, ci troviamo ai confini con la Puglia. Sono per lo più strade rurali.
6.1.1	Numerose e caratteristiche sono le fontane di Montemilone, distribuite tra il paese e la campagna. Chiancone e Schiaffone sono le più viste, immerse in una fitta vegetazione, e in prossimità di aree pic nic.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesaggistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1/1.1.2 1.1.3	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.
2.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.
3.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.
4.1.1/4.1.2 4.1.3	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio.



5.1.1/5.1.2	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Priorità 5.
6.1.1	Gli interventi previsti riguarderanno essenzialmente la manutenzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica a presidio di sorgenti presenti nel comprensorio comunale. Priorità 6.
7.1.1	Gli interventi sono mirati alla cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Priorità 7.

Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni:

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2 1.1.3	ml 1.330,00	1A	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	6.384,00
2.1.1/ 2.1.2	GG. CAU 160	2	Cod. Prezziario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	13.360,00
3.1.1	ml 799,52	3	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risago, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	15.550,66
4.1.1 4.1.2 4.1.3	mq 2.400 2.400 2.400	4	I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diven-	14.832,00



			tare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	
5.1.1	ml 13.300	5	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	8.113,00
5.1.2	mq 15.960,00	5	Cod. Prezziario E.01.032.01 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	13.566,00
6.1.1	GG CAU 25	6	Cod. Prezziario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc). Manutenzione di opere di sistemazione idraulico- forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica	2.087,50
7.1.1	ha 2	7	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	1.758,00
			Total	75.651,16

Documentazione Fotografica: Montemilone

Int.	N.foto		
1.1.2	1		
2.1.1	2-3		
3.1.1	4		
4.1.2	5		
4.13	6		
5.1.1/2	7		
7.1.1	8		



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2021 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale**