

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
PIGNOLA	POTENZA	POTENZA 1	7

INTERVENTO N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Croce dello Scrivano	21	20-22- 527	2.178	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano			Gg 450	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
-------	----	----	---

INTERVENTO N. 3 - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Croce dello Scrivano - Sellata			2.387,36	3	Manutenzione piste forestali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - PRIORITA' 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Madonna del Pantano			500	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.2	Fosso Fratta Vecchia			1.100	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.3	Fiume Basento-Zona PIP			900	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.4	Fiume Basento-Fosso Pambulo			250	4	Manutenzione reticolo idrografico
4.1.5	Torrente Tinchiera			500	4	Manutenzione reticolo idrografico

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.1.1 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada comprensorio Pignola			30.000	5	Pulizia cunette stradali
5.2.1	Strada comprensorio Pignola			30.000	5	Decespugliamento scarpate stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
5.2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 6 - PRIORITA' 6 – Versanti in frana e/o in erosione superficiale in prossimità di ambiti urbani.....opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1			

INTERVENTO N. 7 - PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Piancardillo-Rifreddo			Ha 30,00	7	Interventi Miglioramento e recupero vegetazionale in bosco percorso da incendio 2017
7.1.2	Tintiera			Ha 15,00	7	Interventi Miglioramento e recupero vegetazionale in bosco percorso da incendio 2017
7.1.3	San Bernardo-Rifreddo			Ha 20.0	7	Decespugliamento
7.1.4	Strade Sciffra-Pantano-Pantanelle			CAD. 295	7	Piantagioni di noci lungo le strade

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1 7.1.1 7.1.3 7.1.4	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1			

INTERVENTO N. 9 - PRIORITA' 9 – Implementazione produzione Vivaistica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
9.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
9.1.1			

--	--	--	--

INTERVENTO N. 10 - PRIORITA' 10 – Progetti Speciali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
10.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
10.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
10.1.1			

DESCRIZIONE AREA

1.1.1	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (Croce dello Scrivano) ubicato nel comune di Pignola , Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue di cerro e faggio.
2.1.1	Pignola chiamato anche "il paese dei portali" sostanzialmente è diviso in due parti: il centro storico con il resto del paese a monte, e la più famosa frazione Pantano, a pochi passi dal lago del Pantano, oasi WWF. Il territorio è prevalentemente boscoso e sono presenti numerosi corsi d'acqua che vanno ad alimentare il Basento; numerose anche le sorgenti potabili ma non degne di nota per l'esigua quantità d'acqua. A pochi passi dalla frazione di Pantano a 770 m. di altitudine, è situato un lago, il Lago di Pantano di Pignola, tutelato da una riserva naturale originatosi da un'antica palude bonificata durante il periodo fascista[7]. L'ambiente, nel quale nell'800 Emilio Fittipaldi segnalò la presenza della lontra, è caratterizzato da erbe rare e tipiche della zona umida, oltre a salici, ontani, pioppi, mentre le rive fangose del lago sono un'importante stazione di sosta e nidificazione per oltre 150 specie di uccelli tra cui rapaci, poiane, folaghe, nibbi, gheppi, aironi, cormorani e tuffetti. Attorno al lago è presente un sentiero, percorribile anche in inverno e di sera,
3.1.1	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa complesso boscato Croce dello Scrivano del comune di Pignola . Il bosco è o rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza, aventi prevalente funzione protettiva. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio a fondo naturale, Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
4.1.1	Madonna del Pantano – come da allegata cartografia
4.1.2	Fosso Fratta Vecchia – come da allegata cartografia
4.1.3	Fiume Basento – tratto Artigianale zona PIP – come da allegata cartografia



4.1.4	Fiume Basento –Fosso Pambulo – come da allegata cartografia Torrente Tintiera – come da allegata cartografia
5.1.1	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
5.2.1	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.
6.1.1	
7.1.1 7.1.2	Gli interventi interesseranno un vasto complesso boscato interessato da incendio nel 2017. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile.
7.1.3	Gli interventi interesseranno il complesso boscato del comune di Pignola che necessita di interventi selvicolturali
7.1.4	Sono previsti interventi di piantumazioni di noci lungo le strade
8.1.1	

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.
2.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.
3.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come



	<p>infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
<p>4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4</p>	<p>Sono previsti i seguenti interventi: a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali; c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte; d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
5.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti Le strade comunali Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
5.2.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti Le strade comunali Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.</p>
6.1.1	
<p>7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4</p>	<p>Sono previsti i seguenti interventi: di miglioramento dei boschi, come diradamenti di grado debole, spalcatore, taglio di piante danneggiate da eventi calamitosi, da incendio, ripristino di formazioni boscate degradate per motivi fitosanitari, piantagioni di noci lungo le strade</p>

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
----	----------------------------	----	------------	-----------



1	1.1.1	ml 2.178	1	Cod. Prezzo I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	10.454,40
2	2.1.1-	gg. CAU 450	2	Cod. Prezzo NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	37.575,00
3	3.1.1	MI 2.387,36	3	Cod. Prezzo I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza med ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	46.434,15
4	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	Mq 9.450	4	Cod. Prezzo I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboreescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	19.467,00
5	5.1.1	ML 30.000	5	Cod. Prezzo E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	18.300,00
6	5.2.1	ML 30.000	5	Cod. Prezzo E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	25.500,00
7	7.1.1 7.1.2	Ha 45,00	7	Cod. Prezzo I.02.012.01 Intervento di ripristino di bosco percorso dal fuoco, attraverso il taglio delle piante morte o scottate.....	46.147,50
8	7.1.3	Ha 20,00	7	I Cod. Prezzo I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	34.190,60
9	7.1.4	Cad.295	7	I.01.026.01 Collocamento a dimora di piantina forestale	1.492,70
				Totale	239.561,35

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di PIGNOLA

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.1.	1-2
2.1.1	3-4
3.1.1	5
4.1.1	6-7
5.1.2/5.2.1	8-9-10
	11
	12