



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
SAN PAOLO ALBANESE	POTENZA	POTENZA 2	9

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Loc. Campeggio-Pianelle	15	211-210-66-74	ml.	895	1-A	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Loc. Fontana Grande	14	63	ml.	295	1-A	
1.1.3	Loc. Aia Trupi	12	171	ml.	225	1-A	
1.1.4	Loc. Frascira	10-13		ml.	235	1-A	
1.2.1	Loc. Fontanelle-Prastia.	20	Strade-30	ml.	164,25	1-A	Manutenzione di piste forestali permanenti.

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	San Paolo Albanese Aree Urbane e Periurbano.			gg.II	289,73	2	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc. - Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Sentiero Centro Abitato Loc. Campeggio Monte Carnara.	15	211	ml.	1000	3	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
3.1.2	Sentiero Loc. Cardea Centro Abitato.	8		ml.	800	3	
3.2.1	Sentiero Centro Ab. Loc. Campeggio Monte Carnara.	15	211	ml.	1000	3	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
3.2.2	Sentiero Loc. Cardea Centro Abitato.	8		ml.	800	3	
3.3.1	Sentiero Centro Ab. Loc. Campeggio	15	211	ml.	100	3	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.



	Monte Carnara.						
3.3.2	Sentiero Centro Ab. Loc. Campeggio Monte Carnara.	8		ml.	30		3
3.4.1	Loc. Maitano	6	98	ml.	733,60	3	Manutenzione di piste forestali permanenti.

INTERVENTO N. 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso Loc. Area PAIP.	7		mq.	3000	4	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
4.1.2	Fosso S. Giovanni	13		mq.	8199,95	4	

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale Loc. Frascira	10-13		ml.	918.47	5	Pulizia di Cunette
5.1.2	Strada Comunale S. Paolo Alessandria del C.	15-20		ml.	4000	5	
5.1.3	Strada Comunale Loc. Cicalella	10		ml.	708	5	
5.1.4	Strada Comunale Loc. Prastia	23		ml.	1000	5	
5.1.5	Strada Comunale Loc. Aia Trupi	12		ml.	800	5	
5.2.1	Strada Comunale Loc. Frascira	10-13		mq.	3936	5	Pulizia di scarpate
5.2.2	Strada Comunale S. Paolo Alessandria del C.	15-20		mq.	7875	5	
5.2.3	Strada Comunale Loc. Cicalella	10		mq.	2100	5	
5.2.4	Strada Comunale Loc. Prastia	23		mq.	6000	5	
5.2.5	Strada Comunale Loc. Aia Trupi	12		mq.	3600	5	

INTERVENTO N. 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc.Maitano	6	98	ml.	110	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
6.2.1	Loc. Fontanelle	19		ml.	750		Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.

INTERVENTO N. 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Campeggio	15		ha.	2.50	7	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio
7.2.1	Loc. Campeggio	15		mq.	6788	7	Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
7.3.1	Loc. Camoeggio	15		mc.	10	7	Esbosco di Legname

INTERVENTO N. 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Loc. Fontanelle	22		ml.	20	8	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,

INTERVENTO N. 9 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1	Vivaio Forestale			Cau.	302	9	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no



2.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.1,2,3,4	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
4.1.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
5.1.1,2,3,4,5	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
5.2.1,2,3,4,5	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
6.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
6.2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
7.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
8.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
9.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3,4	no	no	
2.1.1	no	no	
3.1,2,3,4	no	no	
4.1.1,2	no	no	
5.1.1,2,3,4,5	no	no	
5.2.1,2,3,4,5	no	no	
6.1.1	no	no	
6.2.1	no	no	
7.1.1	no	no	
8.1.1	no	no	
9.1.1	no	no	

DESCRIZIONE AREA (breve)

DESCRIZIONE AREA (breve)

Priorità 1 -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di San Paolo Albanese, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Priorità 2 – Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico verde attrezzato, ecc..).

Priorità 3 – Riguarda la manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di San Paolo Albanese in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione di strade e piste forestali.

Priorità 4 – riguarda interventi in alveo con decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

Priorità 5 – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Priorità 6 – riguardano aree a rischio idrogeologico con la realizzazione di muretti in pietra o viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Priorità 7 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

Priorità 8 – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di San Paolo Albanese, Aree verdi, aree Pic-nic- Aree di sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Priorità 9 – Riguarda lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1,,2,3,4	Prevenzione incendio
1.2.1	Manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.
2.1.1	Interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane.
3.1.1,2,3,4	Manutenzione di sentieri e Piste Forestali.
4.1	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
5.1,2	Pulizia di cunette e scarpate.
6.1,2,	Manutenzione di aree a rischio idrogeologico
7.1,2	Diradamento e decespugliamento di aree boscate
8.1.1	Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.
9.1.1	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni.

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2, 3,4	ml. 1650	1-A	Cod.Prezzario I.03.004.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	15.279,00



1.2.1	ml. 164,25	1-A	Cod.Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	3.194,66
2.1.1	gg. ll. 289,73	2	Cod. Prezzario N.P2 Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	24.192,46
3.1.1,2	ml. 1800	3	Cod. Prezzario I.03.006.01 Descrizione: Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	4.014,00
3.2.1,2	ml. 1800	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	5.130,00
3.3.1,2	ml. 130	3	Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	780,00
3.4.1	ml. 733,60	3	Cod.Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	14.268,52
4.1.1,2	mq. 11199,95	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.	23.071,90
5.1.1,2, 3,4,5	ml. 7426,47	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia Cunette	4.530,15
5.2.1,2, 3,4,5	mq. 23511	5	Cod. Prezzario E.01.032.01 Descrizione: Pulizia di scarpate	19.984,35
6.1.1	110 ml.	6	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante vimate	2.736,80
6.2.1	ml. 750	6	Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	4500,00
7.1.1	Ha 2.5	7	Cod. Prezzario I.03.020.01 Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	3.584,78
7.2.1	mq. 6788	7	Cod. Prezzario L.01.008.3 Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	4.480,08
8.1.1	ml. 20	8	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	601,40
9.1.1	Cau. 302	9	Cod. Prezzario N. P2 Descrizione: Costo di una giornata lavorativa nei vivai Forestali.	25.217,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4	
1.2.1	



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale 2020

2.1.1	
3.1.1,2	
3.2.1,2	
3.3.1,2	
4.1.1,2	
5.1.1,2,3,4,5	
5.2.1,2,3,4,5	
6.1.1	
6.2.1	
7.1.1	
7.2.1	
8.1.1	
9.1.1	

Note
