



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
TERRANOVA DI POLLINO	POTENZA	POTENZA 2	9

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	L. Duglia-Chidichi - mo- P. Mandrie	26 31	4 8-16-32	ml.	2510	1-A	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.1	Loc.San Vito -	39	275	ml.	145	1-A	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.2	Loc. Cimitero	39	99-124-125	ml.	570	1-A	
1.2.3	Loc. Pietà	40	307-312	ml.	545	1-A	
1.2.4	Loc. Pietà	40-14	14-67	ml.	285	1-A	
1.2.5	Loc. Pietà	40	17	ml.	940	1-A	
1.2.6	Loc. Calvario	14	87	ml.	1020	1-A	
1.2.7	Loc. Lago Fornace	15	74	ml.	260	1-A	
1.2.8	Loc. Cunettone.	39	256	ml.	120	1-A	
1.2.9	Loc. Via Procesionale	14	87	ml.	105	1-A	
1.2.10	Loc. Cunettone	14	652	ml.	328	1-A	
1.3.1	Loc. Calvario-Sciartaglie.	14	Strade-87	ml.	2050	1-A	Manutenzione di piste forestali permanenti.
1.3.2	Loc. Fossi	9	Strade	ml.	1050	1-A	
1.3.3	Loc. Lago Fornacce	15	74	ml.	946.5	1-A	

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Terranova di P. Aree Urbane e Periurbano.			gg.II	2200	2	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc . - Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	1950	3	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
3.1.2	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sent. Didattico)	14	644	ml.	1200	3	
3.1.3	Sentiero n.950 L. Duglia Piani del Pollino.	26		ml.	2500	3	



3.1.4	Sentiero n. 980/B Catusa- Acquatremola	6		ml.	500	3	
3.1.5	Sentiero Percorso Marathon			ml.	1300	3	
3.1.6	Sentiero 951-952 Centro Servizi- Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace	31-26- 27		ml.	1800	3	
3.1.7	Sentiero Murgie 980/C.-	18		ml.	250	3	
3.2.1	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	900	3	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
3.2.2	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sentiero Didattico)	14	644	ml.	700	3	
3.2.3	Sentiero n.950 L. Duglia Piani del Pollino.	26		ml.	850	3	
3.2.4	Sentiero n. 980/B Catusa- Acquatremola	6		ml.	500	3	
3.2.5	Sentiero Percorso Marathon			ml.	750	3	
3.2.6	Sentiero 951-952 Centro Servizi- Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace	31-26- 27		ml.	600	3	
3.2.7	Sentiero Murgie 980/C.-	18		ml.	200	3	
3.3.1	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	150	3	
3.3.2	Sentiero Sentiero Didattico	14	644	ml.	400	3	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.
3.3.3	Sentiero n.950 L. Duglia Piani del Pollino.	26		ml.	200	3	
3.3.4	Sentiero n. 980/B Catusa- Acquatremola	6		ml.	50	3	
3.3.5	Sentiero Percorso Marathon			ml.	300	3	
3.3.6	Sentiero 951-952 Centro Servizi- Ruepig-Pietra Castello-Piano Iannace	31-26- 27		ml.	700	3	
3.4.1	Strada Terranova Loc. Tavernola	15-16		ml.	1250	3	Manutenzione di piste forestali permanenti.
3.4.2	Strada Loc. Lavine	33		ml.	700	3	
3.4.3	Strada Loc. Timpone Savaza	47-42		ml.	700	3	
3.4.4	Strada Loc. Vernile	3-4-7		ml.	1450	3	



	Catusa						
3.4.5	Loc. Acquatremola P. di S. Francesco.	24		ml.	1000	3	
3.4.6	Loc. L.Duglia-Piano Cardone.	26		ml.	800	3	
3.4.7	Loc. L. Duglia- Lago Fondo.	26		ml.	1500	3	

INTERVENTO N. 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc. Fosso Pietracasella	37-36		mq.	24700	4	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
4.1.2	Loc. Piano della Frana	37		mq.	6000	4	
4.1.3	Loc. Canale Balsamano	36		mq.	19500	4	
4.1.4	Fiume Sarmento Loc. Paraturo-Ciglio Sambuco.	21		mq.	19556,32	4	
4.1.5	Loc. Lago Duglia	31		mq.	3400	4	
4.1.6	Loc. Varie			mq.	10000	4	

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Terranova - Casa del Conte-L.Duglia- Tuppo Vuturo	37-36- 35		ml.	13800	5	Pulizia di Cunette
5.1.2	Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo .	37-52		ml.	9800	5	
5.1.3	Strada ex SS92 -San Migalio -Alessandia del Carretto	12-41		ml.	7200	5	
5.1.4	Strada ex SS. 92 - Loc. Pietà -Fossi	39-40		ml.	6000	5	
5.1.5	Strada Loc. Acquafetente.	13		ml.	1100	5	
5.1.6	Strada Loc. S. Maria della Montagna - Vigne	40-12		ml.	1000	5	
5.1.7	Strada Loc. Sant'Onofrio-Via	39-14		ml.	250	5	



	Processionale						
5.1.8	Strada Loc. S. Migalio-Manca	41		ml.	2000	5	
5.1.9	Strada Loc. S. Migalio-Noci- Serra.	46		ml.	1800	5	
5.1.10	Strada Loc. Paraturo	21		ml.	800	5	
5.1.11	Strada Loc. Casa del Conte -Ciglio Sanbuco - acquatremola .	19		ml.	2800	5	
5.1.12	Strada Loc. Casa del Conte -Catusa.	19		ml.	600	5	
5.1.13	Strada Loc. Destra delle Donne.Strada	54		ml.	900	5	
5.1.14	Strada Loc.Curruturo.	53		ml.	290	5	
5.1.15	Strada Loc.Sangineta.	52		ml.	350	5	
5.1.16	Strada Loc.Malafida.	10		ml.	1200	5	
5.1.17	Strada Loc. Lavine	32		ml.	1400	5	
5.2.1	Strada Comunale Terranova - Casa del Conte-L.Duglia-Tuppo Vuturo	37-36		mq.	42000	5	Pulizia di scarpate
5.2.2	Strada Comunale Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo .	37-52		mq.	30000	5	
5.2.3	Strada ex SS92 -San Migalio -Alessandia del Carretto	12-41		mq.	21000	5	
5.2.4	Strada ex SS. 92 - Loc. Pietà -Fossi	39-40		mq.	16500	5	
5.2.5	Strada Loc. Acquafetente.	13		mq.	3000	5	
5.2.6	Strada Loc. S. Maria della Montagna - Vigne	40-12		mq.	2700	5	
5.2.7	Strada Loc. Sant'Onofrio-Via Processionale	39-14		mq.	3750	5	
5.2.8	Strada Loc. S. Migalio-Manca	41		mq.	9900	5	
5.2.9	Strada Loc. S. Migalio-Noci- Serra.	46		mq.	9300	5	
5.2.10	Strada Loc. Paraturo	21		mq.	3000	5	
5.2.11	Strada Loc. Casa del	19		mq.	12000	5	



	Conte -Ciglio Sanbuco - acquatremola .						
5.2.12	Strada Loc. Casa del Conte -Catusa.	19		mq.	2700	5	
5.2.13	Strada Loc. Destra delle Donne.Strada	54		mq.	3300	5	
5.1.14	Strada Loc.Curruturo.	53		mq.	300	5	
5.2.15	Strada Loc.Sangineta.	52		mq.	1050	5	
5.2.16	Strada Loc.Malafida.	10		mq.	3900	5	
5.2.17	Strada Loc. Lavine	32		mq.	5250	5	

INTERVENTO N. 6\_(Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. San Migalio	47		mc.	16	6	Fornitura e posa in opera di gabbioni
6.1.2.	Loc. Timpone della Scala	14		mc.	16	6	
6.1.3	Loc. Malafida	10		mc.	24	6	
6.1.4	Loc. Destra delle Donne	54		mc.	8	6	
6.2.1	Loc. Via Mulino	39		ml.	50		Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
6.2.2	Loc. Via Processionale	39		ml.	70	6	
6.2.3	Loc. Lavine	33		ml.	110	6	
6.2.4	Loc. Tavernola	16		ml.	120	6	
6.3.1	Loc. San Migalio	47		mc.	25	6	Realizzazione di muretti in pietra a secco
6.3.2	Loc. Destra delle -3 Donne	54		mc.	37.5	6	
6.3.4	Loc. lazzo della Spina	36		mc.	17.5	6	
6.3.5	Loc. Pietra Casella	37		mc.	17.5	6	
6.3.6	Via A. Castellano	37		mc.	12.5	6	
6.3.7	Via Processionale	14		mc.	22.5	6	
6.3.8	Loc. Pietà	40		mc.	20	6	
6.4.1	Strada Loc. Catusa- Pietrasasso-Vernile	19-7		ml.	6300	6	
6.4.2	Strada Loc. Montillo –Manca	44- 46		ml.	3100	6	
6.4.3	Strada Loc. Pietra Casella-Balsamano	36		ml.	2100	6	
6.4.4	Strada Loc. S. Maria Montagna	12		ml.	342.3	6	
6.5.1	Loc. Pietà	40		cad.	300	6	Scavo per l'apertura di buche delle dimen. di cm. 40x40x40.
6.5.2	Loc. Calvario	14		cad.	200	6	
6.5.3	Loc. P. Giumenta	31		cad.	400	6	

INTERVENTO N. 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. L. Duglia- Piano Giumenta	31	32	ha.	3.5	7	Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione del secco, taglio degli arbusti, in boschi di alto fusto.
7.1.2	Loc. Timpone della Scala.	39	256	ha.	1.00	7	
7.1.3	Loc. San Migalio	41	55-57-19	ha.	7.00	7	
7.2.1	Loc. Timpa delle murge	18	17	ha.	3.00	7	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio
7.2.2	Loc. Calvario	14	87	ha.	7.20	7	.
7.2.3	Loc. Fossi	13	11	ha.	2.00	7	.
7.3.1	Loc. Timpone della Scala.	39	256	mq.	5000	7	Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
7.3.2	Loc. San Migalio	41	55-57-19	mq.	10000	7	
7.3.3	Loc. Timpa delle murge	18	17	mq.	5000	7	
7.3.4	Loc. Calvario	14	87	mq.	23996	7	
7.4.1	Loc. Varie			mc.	30		Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali

INTERVENTO N. 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Loc. Pioppo	18		ml.	200	8	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
8.1.2	Loc. Paraturo	21		ml.	140	8	
8.1.3	Loc. Pietà	40		ml.	110	8	
8.1.4	Loc. Piano Giumenta	31		ml.	400	8	
8.1.5	Via Processionale	39		ml.	350	8	
8.1.6	Loc. Varie			ml.	530	8	
8.2.1	Loc. Pietra Castello	26		Cad.	1	8	Posa in opera e montaggio tettoia in legno
8.3.1	Loc. Rueping	26		Cad.	3	8	Posa in opera Passerella in legno
8.3.2	Loc. Acqua Fredda	25		Cad.	1	8	

INTERVENTO N. 9 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1	Vivaio Forestale			Cau.	151	9	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.



## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1,2,3	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.1,2,3,4	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
4.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
5.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
6.1,2,3,4,5	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
7.1,2,3,4	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
8.1,2,3	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
9.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1,2,3	no	no	
2.1	no	no	
3.1,2,3,4	no	no	
4.1,2	no	no	
5.1,2	no	no	
6.1,2,3,4,5	no	no	
7.1,2,3,4	no	no	
8.1,2,3	no	no	
9.1	no	no	

## DESCRIZIONE AREA (breve)

**Priorità 1** -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di Terranova di Pollino, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

**Priorità 2** – Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico verde attrezzato, ecc..).

**Priorità 3** – Riguarda la manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di Terranova di Pollino in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione di strade e piste forestali.

**Priorità 4** – riguarda interventi in alveo con sistemazione di argini e decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

**Priorità 5** – Riguarda la manutenzione della viabilità comunale bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 6** – riguardano aree a rischio idrogeologico con posa in opera di gabbionature lungo le strade comunali oggetto di avvallamento della sede stradale. Realizzazione di muretti in pietra e

viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

**Priorità 7** – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selviculturali.

**Priorità 8** – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Terranova di Pollino Aree verdi, aree Pic-nic- Aree si sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

**Priorità 9** – Riguarda lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3	Manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.
2.1.1	Interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane.
3.1,2,3,4	Manutenzione di sentieri e Piste Forestali.
4.1.1	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
5.1,2	Pulizia di cunette e scarpate.
6.1,2,4,5	Manutenzione di aree a rischio idrogeologico
7.1,2,3,4	Diradamento e decespugliamento di aree boscate
8.1,2,3	Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.
9.1.1	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni.

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1	ml.2510	1-A	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>12.048,00</b>
1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10	ml. 4318	1-A	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>39.984,68</b>
1.3.1,2,3	ml.4046.5	1-A	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	<b>78.704,43</b>



2.1.1	gg.II. 2200	2	<b>Cod. Prezzario N.P2</b> Descrizione: Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	<b>183.700,00</b>
3.1.1,2,3, 4,5,6,7	ml. 9500	3	<b>Cod. Prezzario I.03.006.01</b> Descrizione: Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	<b>21.185,00</b>
3.2.1,2,3 4,5,6,7	ml. 4500	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione: Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	<b>12.825,00</b>
3.3.1,2,3, 4,5,6	ml. 1800	3	<b>Cod. Prezzario I.03.014.01</b> Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	<b>10.800,00</b>
3.4.1,2,3, 4,5,6,7	ml. 7400	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	<b>143.930,00</b>
4.1,2,3,4, 5,6	mq. 83156,32	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.	<b>171.302,02</b>
5.1.1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,1 2,13,14,1 5,16,17	ml. 51290	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione: Pulizia Cunette	<b>31.286,90</b>
5.2.1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10 11,12,13,14, 15,16,17	169650 mq.	5	<b>Cod. Prezzario E.01.032.01</b> Descrizione: Pulizia di scarpate	<b>144.202,50</b>
6.1.1,2,3,4	64 mc.	6	<b>Cod. Prezzario L.02.036.01</b> Descrizione Fornitura e posa in opera di gabbioni	<b>5005,44</b>
6.2.1,2,3,4	350 ml.	6	<b>Cod. Prezzario L.02.019.01</b> Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate	<b>8.708,00</b>
6.3.1,2,3,4, 5,6,7,8	152,50 mc.	6	<b>Cod. Prezzario E.03.035.01</b> Descrizione Realizzazione di muretti in pietra a secco	<b>22.899,40</b>
6.4.1,2,3,4	ml. 12042,30	6	<b>Cod. Prezzario I.03.014.01</b> Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	<b>72.253,80</b>
6.5.1,2,3	900 cau.	6	<b>Cod. Prezzario I.01.014.01</b> Descrizione: Scavo per l'apertura di buche delle dimen. di cm. 40x40x40.	<b>6.399,00</b>
7.1.1,2,3	Ha 11,50	7	<b>Cod. Prezzario I.03.017.01</b> Descrizione Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione del secco, taglio degli arbusti, in boschi di alto fusto.	<b>17.690,79</b>
7.2.1,2,3	Ha 12.3	7	<b>Cod. Prezzario I.03.020.01</b> Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	<b>17.637,09</b>
7.3.1,2,3,4	Mq. 43996	7	<b>Cod. Prezzario L.01.008.3</b> Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	<b>29.037,36</b>
7.4.1	mc. 30	7	<b>Cod. Prezzario I.03.021.02</b> Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi	<b>132,00</b>



			selvicolture	
8.1.1,2,3,4, 5,6	ml. 1730	8	<b>Cod. Prezzario F.03.082.01</b> Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	<b>52.021,10</b>
8.2.1	1 cad.	8	<b>Cod. Prezzario NP. 03</b> Descrizione Posa in opera di tettoia in legno	<b>2.134,38</b>
8.3.1,2	3 cad.	8	<b>Cod. Prezzario NP. 04</b> Descrizione Posa in opera di passerelle in legno	<b>4.426,84</b>
9.1.1	Cau. 151	9	<b>Cod. Prezzario N. P2</b> Descrizione: Costo di una giornata lavorativa nei vivai Forestali.	<b>12.608,50</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1	
1.2	
1.3	
2.1	
3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
4.1	
5.1	
5.2	
6.1	
6.2	
6.3	
6.4	
6.5	
7.1	
7.2	
7.3	
7.4	
8.1	
8.2	
8.3	
9.1	

Note

---