



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
GRASSANO	MATERA	MATERA	6

## INTERVENTI PRIORITA' 1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Zona Cimitero	15	223-224-226-229-1035-1034	mt.	390	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Zona Cimitero	15	441-A-598	mt.	874	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Pineta Zona Cinti	12	23-22-1312	mt.	382	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Perimetro Cinti	12	103-1302	mt.	1277	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.4	Cugno di Noce	11	Sede ex SS.7	mt.	245	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.3.1	Area Via Garibaldi	12	64-656-1321-	Ha	0.81	1	Decespugliamento terreno
1.3.2	Zona Calvario	11	13	Ha	0.12	1	Decespugliamento terreno
1.3.3	Zona PIP Calvario	11	503-489-465-483-502	Ha	0.14	1	Decespugliamento terreno
1.3.4	Zona Repullone	13	2829-3347-3329	Ha	0.55		Decespugliamento terreno

## INTERVENTI PRIORITA' 2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Grassano	12-13-15-6		gg.	312	2	Verde Urbano e Periurbano -

### INTERVENTI PRIORITA' 3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Strada Manche 2	6		mt	859	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona
3.1.2	Strada Cupolo	11		mt	262	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona
3.1.3	Strada Vicinale fontanelle	6		mt	320	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona

### INTERVENTI PRIORITA' 4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso Tilea 1	4		mq	4.884,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.1.2	Fosso Tilea 2	4		mq	7.056,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.1.3	Strada comunale Acqua Salsa	4		mq	2.582,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.1	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (tratto A)	28-29-26-30-31		mq	10.896,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.2	Giardini Grassano - Distribuzione principale Distretto 3 (t. B)	28-29-26-30-31		mq	2.294,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.3	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t.C)	26-30		mq	3.138,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica
4.2.3	Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t..D)	26		mq	846,00	4	Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica

INTERVENTI PRIORITA' 5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale Strettolone	13-7-14	strade	Mq.	6.900,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.2	Strada Comunale Tilea	6 - 4	strade	Mq.	4.508,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.3	Strada Comunale Manche 1	6-3	strade	Mq.	4.990,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.4	Strada Comunale Tilea- Manche	6	strade	Mq.	1.142,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.5	Strada Comunale Acqua Salsa	13-7-8	strade	Mq.	5.846,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.6	Strada Vicinale Manche d'Inferno	13	strade	Mq.	1.758,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.7	Strada Vicinale Manche d'Inferno 2	13	strade	Mq.	1.496,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.8	Tratturo Grottole Grassano 1° tratto	16	strade	Mq.	3.544,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.9	Tratturo Grottole Grassano 2° tratto	17	strade	Mq.	5.840,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.10	Strada comunale Serra Martello	13	strade	Mq.	5.372,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.11	Strada Comunale Gianvincenzo	11	strade	Mq.	2.640,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.12	Strada Comunale di collegamento Cupolo - Gianvincenzo	11	strade	Mq.	1.772,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.13	Strada Comunale S. Lucia	13-14	strade	Mq.	2.356,00	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1	Strada Comunale Strettolone	13-7-14	strade	mt	1000	5	Pulizia Cunette
5.2.2	Strada Comunale Tilea	13-14	strade	mt	350	5	Pulizia Cunette

INTERVENTI PRIORITA' 6

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Strada Cupolo	11		mt	581	6	Stabilizzazione di pendii con fascinata
6.2.1	Strada Cupolo	11		mt	256	6	Stabilizzazione e ricostruzione della linea di sponda

INTERVENTI PRIORITA' 7

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Pineta sotto il cimitero	15	223- 224- 225- 455- 459- 456	ha	0.58.00	7	Decespugliamento terreno
7.2.1	Pineta sotto il cimitero	15	223- 224- 225- 455- 459- 456	ha	0.58.00	7	Diradamento mediante l'eliminazione del materiale secco
7.3.1	Pineta sotto il cimitero	15	223- 224- 225- 455- 459- 456	cad	300	7	spalcatura
7.4.1	Pineta sotto il cimitero Area 1 Piantumata	15	223- 224- 225- 455- 459- 456	ha	0.67.00	7	Completamento dell'intervento di cura colturale
7.5.1	Pineta sotto il cimitero Area 2	15	227- 229- 231- 232- 1004- 1008- 1010	cad	500	7	Scavo apertura buca delle dimensione 40 X 40 X 40
7.6.1	Pineta sotto il cimitero Area 2	15	227- 229- 231- 232- 1004- 1008- 1010	cad	500	7	Collocamento a dimora di piantina forestale

INTERVENTI PRIORITA' 8

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Strade zona Cinti	12		mt	225	8	Realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	no	no	no
1.2.1,2,3,4	no	no	no
1.3.1,2,3,4	no	no	no
2.1.1	no	no	no
3.1.1,2,3	no	no	no
4.1.1,2,3	no	no	no
4.2.1,2,3	no	no	no
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	no	no	no
5.2.1,2,	no	no	no
6.1.1	no	no	no
6.2.1	no	no	no
7.2.1	no	no	no
7.3.1	no	no	no
7.4.1	no	no	no
7.5.1	no	no	no
7.6.1	no	no	no
8.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
1.2.1,2,3,4	si	no	Vincolo Idrogeologico R2-R4
1.3.1,2,3,4	si	no	Vincolo Idrogeologico R2-R4
2.1.1	no	no	
3.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R3
3.1.2	no	no	
4.1.1,2,3	no	no	
4.2.1,2,3	no	no	
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	no	no	
6.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R3
6.2.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R3
7.1.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
7.2.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
7.3.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
7.4.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
7.5.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
7.6.1	si	no	Vincolo Idrogeologico R4
8.1.1	no	no	

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d intervento di manutenzione,
-------	--

	<p>costeggia il perimetro totale della pineta Zona Cimitero composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni 90 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione, che si trova a valle del Cimitero di Grassano. Area questa a Grave rischio idrogeologico interessata dalla "Frana cimitero di Grassano del 1976".</p>
<b>1.2.1</b>	<p>Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la zona piantumata con i lavori di forestazione 2019 e i terreni calanchiferi circostanti tale area. Inoltre la perimetrazione tagliafuoco interessa tutta l'area circostante il cimitero di Grassano.</p>
<b>1.2.2</b>	<p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi che perimetra la Pineta zona Cinti, piantata negli anni 80 per consolidare tale area. La Pineta è costituita da piante resinose in prevalenza Pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico che hanno funzione prevalentemente anti erosione del pendio.</p>
<b>1.2.3</b>	<p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo tutto il perimetro della zona Cinti (zona delle Cantine storiche di Grassano e sito di Geosito del conglomerato Serra del Cerro), che confina con una zona di terreni semi abbandonati, ricco di vegetazione arbustiva pluriennale con accumulo di molto seccume e quindi zona predisposto a discreta vulnerabilità incendio. Esso costituisce un importante elemento di prevenzione per la zona del centro storico di Grassano che si trova a ridosso del centro urbano.</p>
<b>1.2.4</b>	<p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo il lato nord della pineta Cugno di Noce, che confina con la strada ex SS.7 attuale SP1 e inizio strada Comunale Cugno di Noce. E' una fascia di prevenzione incendio che serve a creare la discontinuità erbosa fra il ciglio della strada e l'interno della pineta, per evitare incendi accidentali derivanti da mozziconi di sigarette, scorrettamente lanciati dalle auto in transito sulla strada Provinciale.</p>
<b>1.3.1</b>	<p>Il decespugliamento del terreno al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona di via Garibaldi, è indispensabile per evitare inneschi di incendi accidentali, essendo questa una zona perimetrale all'abitato e confinante con la ex SS7 attuale S.P. 1. La zona interessata dal decespugliamento è costituita dalle aree di sedime della parte dell'abitato di Grassano interessato dalla frana del 1956, attualmente abbandonata con la crescita di vegetazione spontanea annuale che crea il combustibile di pericolo incendi.</p>
<b>1.3.2</b>	<p>Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Calvario, anch'essa una zona perimetrale all'abitato di Grassano confinante con Viale delle</p>



	Rimembranze, serve ad eliminare la vegetazione erbacea, che nel periodo estivo crea un notevole rischio incendio. Il decespugliamento interessa tutta la particella 13 del foglio 11 dove è situato il monumento realizzato dai Padri Passionisti agli inizi del 1900, che rappresenta la crocefissione di Gesù, con una piccola area di riposo adiacente.
<b>1.3.3</b>	Il decespugliamento del terreno, ai fini della prevenzione incendio, previsto nella zona PIP Calvario, consiste nel taglio della vegetazione erbacea nella piantumata con piante resinose, Pino D'Aleppo e Cipresso Arizonico.
<b>1.3.4</b>	Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Repullone, comprende anche la zona PIP Santa Lucia 2, dove è necessario il taglio della vegetazione erbacea al fine di ridurre il rischio incendio alle abitazioni limitrofe a tale zona.
<b>2.1.1</b>	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Grassano ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grassano.
<b>3.1.1</b>	La strada Manche 2 oltre a serve molti fondi agricoli consente il transito di mezzi antincendio per avvicinarsi alla zona piantumata a pineta negli anni 60 che si trova nella parte nord ovest dell'agro di Grassano
<b>3.1.2,3</b>	Le strade Cupolo e Fontanelle sono piste in terra battuta con piccole zone di selciato.
<b>4.1.1,2,</b>	I fossi Tilea 1 e Telea2 raccolgono le acque meteoriche della zona nord dell'agro di Grassano e le acque di supero del serbatoio dell'acquedotto Lucano. Essi necessitano di decespugliamento e della pulizia dei sedimenti limosi nel tratto terminale prima di raggiungere il torrente bilioso.
<b>4.1.3</b>	Il canale della strada Acqua Salsa costeggia la strada omonima e termina nel torrente Bilioso in corrispondenza del ponte che attraversa il torrente. Esso necessita il decespugliamento e la pulizia dei depositi limosi per riformare la sezione idraulica dello stesso perché ormai è totalmente inesistente.
<b>4.2.1,2,3</b>	Lo scema irriguo del distretto 3 che serve i giardini di Grassano, è composto da canalette in cemento a tratti sollevati dal piano di campagna e a tratti a piano di campagna. Esse necessitano di essere liberate dalla vegetazione erbacea presente nella parte di terreno di servitù delle canalette di irrigazione.
<b>5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13</b>	Le strade comunali dell'agro di Grassano, oltre ad essere strade di servizio rurale, sono anche due collegamenti alle strade provinciali. Esse sono usate sia per servire i fondi rustici esistenti lungo i loro percorsi e sia come collegamenti alla viabilità principale. Il decespugliamento delle scarpate è estremamente utile e necessario per la visibilità, per la circolazione e per la

	prevenzione incendi.
<b>5.2.1,2</b>	La pulizia delle parti delle cunette, ostruite da detriti e vegetazione, migliora il deflusso delle acque meteoriche salvaguardando la struttura stradale.
<b>6.1.2 - 6.2.1</b>	Riguarda il consolidamento della scarpata mediante la realizzazione di fascinata atte a contenere fenomeni di scivolamento o erosioni per la stabilizzazione della scarpata stessa. L'intervento si completa con il rivestimento di sponda del fosso canale.
<b>7.1.1 - 7.2.1 - 7.3.1</b>	La pineta esistente sotto il cimitero di Grassano, piantata negli anni 90, necessita interventi di debole diradamento e spalcatore per accompagnare le giovani piante verso la conformazione strutturale delle piante adulte. Oltre ad effettuare il periodo decespugliamento a fini antincendio.
<b>7.4.1</b>	Effettuare le cure colturali alle zone piantumate negli anni subito precedenti all'attuale.
<b>7.5.1 - 7.6.1</b>	Continuare a piantumare nelle zone limitrofe a quelle già piantate negli anni precedenti
<b>8.1.1</b>	La realizzazione della staccionate nella zona Cinti di Grassano verrà eseguita per sostituire quella esistente, ormai deteriorata, essendo realizzata oltre un decennio fa. La sostituzione sarà eseguita dando priorità ai tratti più deteriorati. Essa oltre a costituire un elemento di decoro, nella zona del Geosito del conglomerato Serra del Cerro, costituisce un elemento di sicurezza anti caduta delle persone che transitano nell'area.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

---

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3,4	Prevenzione incendio
1.3.1,2,3,4	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
<b>3.1.1,2</b>	Collegamento con le zone boscate e rurali per interventi di emergenza e prevenzione incendi
<b>4.1.1,2,3</b>	Manutenzione reticolo idrografico
<b>4.2.1,2,3</b>	Manutenzione reticolo idrografico
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio.
<b>5.2.1,2</b>	Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche
<b>6.1.1,2</b>	Interventi consolidamento frane o contenimento dell'erosione
<b>7.</b>	Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e



	miglioramento dei boschi esistenti
<b>8.1.1</b>	Valorizzazione dei prodotti legnosi

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
<b>1.1.1</b>	mt.	390	<b>1</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>3.611,40</b>
<b>1.2.1,2,3,4</b>	mt.	2.778	<b>1</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>13.334.40</b>
<b>1.3.1,2,3,4</b>	Ha	1.62.00	<b>1</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.002.03</b> Descrizione : Decespugliamento terreni ai fini antincendio	<b>2.385.77</b>
<b>2.1.1</b>	gg.	312	<b>2</b>	<b>Cod. Prezzario N.P. 01</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>26.052,00</b>
<b>3.1.1,2,3</b>	mt	1.441,00	<b>3</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione : manutenzione piste forestali	<b>28.027,35</b>
<b>4.1.1,2,3</b>	mqa	14.532,00	<b>4</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.003.02</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>18.746,28</b>
<b>4.2.1,2,3,4</b>	mqa	17.174,00	<b>4</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.007.01</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>9.445,70</b>
<b>5.1.1,2,3,4,,5,6,7,8,9,10,11,12,13</b>	mt.	48.194,00	<b>5</b>	<b>Cod. Prezzario L.01.007.02</b> Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	<b>26.506.70</b>
<b>5.2.1,2</b>	mt.	1.350	<b>5</b>	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : Pulizia Cunette	<b>823.50</b>
<b>6.1.1</b>	mt	581,00	<b>6</b>	<b>Cod. Prezzario L.02.019.01</b> Descrizione : stabilizzazione di pendio	<b>14.455,28</b>
<b>6.2.1</b>	mt	256,00	<b>6</b>	<b>Cod. Prezzario L.02.022.01</b> Descrizione : stabilizzazione e ricostruzione linea di sponda	<b>11.640,32</b>
<b>7.1.1</b>	ha	0.58.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.02.002.03</b> Descrizione : decespugliamento del terreno	<b>854,17</b>
<b>7.2.1</b>	ha	0.58.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.017.02</b> Descrizione : debole diradamento	<b>991.53</b>
<b>7.3.1</b>	cad	300	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.019.01</b> Descrizione : spalatura	<b>3.669,00</b>
<b>7.4.1</b>	ha	0.67.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.028.01</b> Descrizione : completamento cure colturali	<b>291,77</b>
<b>7.5.1</b>	cad	500	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.014.01</b> Descrizione : Scavo per apertura buche cm. 40X40X40	<b>3.555,00</b>
<b>7.6.1</b>	cad	500	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.026.01</b> Descrizione : collocamento a dimora di piantine forestali	<b>2.530,00</b>
<b>8.1.1</b>	mt	225	<b>8</b>	<b>Cod. Prezzario F.03.082.01</b> Descrizione : fornitura e realizzazione di staccionata	<b>6.765,75</b>



				<b>Totale</b>	<b>173.686,02</b>
--	--	--	--	---------------	-------------------

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1	01 -
1.2.1,2,3	01 -
1.3.1,2,3,4	01 -
2.1.1	01 -
3.1.1,2,2	01
4.1.1,1,2,3	01
4.2.1,1,2,3	01
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	01 -
5.2.1,2	01 -
6.1.1,2	01
7.1.1	01
7.2.1	01 -
7.3.1	01 -
7.4.1	01
7.5.1	01
7.6.1	01
8.1.1	01

Note : 1.1.1 oppure 2.1.1 oppure 3.1.1 oppure 4.1.1 oppure 5.1.1 oppure 6.1.1 oppure 7.1.1 op.8.1.1 op.9.1.1 - In pratica, il primo numero corrisponde alla priorità, il secondo numero alla lavorazione (voce del preziario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e della stesso tipo di lavorazione (voce preziario usata).

---