

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
ABRIOLA	POTENZA	POTENZA 1	7

INTERVENTO N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Cerreto	54	231,232, 234	2.371	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Cerreto	54	231,232, 234	2.374	1A	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	PNZ- BP.136 – BP.142	NO	SI
1.1.2	PNZ- BP.136 – BP.142	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1 1.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano			Gg 910	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Santuario Monte Forte	8	22	Gg 35	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.3	Arioso			Gg 80	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.4	Cimitero Arioso			Gg 30	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.5	Chiesa S. Lucia	18	40	20	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.

2.1.6	Pineta Case Popolari			30	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
-------	----------------------	--	--	----	---	---

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	PNZ	NO	NO
2.1.2	PNZ	NO	NO
2.1.3	PNZ	NO	NO
2.1.4	PNZ	NO	NO
2.1.5	PNZ	NO	NO
2.1.6	PNZ	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"
2.1.3	NO	NO	"
2.1.4	NO	NO	"
2.1.5	NO	NO	"
2.1.6	NO	NO	"

## INTERVENTO N. 3 - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Lago lamarro	36		1.070	3	Manutenzione strada forestale
3.1.2	Picone	37-46		1.505	3	Manutenzione strada forestale
3.1.3	Sellata-Arioso-Monteforte-Croce dello Scrivano	3-8		3.184,15	3	Manutenzione strada forestale
3.1.4	Maddalena-Picone	52-45		3.000	3	Ripristino sentieri
3.1.5	Cerracchiera	18	31-19-20	1.200	3	Ripristino sentieri
3.1.6	Variante Monteforte	8	48-21-62	2.043,08	3	Ripristino sentieri
3.1.7	Rucella-Ponte Iardino			500	3	Ripristino sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	BP 136	NO	SI
3.1.2	B.136	NO	SI
3.1.3	PNZ –BP. 136 – BP 142	NO	SI
3.1.4	PNZ –BP. 136 – BP 142	NO	SI
3.1.5	B.136	NO	SI
3.1.6	PNZ –BP. 136 – BP 142	NO	SI
3.1.7	PNZ –BP. 136 – BP 142	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1 3.1.2 3.1.3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 4 - PRIORITA' 4 – Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali**

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Vallone S. Lucia	18-30-31-29-28-40		2.000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.2	Vallone di Sotto	31		3.500	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.3	Ponte Iardino	40		600	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.4	Torrente Fiumicello	26-27-38-50		2.500	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.5	Fosso Pantanelle			300	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	BP. 136	NO	NO
4.1.2	BP. 136	NO	NO
4.1.3	PN Z- BP.136 – BP 142	NO	NO
4.1.4	BP. 136	NO	NO
4.1.5	B.P.136	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada comprensorio Abriola			52.180	5	Pulizia cunette stradali
5.1.2	Strada comprensorio Abriola			52.180	5	Decespugliamento scarpate stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	PNZ –BP. 136 – BP . 142	NO	NO
5.1.2.	PNZ –BP. 136 – BP . 142	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 6 - PRIORITA' 6 – Versanti in frana e/o in erosione superficiale in prossimità di ambiti urbani.....opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico forestale**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Sorgenti del territorio			Gg 65	6	Manutenzione e sistemazione opere di ingegneria naturalistica a presidio delle sorgenti

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	PNZ	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1	NO	NO	

**INTERVENTO N. 7 - PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Area Piedipista-Pierfaone	34	95-96	3,62	7	Decespugliamento
7.1.2	Maddalena	34	33-34	6,10	7	Decespugliamento
7.1.3	Pietra del Tasso	22	84-88	10,00	7	Decespugliamento
7.1.4	Maddalena	52	12	1,00	7	Decespugliamento

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1	PNZ	NO	SI
7.1.2	PNZ	NO	SI
7.1.3	PNZ – BP.136 – BP142	NO	SI
7.1.4	PNZ – BP.136 – BP142	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

**INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Monteforte			Gg 20	8	Manutenzione staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1	PNZ – BP. 136 – BP 142	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1		NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 9 - PRIORITA' 9 – Implementazione produzione Vivaistica**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1.1						

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
9.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione	Note

		Preventiva	
9.1.1			

### INTERVENTO N. 10 - PRIORITA' 10 – Progetti Speciali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
10.1.1						

#### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
10.1.1			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
10.1.1			

#### DESCRIZIONE AREA

1.1.1 1.1.2	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato ( <i>Cerreto</i> ) ubicato nel comune di Abriola, ai confini con il comune di Calvello. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue di cerro e faggio.
2.1.1	Il comune di Abriola sorge a 957 m <u>s.l.m.</u> da cui si godono panorami mozzafiato in un contesto naturalistico straordinario che spazia dalla cima del Monte Pierfaone (1737 metri), con i suoi boschi di cerri e faggi, alla Groppa di Anzi, fino alle cime delle Dolomiti Lucane e al Massiccio del Volturino. Il Paese è composto da un insieme di strette stradine e inattesi belvedere, incastonato in un paesaggio suggestivo caratterizzato da costoni rocciosi scoscesi ed è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
3.1.1 3.1.2 3.1.3	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa complessi boscati del comune di Abriola. I boschi sono rappresentati da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza, aventi prevalente funzione protettiva. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio a fondo naturale, Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
3.1.4 3.1.5 3.1.6	Gli interventi previsti consistono nel ripristino della rete di sentieri che, si diramano in più direzioni, con itinerari segnalati, che consentono al turista di calarsi in diverse tematiche attraverso diversi percorsi (passeggiate). Lungo i tracciati, oltre alla ricca flora, è possibile osservare una fauna di estrema rarità ed



3.1.7	<p>interesse, dalle famigliole di cinghiale, al lupo, alla martora, allo scoiattolo nero, alla faina, alla volpe, al tasso, alla lepre, nonché numerosi volatili, quali il nibbio reale, la ghiandaia, la gazza, l'upupa, il rigogolo, il picchio verde, il picchio nero, il cuculo, e, nelle acque, la lontra, la salamandra pezzata, la salamandra dagli occhiali. La manutenzione della rete sentieristica può rappresentare un'importante opportunità per la creazione di uno sviluppo socio economico duraturo e sostenibile, capace di valorizzare la multifunzionalità del sistema bosco, con ricadute positive economiche e sociali.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.</p>
4.1.1	Vallone S. Lucia – come da allegata cartografia
4.1.2	Vallone di Sotto - come da allegata cartografia
4.1.3	Ponte Iardino – come da allegata cartografia
4.1.4	Torrente Fiumicello - come da allegata cartografia
4.1.5	Fosso Pantanelle - come da allegata cartografia
5.1.1	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p>
5.1.2	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.</p>
6.1.1	Gli interventi interesseranno le sorgenti sparse sul territorio di Abriola
7.1.1	Gli interventi interesseranno alcuni complessi boscati del comune di Abriola che necessitano di interventi selvicolturali
8.1.1	Gli interventi interesseranno la manutenzione della staccionata circostante la chiesetta di Monteforte

#### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesaggistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.</p>
1.1.2	
2.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è</p>





	incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.
3.1.1 3.1.2 3.1.3	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della rete sentieristica, consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Saranno attuati, ove necessario, interventi di contenimento, con piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, muretti a secco), realizzazione di passerelle sopraelevate, staccionate e/o steccati, aree sosta, cartellonistica, picchetti segnavia, e quanto occorrente per consentire al meglio la fruizione dei percorsi. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla priorità 3 del POA.
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Sono previsti i seguenti interventi: a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali; c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte; d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.
5.1.1	Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti La strade comunale Arioso- Sellata Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.
5.1.2	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti La strade comunale Arioso- Sellata Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.
6.1.1	Saranno effettuati interventi di manutenzione e ripristino delle opere accessorie a presidio delle sorgenti del territorio comunale.
7.1.1	Sono previsti i seguenti interventi: di miglioramento dei boschi, come diradamenti di grado debole, spalcatore, taglio di piante danneggiate da eventi calamitosi, ripristino di formazioni boscate degradate per motivi fitosanitari.



8.1.1	Si effettuerà il ripristino e la manutenzione della staccionata esistente intorno alla chiesa di Monteforte
-------	---

## INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.		Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2	ml 4.745	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	22.776,00
2	2.1.1- 2-3-4	gg. CAU 1105	2	<b>Cod. Prezzario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	92.267,50
3	3.1.1 3.1.2 3.1.3	MI 5.759,15	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza med ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	112.015,47
4	3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7	ML 6.743,08	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m., compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili, etc.	19.217,78
5	4.1.1 /2/3/ 4/5	MQ 66.800	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboreescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	137.608,00
6	5.1.1	ML 52.180	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	31.829,80
7	5.1.2	ML 52.180	5	<b>Cod. Prezzario E.01.032.01</b> Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	44.353,00
8	6.1.1	GG 65	6	<b>Cod. Prezzario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	5.427,50
9	7.1.1 /2/3/ 4	Ha 20.72	7	<b>Cod. Prezzario I.03.017.02</b> Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	35.421,46
10	8.1.1	Gg Cau 20		<b>Cod. Prezzario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	1.670,00
					502.586,51



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica  
della Basilicata  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2021 – Progetto di Forestazione Pubblica  
PROGETTO GENERALE

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di ABRIOLA

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
2.1.1	1-2
3.1.3	3-4
5.1.1/5.2.1	5-6
7.1.1	7-8