



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
GROTTOLE	MATERA	MATERA	28

## INTERVENTI PRIORITA' N. 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Cappuccini	39	973	mt.	751	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Bosco Coste	25	212	mt	452	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Cappuccini	39	973	mt.	284	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Bosco Coste lato nord Viale	25	212	mt.	782	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Bosco Coste lato sud viale	25	212	mt.	766	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	no	no	no
1.2.1,2,3	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1,2,3	no	no	

## INTERVENTI PRIORITA' N. 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Grottole	49-50-39-40		gg.	360	2	Verde Urbano e Periurbano -

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento
----	----------------------	--------------------------	--------------------

			forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTI PRIORITA' N. 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Cappuccini	39	973	mt.	279	3	Manutenzione sentieri forestali
3.1.2	Coste	25	212	mt.	853	3	Manutenzione sentieri forestali
3.2.1	Coste	25	212	mt.	553	3	Manutenzione piste forestali
3.2.2	Coste	25	212 59	mt.	400	3	Manutenzione piste forestali

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1/3.2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.1 / 3.2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTI PRIORITA' N.4 Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Canale 1 Ischia Basento	53		mq	2260	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.2	Canale 2 Ischia Basento	53 58			1948	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.3	Canale 3 Ischia Basento	58			2624	4	Decespugliamento aste fluviali



4.1.4	Canale 4 Ischia Basento	58			2988	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.5	Canale 5 Ischia	58			3336	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.6	Canale 6 Ischia	60			2472	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.7	Canale 7 Ischia	60			2457	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.8	Canale 7 Ischia	60			1710	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.9	Canale 8 Ischia	60			1668	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.10	Canale 9 Ischia	60			1881	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.11	Strada comunale per Matera	59			364	4	Decespugliamento aste fluviali

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	No	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque

## INTERVENTI PRIORITA' N. 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale Fontana di Lupo - Garrambone	39-38	strad e	mq	15204	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.2	Strada Comunale Fontana di Lupo	38	strad e	mq	4232	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.3	Strada comunale Fontana di Lupo	38	strad e	mq	3344	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.4	Strada com. Ischia Basento	40	strad e	mq	17840	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.5	Strada comunale Pietrrola	40	strad e	mq	10748	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.6	Strada comunale Vignale	40	strad e	mq	3260	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.7	Strada comunale Vignale diramazione	40	strad e	mq	2780	5	Decespugliamento scarpate stradali



5.1.8	Strada Comunale Peschiera	50	strade	mq	3192	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.9	Strada comunale Cerreta	20-31	strade	mq	4312	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.10	Strada Comunale Cornaleta	20	strade	mq	2708	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.11	Strada comunale Cupone e Fontana di Fichi	20	strade	mq	2348	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.12	Strada Comunale Pietrarola Bosco Coste	35-36	strade	mq	3576	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1	Strada comunale Fontana di Lupo – Garrambone	38-39		mt.	1980	5	Pulizia di Cunette
5.2.2	Strada comunale Fontana di Lupo	38		mt.	670	5	Pulizia di Cunette

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1,2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1 /5.2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO PRIORITA' N.7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Bosco Coste	25	212	Ha	2.00.00	7	Decespugliamento
7.1.2	Bosco Coste	25	212	Ha	1.48.00	7	Decespugliamento
7.1.3	Cappuccini	39	973	Ha	5.0	7	Decespugliamento
7.2.1	Bosco Coste	25	212	Ha	2.00.00	7	Diradamento debole
7.2.2	Bosco Coste	25	212	Ha	1.48.00	7	Diradamento debole
7.3.1	Bosco Coste	25	212	cad	225	7	Spalcatura di piante
7.3.2	Bosco Coste	25	212	cad	120	7	Spalcatura di piante

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1,2,3	NO	NO	SI (compatibile)



7.2.1,2 7.3.1,2			
--------------------	--	--	--

N.	Altri Vincoli	no	Note
7.1.1,2,3 7.2.1,2 7.3.1,2	NO	no	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

## INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Cappuccini	39	973	160	8	Staccionata lungo il sentiero

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1.1	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
8.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

## DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d intervento di manutenzione, costeggia il confine nord della pineta Cappuccini e si interseca all'interno nella pineta stessa, costituendo un elemento di doppia discontinuità per la prevenzione incendi. La pineta Cappuccini, così chiamata nel comune di Grottole, è composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni '60 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la Pineta Cappuccini e l'insediamento abitativo dell'Agip. Il viale tagliafuoco costeggia il lato sud e est della pineta Cappuccini, che insieme al viale



	tagliafuoco citato al punto 1.1.1 completano la perimetrazione tagliafuoco dell'intera pineta.
<b>1.2.2,3</b>	I due viali tagliafuoco attivo verde costituiscono una importante fascia di discontinuità per la prevenzione incendi riguardo al bosco di Grottole in contrada Coste. Essi costeggiano il viale che conduce all'area attrezzata Coste e che divide il bosco in due grandi aree boscate composte da latifoglie con prevalenza querce e ornello per circa il 70% del macchiatico e per il restante 30 % da macchia mediterranea, perastro e rovi.
<b>2.1.1</b>	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grottole.
<b>3.1/3.2</b>	I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Grottole in Contrada Coste, permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso.
<b>5.1</b> <b>5.2</b>	Le strade comunali Fontana di Lupo – Garrambone, Fontana di Lupo, Vignale e Ischia servono una zona molto ampia dell'agro rurale di Grottole, e concentra le aree più appoderate. Esse si estendono dall'abitato di Grottole verso est quasi fino al confine con il comune di Grassano
<b>7.1/7.2/7.3</b>	Sono interventi selvicolturali nel Bosco Coste e nella Pineta dei Cappuccini per effettuare un decepugliamento degli infestanti, un debole diradamento del materiale secco e una spalatura degli alberi fino all'altezza di mt.2,20.
<b>8.1.1</b>	La staccionata è prevista lungo il sentiero che costeggia il lato nord della pineta di Cappuccini, allo scopo di delimitare il sentiero con la scarpata e per dare un decoro all'area periurbana dell'abitato di Grottole.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio
3.2.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Ripristino di officiosità idrauliche di aste fluviali, fossi e canali bonifica
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio.
5.2.1,2	Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche
7.1/7.2/7.3	Cure selvicolturali a boschi esistenti
8.1.1	Staccionate per delimitazione sentiero e decoro periurbano

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
<b>1.1.1,2</b>	mt.	1203	<b>1</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>11139,78</b>
<b>1.2.1,2,3</b>	mt.	1.832	<b>1</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>8793,60</b>
<b>2.1.1</b>	gg.	360	<b>2</b>	<b>Cod. Prezzario N.P. 01</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>30060,00</b>
3.1.1.2	mt.	1.132	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione : Manutenzione sentieri	<b>3226,20</b>
3.2.1.2	mt.	953	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione : Manutenzione PISTE FORESTALI	<b>34523,75</b>
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Mq	23708	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione : Decespugliamento aste fluviali	<b>48838,48</b>
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	mq	73544	<b>5</b>	<b>Cod. Prezzario L.01.007.02</b> Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	<b>16915,12</b>
<b>5.2.1,2</b>	mt.	2650	<b>5</b>	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : Pulizia Cunette	<b>1615,50</b>
<b>7.1.1,2,3</b>	ha	8.96.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.01.002.02</b> Descrizione : Decespugliamento	<b>11736,79</b>
<b>7.2.1,2</b>	ha	3.48.00	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.017.01</b> Descrizione : Debole diradamento di materiale secco	<b>5353,39</b>
<b>7.3.1,2</b>	cad	345	<b>7</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.019.01</b> Descrizione : Spalcatura di piante	<b>4219,35</b>
<b>8.1.1</b>	mt	160	<b>8</b>	<b>Cod. Prezzario I.03.019.01</b> Descrizione : Spalcatura di piante	<b>5233,60</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>165.668,66</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
<b>1.1.1,2</b>	1 -2
<b>1.2.1,2,3</b>	3-4-5
<b>2.1.1</b>	6
<b>3.1 / 3.2</b>	7-8-9-10-
<b>4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</b>	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
<b>5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</b>	21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
<b>5.2.1,2</b>	
<b>7.1/7.2/7.3</b>	33-34-35-36-37-38-39
<b>8.1.1</b>	40



Note : **1.1.1** oppure **2.1.1** oppure **3.1.1** oppure **4.1.1** oppure **5.1.1** oppure **6.1.1** oppure **7.1.1** oppure **8.1.1** oppure **9.1.1** - In pratica, il primo numero corrisponde alla priorità, il secondo numero alla lavorazione (voce del prezzario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e della stesso tipo di lavorazione (voce prezzario usata).

---