

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BRIENZA	POTENZA	PZ1	5

**INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Monte Crocifisso	22	20	1091	1	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.2	Faitiello	54	215	1.687	1	Manutenzione viale tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Art. 142 D. Lgs. 42/2004	NO	SI
1.1.2	"	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1 1.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico Area cimiteriale Area aperta al pubblico Eco del Fiume- Area Castello Caracciolo			800	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Monte Garaguso	63	205	120	2	ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse



					(staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)
2.1.3	Castello Caracciolo			110	ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)
2.1.4	Madonna degli Schiavi			30	Manutenzione del verde , viali, ecc.
2.1.5	Piazzale SS. Crocifisso			10	Manutenzione del verde, viali, ecc.
2.1.6	Casermetta Forestale			10	Manutenzione del verde, viali, ecc.

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	SI
2.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	SI
2.1.3	NO	NO	SI
2.1.4	NO	NO	SI
2.1.5	NO	NO	SI
2.1.6	NO	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"
2.1.3	NO	NO	"
2.1.4	NO	NO	"
2.1.5	NO	NO	"
2.1.6	NO	NO	"

## INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

**INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Casermetta Forestale- Info point Parco Appennino Lucano			1.500		Strada forestale
4.2.1	Bosco Lago	69	1,6,7,8	2.476,00	4	Manutenzione viabilità interna ai boschi
4.3.1	Lago-Casermetta forestale	69 66	6 64-86	580	4	Sentiero
4.3.2	Area Castello	38		980	4	Sentiero
4.3.3	Rtnedd	31	279-239 227-119	440	4	Sentiero

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese	NO	SI
4.2.1	Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese	NO	SI
4.3.1	NO	NO	NO
4.3.2	NO	NO	NO
4.3.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque

**INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	SS. Crocifisso	22	20	4,00	5	Decespugliamento
5.1.2	Pineta S. Nicola	31	292- 293	0.30	5	Decespugliamento
5.1.3	Loc. Prato	38	1673	0.50	5	Decespugliamento
5.1.4	Faitiello	54	215	8.00	5	Decespugliamento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	SI (compatibile)
5.1.2	NO	NO	SI (compatibile)
5.1.3	NO	NO	SI (compatibile)
5.1.4	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

#### INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente Pergola e affluenti			9.000	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.3.1.1	SP 39 Brienza - Sasso			2.600	6	Strada Provinciali, scarpate etc
6.3.2.1	Visciglieta			2.000	6	Strada comunali, scarpate etc
6.3.3.1	S. Lucia, Pezzafarina, Acqua dei Salici,Caminio, Monte, Levone, Murgia Lunga, Valle Lucia, Vaccuta, Codda, Visciglieta, Pergola, S. Domenica, Noce lo Russo,			35.400	6	Strade comunali, scarpate etc



	Piano di Casola, Tassito, San Giuliano, Chiuse, Castellone, Taverne, Shiavi, Braide, S. Elena, Mascefra, Mancosa					
6.3.1.2	SP 39 Brienza - Sasso			2.600	6	Strada Provinciali, comunali, cunette etc
6.3.2.2	Visciglieta			2.000	6	Strada Provinciali, comunali, cunette etc
6.3.2.2	S. Lucia, Pezzafarina, Acqua dei Salici, Caminio, Monte, Levone, Murgia Lunga, Valle Lucia, Vaccuta, Codda, Visciglieta, Pergola, S. Domenica, Noce lo Russo, Piano di Casola, Tassito, San Giuliano, Chiuse, Castellone, Taverne, Shiavi, Braide, S. Elena, Mascefra, Mancosa			35.400	6	Strada Provinciali, comunali, cunette etc
6.4.1	Area Castello			Gg cau 40	6	Manutenzione e ripristino staccionata
6.4.2	Area Castello			MI 200	6	Staccionata

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1.	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.1.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.2.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.3.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.1.2	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.2.2	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.3.2	NO	NO	SI (compatibile)
6.4.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.4.2	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
----	---------------	------------------------------	------



	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.1.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.3.3.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.3.1.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.3.2.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.3.3.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.4.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“
6.4.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	“

## DESCRIZIONE AREA

1.1.1 1.1.2	Le fasce tagliafuoco in progetto interessano due aree particolarmente vulnerabili agli incendi boschivi in quanto interessate da formazioni artificiali di conifere mediterranee. In Località Crocifisso, su terreno a roccia diffusamente affiorante, è presente un popolamento artificiale costituito prevalentemente da cipresso e pino d'Aleppo, alquanto rado, all'interno del quale si stanno diffondendo specie indigene di origine naturale, con presenza diffusa di arbusti altamente pirofili (ginestre, rovi) e di graminacee di ambiente xerico, fra l'altro interessato da frequentazioni turistiche ed escursionistiche. In località Faitiello è presente un pineta di pino nero di introduzione artificiale a densità colma, in buono stato vegetazionale, particolarmente vulnerabile anche per l'ubicazione, sul limite sud del territorio comunale, ai confini con la Regione Campania e, nello specifico con i rilievi del Vallo di Diano, dal quale spesso si diffondono incendi boschivi.
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	Il territorio del comune di Brienza, con un'estensione di 8.294 Ha, è ubicato nella parte centro-occidentale dell'Appennino Lucano, a confine con la Regione Campania nella parte sud ovest. L'origine del paese risale ai Longobardi, che scelsero questo luogo per l'edificazione della roccaforte per il controllo della vallata sottostante. La roccaforte, circondata da una cinta muraria ancora oggi visibile, fu governata da diverse famiglie feudali fino ai Caracciolo, che la tennero sino agli inizi del secolo scorso. E' tra i pochi paesi della Basilicata che ha conservato la sua struttura architettonica di borgo medioevale. Notevole è il castello, attualmente in restauro. Un'antica tradizione attribuisce al castello 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Per le vie del paese si possono ammirare palazzi nobiliari con portali ed androni finemente lavorati, mentre in piazza Municipio è situato il monumento in bronzo che ricorda la figura di Mario Pagano, giurista e patriota originario di Brienza. L'abitato, che con i ruderi di un castello medievale ricorda la funzione difensiva dell'insediamento primordiale, ed è interessato da una forte espansione edilizia, con un andamento plano-altimetrico e variabile tipico dei centri montani. Il centro urbano, in parte ricostruito dopo il disastroso terremoto del 23.11.1980, è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. Spazi a verde pubblico sono presenti pure nell'area periurbana e nelle frazioni (Braide)
4.1.1	La viabilità oggetto degli interventi di manutenzione in progetto collega l'abitato di Brienza alla casermetta forestale. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra, che attraversa il bosco.
4.2.1	La viabilità oggetto degli interventi di manutenzione in progetto interessa un vasto complesso boscato (Bosco Lago) ubicato sul limite Sud Ovest del comune di Brienza, ai confini con la Regione Campania. Il



	<p>bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate ad alto fusto, incluso nelle comprese ordinarie del vigente Piano di Assestamento Forestale. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, in parte a fondo bituminato ed in parte a fondo naturale, con cunette in terra, che attraversa il bosco in direzione Nord Ovest – Sud Est, in prosieguo della strada comunale per il Lago, fino ad una struttura rappresentata da una ex casermetta forestale ristrutturata. Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.</p>
<p>4.3.1 4.3.2 4.3.3</p>	<p>La sentieristica oggetto di intervento si sviluppa in 3 diverse località del Comune di Brienza: - Località lago su percorso di alta montagna di notevole interesse naturalistico ed ambientale, in parte attrezzato a percorso Fitness;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Area Castello, sui percorsi della viabilità circostante l'antico borgo di Brienza;</li> <li>- Rtnedd,, lungo il corso del torrente Pergola, a valle dell'abitato di Brienza e del Castello;</li> <li>- Casermetta Forestale- Info point Parco Appennino Lucano;</li> </ul> <p>La manutenzione e sistemazione delle opere è da considerarsi di fondamentale importanza per consentire la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici interessati, favorendo, al contempo, la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale. Gli interventi previsti seguono le linee di indirizzo dettate dalla Legge Reg.le 14.04.2000, n. 51, recante Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.</p>
<p>5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4</p>	<p>In Località Crocifisso è presente un popolamento artificiale costituito prevalentemente da cipresso e pino d'Aleppo, alquanto rado, all'interno del quale si stanno diffondendo specie indigene di origine naturale, con presenza diffusa di arbusti altamente pirofili (ginestre, rovi) e di graminacee di ambiente xerico, fra l'altro interessato da frequentazioni turistiche ed escursionistiche</p> <p>Periferiche all'abitato sono presenti due popolamenti artificiali San Nicola e Calata Prato costituite prevalentemente di conifere all'interno delle quali si stanno diffondendo specie indigene di origine naturale, con presenza diffusa di arbusti altamente pirofili (ginestre, rovi) e di graminacee di ambiente xerico, fra l'altro interessato da frequentazioni turistiche ed escursionistiche</p> <p>In Loc. Faiatiello è presente un popolamento artificiale costituito prevalentemente da conifere all'interno del quale si stanno diffondendo specie indigene di origine naturale, con presenza diffusa di arbusti altamente pirofili (ginestre, rovi) e di graminacee di ambiente xerico</p>
6.1.1	Torrente Pergola – come da allegata cartografia
<p>6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1</p>	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 8.294 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico</p>
<p>6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2</p>	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 8.294 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.</p>
6.4.1	Gli interventi interesseranno la manutenzione ed il ripristino della staccionata ubicata nell'area adiacente al Castello Caracciolo
6.4.2	Gli interventi consistono nella realizzazione di una staccionata al completamento di quella esistente nell'area del Castello Caracciolo

### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalcatore a carico dei restanti soggetti, al fine di interrompere soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.</p>
1.1.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalcatore a carico dei restanti soggetti, al fine di interrompere soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita sul fronte delle strade che delimitano il bosco sul margine Nord Est e sul Margine Sud Ovest.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.</p>
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, e periurbano, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. -</p> <p>Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla missione 2 del POA.</p>
4.1.1 4.2.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla missione 4 del POA.</p>
4.3.1 4.3.2 4.3.3	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristico mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione invadente, nel ripristino del piano viario, a tratti inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla missione 4 del POA.</p>
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	<p>Gli interventi previsti consistono in diradamenti e cure colturali finalizzati a regolarizzare la struttura del popolamento, favorire uno sviluppo equilibrato degli alberi e la rinnovazione e l'insediamento delle specie autoctone.</p>
6.1.1	<p>Sono previsti i seguenti interventi:</p> <p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei</p>





	<p>corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;</p> <p>d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade Provinciali SP 39 Brienza – Sasso, SP 12 "Vietrese" Brienza-S. Angelo le F.- Satriano di L.- Savoia di L.- Vietri di PZ, la strada comunale Visciglieta, S. Lucia, Pezzafarina, Acqua dei Salici, Camino, Monte, Levone, Murgia Lunga, Valle Lucia, Vaccuta, Codda, Visciglieta, Pergola, S. Domenica, Noce lo Russo, Piano di Casola, Tassito, San Giuliano, Chiuse, Castellone, Taverne, Shiavi, Braide, S. Elena, Mascefra, Mancosa. Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla missione6 del POA.</p>
6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2	<p>Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le strade Provinciali SP 39 Brienza – Sasso, SP 12 "Vietrese" Brienza-S. Angelo le F.- Satriano di L.- Savoia di L.- Vietri di PZ, la strada comunale Visciglieta, S. Lucia, Pezzafarina, Acqua dei Salici, Camino, Monte, Levone, Murgia Lunga, Valle Lucia, Vaccuta, Codda, Visciglieta, Pergola, S. Domenica, Noce lo Russo, Piano di Casola, Tassito, San Giuliano, Chiuse, Castellone, Taverne, Shiavi, Braide, S. Elena, Mascefra, Mancosa. Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla missione 6 del POA.</p>
6.4.1	Sono previsti lavori di ripristino della staccionata situata lungo il sentiero intorno al castello
6.4.2	E' prevista la realizzazione di una staccionata a completamento di quella esistente

#### Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 ml 2.778	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	
2	2.2.1 A 2.2.6 gg. CAU 1080	2	<b>Cod. Prezzario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	
3	4.1.1 ml 1.500	4	<b>Cod. Prezzario I.03.010.01</b> Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m. da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico puntuali con.. alle zone piu a rischio eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco .....,	
4	4.2.1 MI 2.476	4	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5 – 3 m, .....,; gli interventi comprendono il livellamento del piano	



				viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali ....., il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, a fini antincendio, etc.	
5	4.3.1 4.3.2 4.3.3	MI 2.000,00	4	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione Invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m., compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili, etc.	
6	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	Ha 12,80	5	<b>I Cod. Prezzario I.03.017.02</b> Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del mater ... riale secco: pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	
7	6.6.1	Mq 54.000	6	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	
8	6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1	mq 40.000	6	<b>Cod. Prezzario E.01.032.01</b> Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietraie o altri mezzi di contenimento, etc.	
9	6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2	mq 40.000	6	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	
10	6.4.1	Gg CAU 40	6	<b>Cod. Prezzario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	
11	6.4.2	MI 200	6	<b>Cod. Prezzario F.03.082.01</b> Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di S. Andrea.....	

#### Documentazione Fotografica - Scheda Comune di Brienza

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.