

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MELFI	POTENZA	PZ 1	6

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Frasca 1	48	12	700	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Frasca 2	48	12	500	1	"
1.1.3	Bosco Palorotondo 1	21	99	850	1	"
1.1.4	Bosco Palorotondo 2	21	99	1.100	1	"

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1 /etc	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	D.G.R.2461

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/etc	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Vari	Varie	300	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
2.1.2	Foggiano-Foggianello-San Giorgio-Leonessa	97 96/99 96/99 14	Varie	110	2	“
2.1.3	Diga del Rendina	47	18	50	2	Manutenzione di area verde
2.1.4	Chiese Rupestri	Vari	Varie	20	2	Manutenzione di area verde.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1 /etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 /etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	BoscoFrasca1	48	12	384	4	Manutenzione piste forestali
4.2.2	BoscoFrasca2	48	12	280	4	Manutenzione di piste forestali
4.2.3	Bosco Palorotondo	21	99	416	4	“
4.2.4	Bosco Frasca3	48	12- 18-31	600	4	“
4.3.1	Sentiero Porta S.,Antolino- Via deiPalmenti	77	Varie	500	4	Manutenzione sentieri
4.3.2	Sentiero Porta Troiana	63-77	Varie	250	4	“
4.3.3	Sentiero Di Lalla	63	Varie	400	4	“
4.3.4	Sentiero Porta Troiana- Vaddone	63	Varie	200	4	“
4.3.5	Sentiero Porta Gaetaniello- Porta S.,Antolino-	63	Varie	1.150	4	“
4.3.6	Sentiero di S. Margherita	84	1310	80	4	“
4.3.7	Sentiero Via Mulini- Serbatoio	62	134	294	4	“
4.3.8	Sentiero Ponte C.da Perrone	62	Varie	545	4	“
4.3.9	Sentiero vecchio Cimitero	85	Varie	1.000	4	“
4.3.10	Sentiero Via Mulini1	62	Varie	175	4	“
4.3.11	Sentiero Via Mulini2	62	Varie	190	4	“

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1/etc	NO	NO	D.G.R.2461
4.3.1/ etc	NO	NO	NO



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1 4.2.2 4.2.3	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
4.3.1 / etc	NO	NO	"

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.1.3	Bosco Frasca	48	12- 34- 16- 19- 31- 18- 34-7- 33	11.5	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti
5.1.2	Bosco Palorotondo	21	99	11	5	"

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/etc	NO	NO	D.G.R.2461

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 /etc	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente la Melfia	Vari	Varie	2.727	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Torrente la Melfia 1- Fenaide	74	Varie	450	6	“
6.1.3	Torrente la Melfia 2- Fenaide	74	Varie	1175	6	“
6.1.4	Diga Rendina	47	18	935	6	Manutenzione diga
6.3.1.1	Strada Sportoni	14	Varie	3.150	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Vessinella- Spirito Santo	94/ 102	Varie	3.225	6	“
6.3.3.1	C.da Abruzzese- Bosco Laviano1	82/ 83	Varie	3.420	6	
6.3.4.1	Giaconelli- Chiesa	94	Varie	720	6	
6.3.5.1	C.da Abruzzese- Bosco Laviano2	92/ 93/ 104	Varie	3.420	6	“
6.3.6.1	Piane Santa Maria	80/ 92	Varie	2.455,55	6	
6.3.7.1	C.da Maddalena delle Piane	81/ 82/ 92	Varie	4.995	6	
6.3.8.1	Strada della Maddalena	76/ 81	Varie	2.700	6	“
6.3.9.1	Chiesa Incoronata- Ponte Fenaide	75/ 80	Varie	2.520	6	“
6.3.10.1	Zona 167- Chiesa Incoronata	75/ 80	Varie	2.550	6	
6.3.11.1	Strada Perrone	51/ 62/ 63	Varie	5.346	6	
6.3.12.1	Via Lecce- Casa Circondarial e	51/ 61	Varie	864	6	
6.3.13.1	Via Lecce- Via Sorrento	51/ 61	Varie	3.240	6	“



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.14.1	Via Carrette	50/ 51/ 61	Varie	1.890	6	“
6.3.15.1	Via dei Palmenti Antichi	63/ 64/ 68	Varie	2.084	6	“
6.3.16.1	Strada C.da 55 Capannola	14/ 23	Varie	10.800	6	“
6.3.17.1	Via Madonna delle Grazie	77	Varie	1.384,20	6	“
6.3.18.1	Via dei Mulini	63	Varie	1.440	6	“
6.3.19.1	Via Sorrento	61	Varie	1.296		
6.3.20.1	Via Porta Troiana	63	Varie	1.236,60	6	“
6.3.1.2	Strada Sportoni	14	Varie	1.800	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Vessinella- Spirito Santo	94/ 102	Varie	2.150	6	“
6.3.3.2	C.da Abruzzese- Bosco Laviano1	82/ 83	Varie	1.900	6	“
6.3.4.2	Giaconelli- Chiesa	94	Varie	400	6	“
6.3.5.2	C.da Abruzzese- Bosco Laviano2	92/ 93/ 101	Varie	2.280	6	“
6.3.6.2	Piane Santa Maria	80/ 92	Varie	1.637	6	“
6.3.7.2	C.da Maddalena delle Piane	81/ 91/ 92	Varie	2.775	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.8.2	Strada della Maddalena	76/ 81	Varie	1.500	6	“
6.3.9.2	Chiesa Incoronata- Ponte Fenaide	75/ 80	Varie	1.400	6	“
6.3.10.2	Zona 167- Chiesa Incoronata	75/ 76	Varie	1.700	6	“
6.3.11.2	Strada Perrone	51/ 62/ 63	Varie	2.970	6	“
6.3.12.2	Via Lecce- Casa	51/ 61	Varie	480	6	“



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

	Circondarial e					
6.3.13.2	Via Lecce- Via Sorrento	51/ 61	Varie	900	6	“
6.3.14.2	Via Carrette	50/ 51/ 61	Varie	1.050	6	“
6.3.15.2	Via dei Palmenti Antichi	63/ 64/ 68	Varie	1.158	6	“
6.3.16.2	Strada C.da 55 Capannola	14/ 23	Varie	6.000	6	“
6.3.17.2	Via Madonna delle Grazie	77	Varie	769	6	“
6.3.18.2	Via dei Mulini	63	Varie	800	6	“
6.3.19.2	Via Sorrento	61	Varie	720	6	“
6.3.20.2	Via Porta Troiana	63	Varie	687	6	“
6.3.21.2	Diga Rendina	47	18	467	6	“
6.4.1	Vasche di accumulo Consorzio di Bonifica 2-4- 5	2 18 20	521 144 225	40	6	Manutenzione – decespugliamento di aree verdi in prossimità della casa di guardia in diga, di vasche di accumulo, serbatoi d’acqua etc..
6.4.2	Fontane rurali	Vari	Varie	24	6	“
6.4.3	Impianti di sollevament o	63 88	134 363	50	6	“
6.4.4	Serbatoi d’acqua	47	588	60	6	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1-6.1.2- 6.1.3-6.1.4	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO
6.4.1/ etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
----	---------------	---------------------------	------



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.1.1-6.1.2- 6.1.3-6.1.4	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.i.1 6.3.i.2	NO	NO	“
	NO	NO	“
6.4.1/etc	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/ 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/ 5.1.1/5.1.2/5.1.3	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un complesso boscato (loc. Bosco Frasca e Palorotondo) ubicato sul limite Nord del territorio di Melfi, ai confini del territorio campano. Il Bosco Frasca è formato da formazione di latifoglie a prevalenza di cerro, governato a ceduo, interessato da un folto sottobosco. Lo stesso bosco è attraversato da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4	Melfi , risalente al periodo medievale, è ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo. Posto all'estremo nord della Basilicata , quasi al confine con la Campania e la Puglia, il paese sorge su un territorio prevalentemente collinare delimitato dal fiume Ofanto. Alle sue spalle è dominato dal Monte Vulture . Secondo alcune tra le teorie più accreditate, il borgo sarebbe nato attorno alla prima metà dell'XI secolo, sebbene vi siano state trovate tracce che fanno risalire i suoi primi abitanti al periodo del Neolitico . Ma è solo con l'avvento dei Normanni e in seguito di Federico II che il paese raggiunse il massimo splendore. Una delle particolarità di questo borgo è la sua cinta muraria di origine normanna , l'unica esistente nell'Italia meridionale. L'intero centro storico è circondato da antichissime mura che si estendono per oltre 4 chilometri, e l'unico accesso oggi presente è la porta Venosina ad arco ogivale di origine sveva – le altre 5 porte sono state distrutte o versano oggi in pessimo stato. La fortificazione muraria è inframmezzata da torrioni di



	avvistamento che rendono il paesaggio del paese davvero caratteristico. E alle sue spalle, ecco sorgere l'imponente Castello di Melfi , uno dei più belli del sud Italia. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. Le ulteriori aree che saranno interessate dagli interventi, sono le frazioni di San Giorgio e Foggianello e Leonessa, situate nelle immediate vicinanze degli splendidi laghi di Monticchio.
4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4 4.3.1/etc	I vari sentieri di Melfi che saranno interessati dalle nostre attività, in tempi antichi incrociavano la viabilità romana e in particolare la Via Appia antica e la via Herculea. I percorsi praticabili sono quelli un tempo calcati dai pastori e dai briganti capeggiati dal generale rionerese Carmine Crocco. I boschi Frasca e Palorotondo bosco sono attraversati da pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra.
6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4	La Melfia si forma dall'unione del torrente "Fenaide" che proviene da Contrada Infantina a nord-est del Vulture, imponente massiccio di circa 27 km quadrati in origine Vulcano oramai spento alto 1327 metri con la punta più alta denominata Pizzuto di Melfi, e da suoi piccoli ruscelli che provengono da Contrada Bicocca, che è l'attuale zona di sviluppo abitativo della città. Il torrente, dopo essere scorso intorno la città, seguendo, via gola, i due topi: Sant'Agata e San Paolo, sfiora la città di Rapolla e termina la sua corsa nell'Olivento, affluente del fiume Ofanto.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione. Sono diversi gli interventi previsti nel comprensorio comunale che attraversano tutto il territorio di Melfi.
6.4.1 /etc	Queste lavorazioni saranno rivolte a siti diffusi sul territorio melfitano, alternandosi dalla manutenzione delle Fontane di Macera e Foggianello alle chiese rupestri di Macera e Santo Spirito, gli interventi riguarderanno serbatoi d'acqua, impianti di sollevamento.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/1.1.2/1.1.3 /1.1.4/ 4.2.1/4.2.2/4.2.3 /4.2.4/	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per
--	--



5.1.1/5.1.2/5.1.3	una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1/2.1.2/2.1.3/ 2.1.4	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
4.2.1/4.2.2 4.3.1/4.3.2/4.3.3/ 4.3.4/4.3.5/4.3.6/ 4.3.7	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri. Missione 4
5.1.1/5.1.2 5.1.3	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.1.1/6.1.2 6.1.3/6.1.4	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.



6.4.1/etc	Sono previsti lavori di manutenzione- decespugliamento nelle aree attigue alla diga, nello specifico, casa di guardia e ancora decespugliamento per le vasche di accumulo, impianti di sollevamento, serbatoi e fontane rurali. Missione 6.
-----------	---

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	3.150 m	1	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	480 GG	2	Cod. Prezziario NP01 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	1.680 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
4.3.1/ etc	4.784 m	4	Cod. Prezziario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi i...iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (max 25 kg)	
5.1.1 5.1.2 5.1.3	22.50 ha	5	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accastamento del materiale di risulta.	
6.1.1	5.287 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01	



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.1.2 6.1.3 6.1.4			Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	
6.3.i.1	58.736,70 mq	6	Cod. Prezziario E.01.032.01 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	
6.3.i.2	33.543 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	174 GG	6	Cod. Prezziario NP01 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di aree quali: zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.