

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MONTEMILONE	POTENZA	PZ 1	6

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Costa della Chiesa	28	131/ 134/ 12	728	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Loc.tà San Rocco	20/ 24	Varie	438	1	“

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1 /etc	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.lla	Sup./est. Intervento	Missione(MS)	Tipologia Intervento
----	-----------	----	-------	----------------------	---------------	----------------------



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Var i	Varie	110	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
-------	---	----------	-------	-----	---	--

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Santa Maria	28	14	887	4	Manutenzione piste forestali

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Santa Maria	28	14	1	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Vallone San Nicola	14	Varie	750	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Vallone Valle Cornuta	13	Varie	375	6	"
6.1.3	Vallone Santa Maria	20	Varie	625	6	"
6.1.4	Vallone Valle Cornuta	13	Varie	375	6	"
6.3.1.1	Strada Provinciale Montemilone Venosa	19	Varie	4.003	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Strada Provinciale delle Murge	22/ 23	Varie	3.097	6	"



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.3.1	Strada Santuario Santa Maria	23	Varie	2.142	6	“
6.3.4.1	Strada Mezzamese	28	Varie	1.477,80	6	“
6.3.5.1	Strada Vallone Santa Maria	22	Varie	1.423,80	6	“
6.3.1.2	Strada Provinciale Montemilone Venosa	19	Varie	2224	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Strada Provinciale delle Murge	22/ 23	Varie	1721	6	“
6.3.3.2	Strada Santuario Santa Maria	23	Varie	1190	6	“
6.3.4.2	Strada Mezzamese	28	Varie	821	6	“
6.3.5.2	Strada Vallone Santa Maria	22	Varie	791	6	“
6.4.1	Serbatoi interrato e pensile	22	373- 289	20	6	Manutenzione di aree verdi, decespugliamento in vasche di accumulo, serbatoi d’acqua etc..
6.4.2	Vasche di accumulo e Batterie di Pozzi Consorzio di Bonifica	Vari	Varie	50	6	“
6.4.3	Fontane rurali	“	“	20	6	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/ etc	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO
6.4.1/etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
----	---------------	---------------------------	------



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.i.1	NO	NO	“
6.3.i.2	NO	NO	“
6.4.1/ etc	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

1.1.1/1.1.2 2.1.1	Nella splendida cornice dell'area Vulture Alto Bradano sorge il comune di Montemilone, fra le ondulate colline a pochi chilometri dal confine con la Puglia. E' un paese dalle origini molto antiche, tant'è che nelle sue campagne si trovano i resti dell'acquedotto romano che portava l'acqua alla vicina città di Canosa. Si può testimoniare con certezza la presenza romana nella zona montemilonese grazie alla presenza di ritrovamenti archeologici risalenti al II° secolo d.C. Il suo territorio è interessato anche dalla presenza dei monaci basiliani, traccia dei quali resta nel santuario Santuario della Gloriosa, comunemente noto anche come Santuario della Madonna del Bosco che ancora oggi domina la valle dei Greci. Diverse figure si sono alternate nel corso dei secoli nel feudo di Montemilone, dai Normanni di Roberto il Guiscardo agli Svevi, sarà poi la volta della dominazione spagnola, cui seguiranno gli Austriaci (1707-1734) e poi i Borboni. Va ricordato che il bosco di Montemilone ha offerto asilo ai briganti del rionerese Carmine Crocco. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4	I corsi d'acqua del vallone San Nicola, Santa Maria e Valle della cornuta scorrono in prossimità del centro abitato. Confluiscono in località San Rocco, in prossimità del depuratore.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della Basilicata, ci troviamo ai confini con la Puglia. Sono per lo più strade rurali e provinciali.



6.4.1/etc	Considerata le grandi estensioni di terreni vocati all'agricoltura e di conseguenza di richiesta della risorsa acqua, sono distribuite nel territorio Montemilonese numerose vasche di accumulo e batterie di pozzi. Le vasche sono scavate nel terreno con fondo e scarpate inclinate rivestite con lastroni di calcestruzzo cementizio armato. Numerose e caratteristiche sono le fontane di Montemilone, distribuite tra il paese e la campagna. Chiancone e Schiaffone sono le più viste, immerse in una fitta vegetazione, e in prossimità di aree pic nic.
-----------	--

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
4.1.1	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Missione 4



5.1.1	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.1.1/ etc	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Missione 6.
6.4.1/etc	Sono previsti lavori di manutenzione-decespugliamento per le vasche di accumulo, serbatoi e fontane rurali. Missione 6.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2	1.166 m	1	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
2.1.1	110 GG	2	Cod. Prezziario NP01 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
4.1.1	887 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	



5.1.1	1 ha	5	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	2.125 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	
6.3.i.1	12.144mq	6	Cod. Prezziario E.01.032.01 Pulizia di scarpate ed elementi delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	
6.3.i.2	6.747 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
6.4.1 6.4.2 6.4.3	90 GG	6	Cod. Prezziario NP01 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di aree quali: zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.