



Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)
MATERA

REGIONE BASILICATA

P.O.A. (PIANO OPERATIVO ANNUALE) 2020 PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO GENERALE

Ufficio Progettazione:

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati

- Tecnici responsabili sub-aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. For. Roberta Tito)

MACRO AREA MATERA: SUB AREA 5

Regione Basilicata

TAV. N.

NOME ELABORATO:

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
FERRANDINA	MATERA	MATERA	5

INTERVENTI PRIORITA' 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	La Dispensa – bosco	7	35	m	1900	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.2.1	Fonnoni - parco	7	35	ha	2	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente

INTERVENTI PRIORITA' 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1	FERRANDINA			gg.	911	2	Verde Urbano e Periurbano

INTERVENTI PRIORITA' 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	La Dispensa/ Fonnoni/ S.Nicola	7	35	m	1100	3	Manutenzione pista forestale necessaria per il transito di mezzi antincendio
3.2.1	Loc.Fonnoni	7	35	m	900	3	Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. Necessaria per il transito di mezzi antincendio.
3.2.2	Loc.Fonnoni2	7	35	m	70	3	Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. Necessaria per il transito di mezzi antincendio.
3.2.3	Loc.Montepiano	7	35	m	1300	3	Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. Necessaria per il transito di mezzi antincendio.

INTERVENTI PRIORITA' 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc. San Mauro1	50		mq	200x5 = 1000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.2	Loc. San Mauro2	50		mq	250x5 = 1250	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.3	Loc.Acqua Alta1	50		mq	1250x9 = 11250	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.4	Loc.Acqua Alta2	50		mq	150x9 = 1350	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.5	Loc.Coriglio	64		mq	900x10 = 9000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.6	Loc.Caforchio	50		mq	880x10 = 8800	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.7	Loc.Macchia1	64, 63		mq	1000x8 = 8000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.8	Loc.Macchia2	64, 71		mq	700x8 = 5600	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.9	Loc.Macchia3	64		mq	150x8 = 1200	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.10	Loc.Scalo Ferrandina1	36	35	mq	100x10 = 1000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.11	Loc.Scalo Ferrandina2	36	35	mq	400x10 = 4000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.12	Loc.Scalo Ferrandina3	34	35	mq	300x10 = 3000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.13	Loc.Isca del Ponte	72, 71	604 134	mq	300x10 = 3000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.14	Loc. Orto del Tufo	15 17	8	mq	1000x15 = 15000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.15	Loc.Noce	5 12	362 123	mq	1000x15 = 15000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.16	Loc.Manca La Salsa	12 5	11 104	mq	600x10 = 6000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.17	Loc.S. Elia	5	92 113	mq	900x10 = 9000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali

INTERVENTI PRIORITA' 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.2.1	Loc. San Damiano	47 47	38 45	Mq m	2700 1800	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.2 5.2.2	Loc Consolazione	56 43	22 176	Mq m	2250 1500	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.3 5.2.3	Loc.Padula	20 22	337 285	Mq m	1500 1000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.4 5.2.4	Loc.Casaleni	59 58	466 231	Mq m	3000 2000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.5 5.2.5	Loc.S.Antonio nelle Vigne	59 59	414 244	Mq m	1050 700	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.6 5.2.6	Loc.Uggiano	26 41	28 52	Mq m	7500 5000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.7 5.2.7	Loc.S. Vito	11 10	292 176	Mq m	3000 2000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette;
5.1.8 5.2.8	Loc.Cretagna	56 42,	23 20	Mq m	4500 3000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.9 5.2.9	Loc. S. Filippo - Conconi	30 28	249 89	Mq m	4500 3000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.10. 5.2.10	Loc.Pizzo Corvo	9 9	288 24	Mq m	3000 2000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.11 5.2.11	Loc.Orto del Tufo	17 5	132 108	Mq m	12000 8000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.12 5.2.12	Loc.Ferrandina - Salandra	44	11	Mq m	14400 9600	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.13 5.2.13	Loc.Santa Lucia	47	35	Mq m	4500 3000	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette
5.1.14 5.2.14	Loc Ferrandina - Stigliano	43	56	Mq m	4200 2800	5	Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette

INTERVENTI PRIORITA' 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Via Mazzini	44	485	mq	2000	7	Formazione di piazzola

7.1.2	Loc Via Nicholas Green	43	1580 1527	mq	100	7	Formazione di piazzola
7.2.1	Loc. Via Mazzini	44	485	cad	200	7	Scavo per apertura buca
7.2.2	Loc Via Nicholas Green	43	1580 1527	cad	50	7	Scavo per apertura buca
7.3.1	Loc. Via Mazzini	44	485	cad	200	7	Fornitura di piante
7.3.2	Loc Via Nicholas Green	43	1580 1527	cad	50	7	Fornitura di piante
7.4.1	Loc. Via Mazzini	44	485	cad	200	7	Collocamento a dimora
7.4.2	Loc Via Nicholas Green	43	1580 1527	cad	50	7	Collocamento a dimora

INTERVENTI PRIORITA' 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Loc. Salita Cappuccini	44	267	m	110	8	Fornitura e realizzazione staccionata
8.1.2	Loc. Fonnoni-parco	7	35	m	50	8	Fornitura e realizzazione staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	no	no	no
1.2.1	no	no	no
2.1	no	no	no
3.1.1	no	no	no
3.2.1	no	no	no
3.2.2	no	no	no
3.2.3	no	no	no
4.1.1	no	no	no
4.1.2	no	no	no
4.1.3	no	no	no
4.1.4	no	no	no
4.1.5	no	no	no
4.1.6	no	no	no
4.1.7	no	no	no
4.1.8	no	no	no
4.1.9	no	no	no
4.1.10	no	no	no
4.1.11	no	no	no

4.1.12	no	no	no
4.1.13	no	no	no
4.1.14	no	no	no
4.1.15	no	no	no
4.1.16	no	no	no
4.1.17	no	no	no
5.1.1, 5.2.1	no	no	no
5.1.2, 5.2.2	no	no	no
5.1.3, 5.2.3	no	no	no
5.1.4, 5.2.4	no	no	no
5.1.5, 5.2.5	no	no	no
5.1.6, 5.2.6	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.7, 5.2.7	no	no	
5.1.8, 5.2.8	no	no	
5.1.9, 5.2.9	no	no	
5.1.10, 5.2.10	no	no	
5.1.11, 5.2.11	no	no	
5.1.12, 5.2.12	no	no	
5.1.13, 5.2.13	no	no	
5.1.14, 5.2.14	no	no	
7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1	no	no	
7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2	no	no	
8.1.1	no	no	
8.1.2	no	no	

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	L'intervento riguarda la manutenzione del VIALE tagliafuoco attivo situato a nord-ovest del centro abitato di Ferrandina verso Salandra, in loc. La Dispensa ai confini con Loc. Capacque e Montepiano. Si accede dalla SP per Salandra. Il viale funge da fascia tagliafuoco per il bosco; facilmente percorribile da mezzi per eventuali esigenze, tra cui quelle legate all'AIB.
1.2.1	IL PARCO o zona attrezzata è situato nel bosco in loc. Fonnoni, a nord-ovest del centro abitato di Ferrandina. L'intervento di decespugliamento permette di valorizzare le strutture esistenti ma soprattutto di salvarle da incendi.
2.1	Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Ferrandina, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano tutte le vie del centro storico (zona del Muraglione, via Olmi, via Mario Pagano, via Cassola, Via Francesco Nullo, via Guglielmo Pepe, via Garibaldi, via Masaniello), una buona parte delle vie della zona nuova (vicino Campo sportivo, via L. Da Vinci, via Mazzini, via G. Di Cio, via Nicholas

	Green, via Pietro Nenni , Via Papa Giovanni XXIII, via Santa Lucia ecc), numerose aree verdi (villa Pirretti, villa dei Caduti, pinete Cappuccini, pineta I. Da Vinci, Campo sportivo, villa Madonnina, Cimitero), aree scolastiche (scuole Medie, Elementari, Liceo, scuola Professionale e ITIS), verde decorativo (area circostante le fontane S. Damiano, Fontana delle Rose, Pilaccio Fonnoni).
3.1.1	L' intervento riguarda la manutenzione della PISTA forestale che prende il nome dalle località che attraversa, La Dispensa, Fonnoni e San Nicola. Si trova a nord-ovest del centro abitato, sulla SP Ferrandina-Salandra, poco prima del viale tagliafuoco La Dispensa . E' importante la sua buona tenuta, perché si collega con la parte più interna del bosco, verso loc. Fonnoni.
3.2.1	La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco dei Fonnoni-Ferrandina verso Fonnoni-Salandra, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al parco e al pilaccio. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra , bivio con Loc. Pizzo Corvo - La Magliana.
3.2.2	La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco dei Fonnoni-Ferrandina verso Fonnoni-Salandra, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al parco e al pilaccio. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra , bivio con Loc. Pizzo Corvo - La Magliana.
3.2.3	La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco di Montepiano, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al bosco per la loc. La DISPENSA. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra .
4.1.1	Il canale San Mauro1 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale delle Acque Alte. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento.
4.1.2	Il canale San Mauro2 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale delle Acque Alte. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento.
4.1.3	Il canale Acqua alta1 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale Caforchio, per poi finire nel fiume Basento. Prende le acque piovane di più canali, tra cui San Mauro1 e San Mauro2.
4.1.4	Il canale Acqua alta2, che rappresenta il secondo tronco del canale Acqua Alta 1, è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale Caforchio, per poi finire nel fiume Basento. Prende le acque piovane di più canali, tra cui San Mauro1 e San Mauro2.
4.1.5	Il canale Coriglio è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel fiume Basento. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono dalle pendici del comune di Ferrandina.
4.1.6	Il canale Caforchio è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel fiume Basento. Prende le acque piovane di altri canali e quelle che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono dalle pendici del comune di Ferrandina
4.1.7	Il canale Macchia1 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento.
4.1.8	Il canale Macchia2 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento.

4.1.9	Il canale San Mauro ³ è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale delle Acque Alte. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento.
4.1.10	Il canale Scalo di Ferrandina ¹ è un canale che attraversa la SS 407 Basentana tramite ponticelli, tra cui anche quello ferroviario, nei pressi della stazione di Ferrandina.Raccoglie le acque piovane che giungono dalle pendici di Ferrandina.
4.1.11	Il canale Scalo di Ferrandina ² è un canale che attraversa la SS 407 Basentana tramite ponticelli, tra cui anche quello ferroviario, nei pressi della stazione di Ferrandina.Raccoglie le acque piovane che giungono dalle pendici di Ferrandina.
4.1.12	Il canale Scalo di Ferrandina ³ è un canale che attraversa la SS 407 Basentana tramite ponticelli, tra cui anche quello ferroviario, nei pressi della stazione di Ferrandina.Raccoglie le acque piovane che giungono dalle pendici di Ferrandina.
4.1.13	Il canale Isca del Ponte è un canale che costeggia la SS 407 Basentana si trova nel Borgo di Macchia di Ferrandina.Le acque piovane raccolte finiscono , attraverso due sottopassi della Basentana, nel fiume Basento.
4.1.14	Il canale Orto del Tufo è un fosso che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento.
4.1.15	Il canale Noce è un fosso che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento.
4.1.16	Il canale Manca la Salsa è un fosso che si immette nel fosso Noce e si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento.
4.1.17	Il canale S. Elia è un fosso che si immette che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento.
5.1.1, 5.2.1	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada san Damiano che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina.
5.1.2, 5.2.2	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada M. della Consolazione che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina.
5.1.3 5.2.3	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada Padula che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra.
5.1.4 5.2.4	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada Casaleni che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla strada Circonvallazione.
5.1.5 5.2.5	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di S. Antonio nelle vigne che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per la Basentana.
5.1.6 5.2.6	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Uggiano che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra.
5.1.7 5.2.7	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S.Vito che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra.
5.1.8 5.2.8	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Cretagna che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Stigliano.
5.1.9 5.2.9	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S. Filippo-Conconi che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina, sulla strada che porta allo scalo di Ferrandina, ormai in disuso.

5.1.10 5.2.10	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S. Pizzo Corvo La Magliana che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra. Conduce al parco dei Fonnoni.
5.1.11 5.2.11	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Orto del Tufo che si trova in località Costa dell'Abate, sulla SS 407 Basentana.
5.1.12 5.2.12	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada provinciale Ferrandina – Salandra che collega i due centri urbani. Attraversa il bosco di Ferrandina e Salandra.
5.1.13 5.2.13	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Santa Lucia che si trova a nord est del centro abitato. Anche questa strada conduceva allo scalo di Ferrandina ma ormai in disuso.
5.1.14 5.2.14	La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada provinciale Ferrandina - Stigliano che si trova a sud est del centro urbano di Ferrandina. Conduce alla località Cretagna.
7.1.1, 7.2.1 7.3.1 7.4.1	L'intervento riguarda una scarpata di Via Mazzini, nei pressi della scuola, e consiste nella formazione di piazzole, scavi e messa a dimora di piantine.
7.1.2, 7.2.2 7.3.2 7.4.2	L'intervento riguarda un'area di Via NICHOLAS Green, sulla strada provinciale per Stigliano, e consiste nella formazione di piazzole, scavi e messa a dimora di piantine.
8.1.1	L'intervento riguarda la zona salita Cappuccini di Ferrandina. E' un'area verde destinata a parco. Si realizzerà una staccionata a supporto del parco.
8.1.2	L'intervento riguarda il parco dei Fonnoni. E' un'area verde attrezzata immersa nel bosco Montepiano- LaDispensa – San Nicola. Si raggiunge percorrendo la SP per Salandra.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1	Priorità 1: interventi di prevenzione incendi boschivi.
1.2.1	Priorità 1: interventi di prevenzione incendi boschivi.
2.1	Priorità 2: verde urbano e periurbano
3.1.1	Priorità 3: manutenzione di strada, pista e reta sentieristica funzionale anche all'AIB
3.2.1	Priorità 3: manutenzione di strada, pista e reta sentieristica funzionale anche all'AIB
3.2.2	Priorità 3: manutenzione di strada, pista e reta sentieristica funzionale anche all'AIB
3.2.3	Priorità 3: manutenzione di strada, pista e reta sentieristica funzionale anche all'AIB
4.1.1	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.2	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.3	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.4	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali

4.1.5	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.6	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.7	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.8	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.9	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.10	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.11	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.12	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.13	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.14	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.15	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.16	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
4.1.17	Priorità 4: manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione rischio idrogeologico e delle fasce fluviali
5.1.1 5.2.1	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.2 5.2.2	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.3 5.2.3	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.4 5.2.4	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.5 5.2.5	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.6 5.2.6	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.7 5.2.7	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.8 5.2.8	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.

5.1.9 5.2.9	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.10 5.2.10	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.11 5.2.11	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.12 5.2.12	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.13 5.2.13	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
5.1.14 5.2.14	Priorità 5: Manutenzione delle viabilità comunali e provinciali...con interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque.
7.1.1, 7.2.1 7.3.1 7.4.1	Priorità 7: Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti.
7.1.2, 7.2.2 7.3.2 7.4.2	Priorità 7: Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti.
8.1.1	Priorità 7: Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti.
8.1.2	Priorità 7: Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1	m	1900	1	Cod. Prezzo: I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione viale tagliafuoco	17.594,00
1.2.1	ha	2,00	1	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno	2.619,82
2.1	gg	911	2	Cod. Prezzo: NP02 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano	76068,50
3.1.1	m	1100	3	Cod. Prezzo: I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione di piste forestali permanenti	21.395,00
3.2.1, 3.2.2 3.2.3	m	900 70 1300	3	Cod. Prezzo:I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio	58.429,80
4.1.1 4.1.2	mq	1000 1250	4		

4.1.3	mq	11250							
4.1.4		1350							
4.1.5		9000							
4.1.6		8800							
4.1.7		8000							
4.1.8		5600							
4.1.9		1200							
4.1.10		1000							
4.1.11		4000							
4.1.12		3000							
4.1.13		3000							
4.1.14		15000							
4.1.15		15000							
4.1.16		6000							
4.1.17		9000							
Cod. Prezzo: I.01.003.01						213.107,00			
Descrizione : Decespugliamento lungo aste fluviali									
5.1.1	mq	2700	5						
5.1.2		2250							
5.1.3		1500							
5.1.4		3000							
5.1.5		1050							
5.1.6		7500							
5.1.7		3000							
5.1.8		4500							
5.1.9		4500							
5.1.10		3000							
5.1.11		12000							
5.1.12		14400							
5.1.13		4500							
5.1.14		4200							
Cod. Prezzo: L.01.007.01					37.455,00				
Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali									
5.2.1	m	1800	5						
5.2.2		1500							
5.2.3		1000							
5.2.4		2000							
5.2.5		700							
5.2.6		5000							
5.2.7		2000							
5.2.8		3000							
5.2.9		3000							
5.2.10		2000							
5.2.11		8000							
5.2.12		9600							
5.2.13		3000							
5.2.14		2800							
Cod. Prezzo: E.01.030.01					27.694,00				
Descrizione: Pulizia di cunette									
7.1.1	mq	2000	7						
7.1.2		100							
Cod. Prezzo: I.01.015.01						18.585,00			
Descrizione : Formazione piazzole									
7.2.1	cad	200	7						
7.2.2		50							
Cod. Prezzo: I.01.014.01						1777,5			
Descrizione: Scavo per l'apertura di buca									
7.3.1	cad	200	7						
7.3.2		50							
Cod. Prezzo: I.01.021.01						532,5			
Descrizione : Fornitura di piante									
7.4.1	cad	200	7						
7.4.2		50							
Cod. Prezzo: I.01.026.01					1265,0				
Descrizione: Collocamento a dimora									
8.1.1	m	110	8						
8.1.2		50							
Cod. Prezzo: F.03.082.01					4811,20				
Descrizione: Fornitura e realizzazione di staccionata									

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.

Note
