



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
CERSOSIMO	POTENZA	POTENZA 2	9

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Loc. Cardea	14	117	ml.	190	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo.
1.1.2	Loc. Scavi	8	337-338-341-342-336	ml.	330	1	
1.1.3	Loc. Colonia	14 15	100-117-118 91-93-118	ml.	900	1	
1.1.4	Loc. Zona Cimiteriale	8	Strade-145B-509-135-511-171-172-173-	ml.	220	1	
1.1.5	Loc. Zona Castello	8	Strade-285 1256-964	ml.	120	1	
1.1.6	Loc. Castagnara	14	117	ml.	270	1	
1.2.1	Loc. Castagnara	15 17	181-149-118 4-56	ml.	933,15	1	Manutenzione di piste forestali permanenti

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (2)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Cersosimo Aree Urbane e Periurbano.			gg.lli	620	2	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc. - Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Sentiero Scavi.	8	347-340-1003	ml.	350	3	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
3.1.2	Sentiero Ponte Cardea-Colonia Montana	14	168-17	ml.	2800	3	
3.2.1	Sentiero Scavi.	8	347-340-1003	ml.	350	3	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.



3.2.2	Sentiero Ponte Cardea –Colonia Montana	14	168-17	ml.	2500	3	
3.3.1	Sentiero Scavi	8	347-340-1003	ml.	30	3	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.
3.3.2	Sentiero Ponte Cardea –Colonia Montana	8	168-17		1000	3	
3.4.1	Loc. Monaca	24	6-16	ml.	1200	3	Manutenzione di piste forestali permanenti.
3.4.2	Loc. Capillo	15	17	ml.	500	3	

INTERVENTO N. 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

4.1.1	Fosso Panagianò	8		mq.	13800	4	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
4.2.1	Fosso Lappio	8	Acque	mq.	7000	4	
4.2.3	Fosso Cardea	14		mq	4490	4	

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale SS.482 –Colonia Montana	10	Strade	ml.	2500	5	Pulizia di Cunette
5.1.2	Strada Comunale Loc. Monaca	15-16		ml.	1000	5	
5.1.3	Strada Comunale Loc. Madarosa	8-5		ml.	3000	5	
5.1.4	Strada Comunale Loc. Ciccarone-Mancosa	8-10		ml.	2000	5	
5.1.5	Strada Comunale Loc. Filici Monaca Pulli	10-12		ml.	2000	5	
5.2.1	Strada Comunale SS.482 –Colonia Montana	10	Strade	mq.	16800	5	Pulizia di scarpate
5.2.2	Strada Comunale Loc. Monaca	15-16		mq.	6000		
5.2.3	Strada Comunale Loc. Madarosa	8-5		mq.	13200		
5.2.4	Strada Comunale Loc. Ciccarone-Mancosa	8-10		mq.	6300		
5.2.5	Strada Comunale Loc. Filici Monaca Pulli	10-12		mq.	9000		

INTERVENTO N. 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. Scavi	8		ml.	169	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate
6.1.2	Loc. Cardea	14		ml.	90	6	
6.2.1	Strada Loc. Monaca	16-20		ml.	1500	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.
6.2.2	Strada Loc. Madarosa	2-3		ml.	2800	6	

INTERVENTO N. 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Colonia	15	117-181-100-99	ha.	7.70	7	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio
7.2.1	Loc. Colonia	15	117-181-100-99	mq.	9537,70	7	Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
7.3.1	Loc. Colonia	15		mc.	15	7	Esbosco di Legname

INTERVENTO N. 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Loc. Scavi	8		ml.	270	8	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
8.1.2	Loc. Varie			ml.	200	8	

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5,6	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
1.2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
2.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.1.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.2.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.3.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
4.1.1,2,3	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no



5.1.1,2,3,4,5	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
5.2.1,2,3,4,5	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
6.1.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
6.2.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
7.1.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
7.2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
7.1.3	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
8.1.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
8.2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5,6	no	no	
1.2.1	no	no	
2.1.1	no	no	
3.1.1,2	no	no	
3.3.1,2	no	no	
4.1.1,2,3	no		
5.1.1,2,3,4,5	no		
5.2.1,2,3,4,5	no		
6.1.1,2	no		
6.2.1,2	no		
7.1.1	no		
7.2.1	no		
7.1.3	no		
8.1.1,2	no		
8.2.1	no		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Priorità 1 -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di Cersosimo, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Priorità 2 – Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico verde attrezzato, ecc..).

Priorità 3 – Riguarda la manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di Cersosimo in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione di strade e piste forestali.

Priorità 4 – riguarda interventi in alveo con decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

Priorità 5 – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Priorità 6 – riguardano aree a rischio idrogeologico con la realizzazione di muretti in pietra o viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Priorità 7 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selviculturali.

Priorità 8 – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Cersosimo, Aree verdi, aree Pic-nic- Aree di sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5,6	Prevenzione incendio
1.2.1	Manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.
2.1.1	Interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane.
3.1.1,2,3,4	Manutenzione di sentieri e Piste Forestali.
4.1.1,2,3	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale invase da rovi e arbusti.
5.1.1,2,3,4,5	Pulizia di cunette e scarpate.
6.1,2	Manutenzione di aree a rischio idrogeologico
7.1,2,3	Diradamento e decespugliamento di aree boscate
8.1.1,2	Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.
9.1.1	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni.

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5,6	ml. 2030	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	18.797,80
1.2.1	ml. 933,15	1	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti	18.149,77



2.2.1	gg.ll. 620	2	Cod. Prezzario N.P2 Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	51.770,00
3.1.1,2	ml. 3150	3	Cod. Prezzario I.03.006 Descrizione: Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	7.024,50
3.2.1,2	ml. 2850	3	Cod. Prezzario I.03.007 Descrizione: Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	8.122,50
3.3.1,2	ml. 1030	3	Cod. Prezzario I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	6180,00
3.4.1,2	ml. 1700	3	Cod.Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	33.065,00
4.1.1,2	mq. 5290	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.	52097,40
5.1.1,2, 3,,4,5	ml. 10500	5	Cod. Prezzario E.01.030 Descrizione: Pulizia Cunette	6.405,00
5.2.1,2, 3,4,5	mq. 51300	5	Cod. Prezzario E.01.032 Descrizione: Pulizia di scarpate	43.605,00
6.1.1,2	259	6	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminate	6.443,92
6.2.1,2	ml. 4300	6	Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	25.800,00
7.1.1	Ha 7,70	7	Cod. Prezzario I.03.020.01 Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	11.041,11
7.2.1	mq. 9537	7	Cod. Prezzario L.01.008.3 Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	6.294,88
7.3.1	mc. 15	7	Cod. Prezzario I.03.021.02 Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	66,00
8.1.1,2	ml. 470	8	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di castagno del diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc	14.132,90
8.2.1	Cad.	1	Cod. Prezzario N. P3 Descrizione: Posa in opera di tettoia in legno.	2134,38

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
-----	----



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale 2020

1.1.1,2,3,4	
1.2.1	
2.1.1	
3.1.1,2	
3.2.1,2	
3.3.1,2	
4.1.1,2	
4.2.1,2	
5.1.1,2,3,4,5	
5.2.1,2,3,4,5	
6.1.1	
6.2.1	
7.1.1	
7.2.1	
8.1.1	

Note
