

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R.1 DEL 11.1.2017)




REGIONE BASILICATA



- SCHEMA SINNI -

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELLE RETI IRRIGUE E DELLA VASCA DI ACCUMULO "FRIDA" NEL COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

NOVEMBRE 2023		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - FRANCAVILLA			
Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	
		redatto da Ing. Vito CHICO Geom. Carlo CARRETTA p.a. Lucio PICCENNA	   		Il responsabile del Procedimento Ing. Vito CHICO
ELABORATO					
Tav.4					

Comune di Francavilla in Sinni
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Schema Sinni - Progetto per l'adeguamento migliorativo delle reti irrigue e della vasca di accumulo "Frida" nel Comune di Francavilla in Sinni (PZ).

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica della Basilicata - Matera

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Vito Chico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	vasca di accumulo Frida (SbCat 1)							
1 / 1 H.02.002.02	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie luride, anche in presenza di acqua con impiego di qualsiasi mezzo e attrezzatura, escluso autospurgo in c ... o a riempimento od in rilevato a qualsiasi distanza, non esclusa la deviazione delle acque superficiali. eseguito a mano SbCat 1 - vasca di accumulo Frida		80,00	16,000	0,300	384,00		
	SOMMANO mc					384,00	47,11	18'090,24
2 / 2 H.02.005.01	Sovrapprezzo agli espurghi precedenti per ogni metro di maggiore profondità oltre i primi due. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida		80,00	16,000	0,300	384,00		
	SOMMANO mc					384,00	11,22	4'308,48
3 / 3 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	349,61	1'398,44
4 / 4 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; SbCat 1 - vasca di accumulo Frida		80,00	16,000	0,300	384,00		
	SOMMANO mc/km					384,00	0,56	215,04
5 / 5 B.25.004.27	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 SbCat 1 - vasca di accumulo Frida		384,00		2,500	960,00		
	SOMMANO ql					960,00	4,37	4'195,20
6 / 6 E.05.039.01	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integr ... to di trattamento e gli oneri di conferimento.- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di esso.							
	A RIPORTARE							28'207,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'207,40
	SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca pareti *(lung.=80*2+(16*2)) SOMMANO mq/cm		80,00 192,00	16,000	3,500	1'280,00 672,00 <hr/> 1'952,00	1,21	2'361,92
7 / 7 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida guaina bituminosa - si considerano circa 30 mc - discarica 20 km SOMMANO mc/km	30,00			20,000	600,00 <hr/> 600,00	0,57	342,00
8 / 8 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SbCat 1 - vasca di accumulo Frida Vedi voce n° 6 [mq/cm 1 952.00] SOMMANO ql				0,045	87,84 <hr/> 87,84	3,83	336,43
9 / 9 B.05.051.01	Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali ricoprimenti di armatura, nidi di ghiaia, caranfolature mediante rimozione del cls degradato e irruvidimento della ... gettata in casseri, finitura superficiale e sua stagionatura umida con esclusione di ponteggi. Per spessori fino a 3 cm. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca 30% intera superficie pareti 30% SOMMANO mq	0,30 0,30	80,00 192,00	16,000	3,500	384,00 201,60 <hr/> 585,60	78,19	45'788,06
10 / 10 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida Vedi voce n° 9 [mq 585.60] SOMMANO mc/km	25,00			0,040	585,60 <hr/> 585,60	0,57	333,79
11 / 11 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento SbCat 1 - vasca di accumulo Frida Vedi voce n° 9 [mq 585.60] SOMMANO ql	20,00			0,040	468,48 <hr/> 468,48	3,09	1'447,60
	A RIPORTARE							78'817,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'817,20
12 / 12 B.10.001.01	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0,500 Kg/mq. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca pareti		80,00 192,00	16,000	3,500	1'280,00 672,00		
	SOMMANO mq					1'952,00	2,96	5'777,92
13 / 13 B.10.022.01	Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere del peso di 200 gr./mq dello spessore di mm 4 flessibilità a ... tipolvere fino a 0,500 kg/mq compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Fondo SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca		80,00	16,000		1'280,00		
	SOMMANO mq					1'280,00	21,93	28'070,40
14 / 14 B.10.022.03	Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere del peso di 200 gr./mq dello spessore di mm 4 flessibilità a ... ino a 0,500 kg/mq compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Pareti verticali SbCat 1 - vasca di accumulo Frida pareti		192,00		3,500	672,00		
	SOMMANO mq					672,00	26,51	17'814,72
15 / 15 B.10.005.02	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugiato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m ... della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 300 gr/mq SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca		80,00	16,000		1'280,00		
	SOMMANO mq					1'280,00	5,59	7'155,20
16 / 16 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida fondo vasca		80,00	16,000	0,100	128,00		
	SOMMANO mc					128,00	154,94	19'832,32
17 / 17 B.05.055.01	Additivo espansivo in polvere di natura inorganica esente da polveri metalliche, da impastare con il calcestruzzo (5-12% sul cemento) per eliminare il ritiro, per la costruzione di ... con ogni onere, per							
	A RIPORTARE							157'467,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'467,76
	mc. di calcestruzzo additivato o in alternativa in forma liquida (SRA) dosato all'1-2% sul cemento. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida Vedi voce n° 16 [mc 128.00]					128,00		
	SOMMANO mc					128,00	27,05	3'462,40
18 / 18 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida rete elettrosaldato filo 6 maglia 10x10 - kg/mq 4,49 fondo vasca		80,00	16,000	4,490	5'747,20		
	SOMMANO kg					5'747,20	2,05	11'781,76
19 / 19 B.17.004.09	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm in alluminio spessore 8/10 SbCat 1 - vasca di accumulo Frida coronamento pareti		192,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	44,52	8'547,84
20 / 20 E.05.039.01	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcato di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità di trattamento e gli oneri di conferimento.- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di esso. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida sviluppo recinzione esistente da rimuovere		330,00			330,00		
	SOMMANO mq/cm					330,00	1,21	399,30
21 / 21 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida cordolo recinzione materiale ferroso recinzione esistente - si considerano circa 25 mc	20,00	330,00	0,300	0,800	1'584,00		
		20,00			250,794	5'015,88		
	SOMMANO mc/km					6'599,88	0,57	3'761,93
22 / 22 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento SbCat 1 - vasca di accumulo Frida si considerano 20 ql/mc							
	A RIPORTARE							185'420,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'420,99
	muretto di recinzione	20,00	330,00	0,300	0,800	1'584,00		
	SOMMANO ql					1'584,00	3,09	4'894,56
23 / 23 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio SbCat 1 - vasca di accumulo Frida paletti - si considerano kg 4 cadauno rete metallica altezza ml. 2,00 - si considera 3 kg/ml cancello a stima	170,00	330,00		0,040	6,80		
	SOMMANO ql	1,00			2,500	2,50	7,33	140,74
24 / 24 H.03.066.01	Recinzione per serbatoi ed opere d'arte costituita da rete metallica a semplice torsione maglia 50x50 mm filo spessore 2,2 mm ed altezza 200 mm, sostenuta da paletti di ferro a sem ... ete piegata a 45°. Paletto prima verniciato con una mano di Minio e quindi con due mani di vernice a olio grigio piombo. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida		330,00			330,00		
	SOMMANO m					330,00	58,85	19'420,50
25 / 25 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SbCat 1 - vasca di accumulo Frida trave di fondazione cancello accesso		3,60	0,600	0,400	0,86		
	SOMMANO mc					0,86	10,36	8,91
26 / 26 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida trave di fondazione		3,60	0,600	0,400	0,86		
	SOMMANO mc					0,86	154,94	133,25
27 / 27 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida pilastri	2,00	0,30	0,300	3,000	0,54		
	SOMMANO mc					0,54	155,87	84,17
	A RIPORTARE							210'103,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'103,12
28 / 28 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida aramatura trave di fondazione staffe ø8 n.18 L=1,90 correnti ø14 n.12 L=3,55 armatura pilastri staffe n.15 ø8 L=1,10 *(par.ug.=15*2) correnti n.6 ø14 L=3,35	18,00 12,00 30,00 12,00	1,90 3,55 1,10 3,35		0,395 1,208 0,395 1,208	13,51 51,46 13,04 48,56		
	SOMMANO kg					126,57	2,30	291,11
29 / 29 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SbCat 1 - vasca di accumulo Frida pilastri *(lung.=,3*4)	2,00	1,20		3,000	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	26,49	190,73
30 / 30 B.16.005.01	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... lonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie cancellate fisse semplici SbCat 1 - vasca di accumulo Frida cancello a stima kg 400	1,00			400,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	6,16	2'464,00
31 / 31 B.16.010.01	Posa in opera di ferro lavoro già di qualsiasi tipo di profilato SbCat 1 - vasca di accumulo Frida cancello	1,00			400,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	0,48	192,00
32 / 32 B.21.039.01	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. SbCat 1 - vasca di accumulo Frida cancello				20,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	2,02	40,40
33 / 33 B.21.046.01	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... tura antiruggine comprese opere provvisoriale e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine glicerofalica SbCat 1 - vasca di accumulo Frida							
	A RIPORTARE							213'281,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							213'281,36
	cancello				20,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,75	195,00
34 / 34 B.21.050.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto lucido SbCat 1 - vasca di accumulo Frida cancello				20,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,87	197,40
	Parziale vasca di accumulo Frida (SbCat 1) euro							213'673,76
	distretto Piano delle Maniche (SbCat 2)							
35 / 35 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche ø110 id							
	1 *(H/peso=,2+,11+1,2)		108,00	0,600	1,510	97,85		
	2 *(H/peso=,2+,11+1,2)		76,00	0,600	1,510	68,86		
	3 *(H/peso=,2+,11+1,2)		74,00	0,600	1,510	67,04		
	6 *(H/peso=,2+,11+1,2)		28,00	0,600	1,510	25,37		
	7 *(H/peso=,2+,11+1,2)		13,00	0,600	1,510	11,78		
	8 *(H/peso=,2+,11+1,2)		186,00	0,600	1,510	168,52		
	10 *(H/peso=,2+,11+1,2)		44,00	0,600	1,510	39,86		
	11 *(H/peso=,2+,11+1,2)		258,00	0,600	1,510	233,75		
	13 *(H/peso=,2+,11+1,2)		61,00	0,600	1,510	55,27		
	14 *(H/peso=,2+,11+1,2)		83,00	0,600	1,510	75,20		
	15 *(H/peso=,2+,11+1,2)		53,00	0,600	1,510	48,02		
	16 *(H/peso=,2+,11+1,2)		56,00	0,600	1,510	50,74		
	18 *(H/peso=,2+,11+1,2)		157,00	0,600	1,510	142,24		
	19 *(H/peso=,2+,11+1,2)		149,00	0,600	1,510	134,99		
	20 *(H/peso=,2+,11+1,2)		87,00	0,600	1,510	78,82		
	23 *(H/peso=,2+,11+1,2)		129,00	0,600	1,510	116,87		
	24 *(H/peso=,2+,11+1,2)		70,00	0,600	1,510	63,42		
	25 *(H/peso=,2+,11+1,2)		142,00	0,600	1,510	128,65		
	27 *(H/peso=,2+,11+1,2)		123,00	0,600	1,510	111,44		
	28 *(H/peso=,2+,11+1,2)		289,00	0,600	1,510	261,83		
	29 *(H/peso=,2+,11+1,2)		280,00	0,600	1,510	253,68		
	30 *(H/peso=,2+,11+1,2)		136,00	0,600	1,510	123,22		
	31 *(H/peso=,2+,11+1,2)		245,00	0,600	1,510	221,97		
	34 *(H/peso=,2+,11+1,2)		284,00	0,600	1,510	257,30		
	37 *(H/peso=,2+,11+1,2)		168,00	0,600	1,510	152,21		
	38 *(H/peso=,2+,11+1,2)		186,00	0,600	1,510	168,52		
	39 *(H/peso=,2+,11+1,2)		235,00	0,600	1,510	212,91		
	40 *(H/peso=,2+,11+1,2)		89,00	0,600	1,510	80,63		
	44 *(H/peso=,2+,11+1,2)		217,00	0,600	1,510	196,60		
	46 *(H/peso=,2+,11+1,2)		170,00	0,600	1,510	154,02		
	47 *(H/peso=,2+,11+1,2)		116,00	0,600	1,510	105,10		
	50 *(H/peso=,2+,11+1,2)		299,00	0,600	1,510	270,89		
	51 *(H/peso=,2+,11+1,2)		298,00	0,600	1,510	269,99		
	53 *(H/peso=,2+,11+1,2)		138,00	0,600	1,510	125,03		
	54 *(H/peso=,2+,11+1,2)		165,00	0,600	1,510	149,49		
	56 *(H/peso=,2+,11+1,2)		139,00	0,600	1,510	125,93		
	57 *(H/peso=,2+,11+1,2)		21,00	0,600	1,510	19,03		
	58 *(H/peso=,2+,11+1,2)		132,00	0,600	1,510	119,59		
	59 *(H/peso=,2+,11+1,2)		121,00	0,600	1,510	109,63		
	A RIPORTARE					5'096,26		213'673,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'096,26		213'673,76
	60 *(H/peso=,2+,11+1,2)		122,00	0,600	1,510	110,53		
	62 *(H/peso=,2+,11+1,2)		199,00	0,600	1,510	180,29		
	67 *(H/peso=,2+,11+1,2)		192,00	0,600	1,510	173,95		
	68 *(H/peso=,2+,11+1,2)		123,00	0,600	1,510	111,44		
	69 *(H/peso=,2+,11+1,2)		142,00	0,600	1,510	128,65		
	70 *(H/peso=,2+,11+1,2)		85,00	0,600	1,510	77,01		
	71 *(H/peso=,2+,11+1,2)		101,00	0,600	1,510	91,51		
	74 *(H/peso=,2+,11+1,2)		167,00	0,600	1,510	151,30		
	75 *(H/peso=,2+,11+1,2)		138,00	0,600	1,510	125,03		
	76 *(H/peso=,2+,11+1,2)		284,00	0,600	1,510	257,30		
	77 *(H/peso=,2+,11+1,2)		94,00	0,600	1,510	85,16		
	78 *(H/peso=,2+,11+1,2)		163,00	0,600	1,510	147,68		
	80 *(H/peso=,2+,11+1,2)		237,00	0,600	1,510	214,72		
	81 *(H/peso=,2+,11+1,2)		126,00	0,600	1,510	114,16		
	82 *(H/peso=,2+,11+1,2)		375,00	0,600	1,510	339,75		
	83 *(H/peso=,2+,11+1,2)		66,00	0,600	1,510	59,80		
	84 *(H/peso=,2+,11+1,2)		160,00	0,600	1,510	144,96		
	86 *(H/peso=,2+,11+1,2)		42,00	0,600	1,510	38,05		
	87 *(H/peso=,2+,11+1,2)		524,00	0,600	1,510	474,74		
	88 *(H/peso=,2+,11+1,2)		103,00	0,600	1,510	93,32		
	89 *(H/peso=,2+,11+1,2)		105,00	0,600	1,510	95,13		
	90 *(H/peso=,2+,11+1,2)		76,00	0,600	1,510	68,86		
	91 *(H/peso=,2+,11+1,2)		74,00	0,600	1,510	67,04		
	92 *(H/peso=,2+,11+1,2)		200,00	0,600	1,510	181,20		
	93 *(H/peso=,2+,11+1,2)		53,00	0,600	1,510	48,02		
	94 *(H/peso=,2+,11+1,2)		176,00	0,600	1,510	159,46		
	95 *(H/peso=,2+,11+1,2)		593,00	0,600	1,510	537,26		
	96 *(H/peso=,2+,11+1,2)		52,00	0,600	1,510	47,11		
	97 *(H/peso=,2+,11+1,2)		41,00	0,600	1,510	37,15		
	98 *(H/peso=,2+,11+1,2)		329,00	0,600	1,510	298,07		
	99 *(H/peso=,2+,11+1,2)		81,00	0,600	1,510	73,39		
	100 *(H/peso=,2+,11+1,2)		254,00	0,600	1,510	230,12		
	101 *(H/peso=,2+,11+1,2)		199,00	0,600	1,510	180,29		
	102 *(H/peso=,2+,11+1,2)		71,00	0,600	1,510	64,33		
	103 *(H/peso=,2+,11+1,2)		490,00	0,600	1,510	443,94		
	105 *(H/peso=,2+,11+1,2)		279,00	0,600	1,510	252,77		
	106 *(H/peso=,2+,11+1,2)		93,00	0,600	1,510	84,26		
	107 *(H/peso=,2+,11+1,2)		76,00	0,600	1,510	68,86		
	109 *(H/peso=,2+,11+1,2)		216,00	0,600	1,510	195,70		
	110 *(H/peso=,2+,11+1,2)		76,00	0,600	1,510	68,86		
	111 *(H/peso=,2+,11+1,2)		130,00	0,600	1,510	117,78		
	113 *(H/peso=,2+,11+1,2)		20,00	0,600	1,510	18,12		
	114 *(H/peso=,2+,11+1,2)		58,00	0,600	1,510	52,55		
	SOMMANO mc					11'605,88	10,36	120'236,92
36 / 36 H.01.007.01	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche ø110 id							
	1		108,00	0,600	0,200	12,96		
	2		76,00	0,600	0,200	9,12		
	3		74,00	0,600	0,200	8,88		
	6		28,00	0,600	0,200	3,36		
	7		13,00	0,600	0,200	1,56		
	8		186,00	0,600	0,200	22,32		
	10		44,00	0,600	0,200	5,28		
	11		258,00	0,600	0,200	30,96		
	13		61,00	0,600	0,200	7,32		
	14		83,00	0,600	0,200	9,96		
	15		53,00	0,600	0,200	6,36		
	16		56,00	0,600	0,200	6,72		
	18		157,00	0,600	0,200	18,84		
	19		149,00	0,600	0,200	17,88		
	20		87,00	0,600	0,200	10,44		
	23		129,00	0,600	0,200	15,48		
	24		70,00	0,600	0,200	8,40		
	A RIPORTARE					195,84		333'910,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					195,84		333'910,68
25			142,00	0,600	0,200	17,04		
27			123,00	0,600	0,200	14,76		
28			289,00	0,600	0,200	34,68		
29			280,00	0,600	0,200	33,60		
30			136,00	0,600	0,200	16,32		
31			245,00	0,600	0,200	29,40		
34			284,00	0,600	0,200	34,08		
37			168,00	0,600	0,200	20,16		
38			186,00	0,600	0,200	22,32		
39			235,00	0,600	0,200	28,20		
40			89,00	0,600	0,200	10,68		
44			217,00	0,600	0,200	26,04		
46			170,00	0,600	0,200	20,40		
47			116,00	0,600	0,200	13,92		
50			299,00	0,600	0,200	35,88		
51			298,00	0,600	0,200	35,76		
53			138,00	0,600	0,200	16,56		
54			165,00	0,600	0,200	19,80		
56			139,00	0,600	0,200	16,68		
57			21,00	0,600	0,200	2,52		
58			132,00	0,600	0,200	15,84		
59			121,00	0,600	0,200	14,52		
60			122,00	0,600	0,200	14,64		
62			199,00	0,600	0,200	23,88		
67			192,00	0,600	0,200	23,04		
68			123,00	0,600	0,200	14,76		
69			142,00	0,600	0,200	17,04		
70			85,00	0,600	0,200	10,20		
71			101,00	0,600	0,200	12,12		
74			167,00	0,600	0,200	20,04		
75			138,00	0,600	0,200	16,56		
76			284,00	0,600	0,200	34,08		
77			94,00	0,600	0,200	11,28		
78			163,00	0,600	0,200	19,56		
80			237,00	0,600	0,200	28,44		
81			126,00	0,600	0,200	15,12		
82			375,00	0,600	0,200	45,00		
83			66,00	0,600	0,200	7,92		
84			160,00	0,600	0,200	19,20		
86			42,00	0,600	0,200	5,04		
87			524,00	0,600	0,200	62,88		
88			103,00	0,600	0,200	12,36		
89			105,00	0,600	0,200	12,60		
90			76,00	0,600	0,200	9,12		
91			74,00	0,600	0,200	8,88		
92			200,00	0,600	0,200	24,00		
93			53,00	0,600	0,200	6,36		
94			176,00	0,600	0,200	21,12		
95			593,00	0,600	0,200	71,16		
96			52,00	0,600	0,200	6,24		
97			41,00	0,600	0,200	4,92		
98			329,00	0,600	0,200	39,48		
99			81,00	0,600	0,200	9,72		
100			254,00	0,600	0,200	30,48		
101			199,00	0,600	0,200	23,88		
102			71,00	0,600	0,200	8,52		
103			490,00	0,600	0,200	58,80		
105			279,00	0,600	0,200	33,48		
106			93,00	0,600	0,200	11,16		
107			76,00	0,600	0,200	9,12		
109			216,00	0,600	0,200	25,92		
110			76,00	0,600	0,200	9,12		
111			130,00	0,600	0,200	15,60		
113			20,00	0,600	0,200	2,40		
114			58,00	0,600	0,200	6,96		
	SOMMANO mc					1'537,20	41,53	63'839,92
37 / 37	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle							
	A RIPORTARE							397'750,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							397'750,60
B.01.021.02	opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ne del fondo, la ricalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido; SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche ø110 id							
	1 *(H/peso=,2+,11)		108,00	0,600	0,310	20,09		
	2 *(H/peso=,2+,11)		76,00	0,600	0,310	14,14		
	3 *(H/peso=,2+,11)		74,00	0,600	0,310	13,76		
	6 *(H/peso=,2+,11)		28,00	0,600	0,310	5,21		
	7 *(H/peso=,2+,11)		13,00	0,600	0,310	2,42		
	8 *(H/peso=,2+,11)		186,00	0,600	0,310	34,60		
	10 *(H/peso=,2+,11)		44,00	0,600	0,310	8,18		
	11 *(H/peso=,2+,11)		258,00	0,600	0,310	47,99		
	13 *(H/peso=,2+,11)		61,00	0,600	0,310	11,35		
	14 *(H/peso=,2+,11)		83,00	0,600	0,310	15,44		
	15 *(H/peso=,2+,11)		53,00	0,600	0,310	9,86		
	16 *(H/peso=,2+,11)		56,00	0,600	0,310	10,42		
	18 *(H/peso=,2+,11)		157,00	0,600	0,310	29,20		
	19 *(H/peso=,2+,11)		149,00	0,600	0,310	27,71		
	20 *(H/peso=,2+,11)		87,00	0,600	0,310	16,18		
	23 *(H/peso=,2+,11)		129,00	0,600	0,310	23,99		
	24 *(H/peso=,2+,11)		70,00	0,600	0,310	13,02		
	25 *(H/peso=,2+,11)		142,00	0,600	0,310	26,41		
	27 *(H/peso=,2+,11)		123,00	0,600	0,310	22,88		
	28 *(H/peso=,2+,11)		289,00	0,600	0,310	53,75		
	29 *(H/peso=,2+,11)		280,00	0,600	0,310	52,08		
	30 *(H/peso=,2+,11)		136,00	0,600	0,310	25,30		
	31 *(H/peso=,2+,11)		245,00	0,600	0,310	45,57		
	34 *(H/peso=,2+,11)		284,00	0,600	0,310	52,82		
	37 *(H/peso=,2+,11)		168,00	0,600	0,310	31,25		
	38 *(H/peso=,2+,11)		186,00	0,600	0,310	34,60		
	39 *(H/peso=,2+,11)		235,00	0,600	0,310	43,71		
	40 *(H/peso=,2+,11)		89,00	0,600	0,310	16,55		
	44 *(H/peso=,2+,11)		217,00	0,600	0,310	40,36		
	46 *(H/peso=,2+,11)		170,00	0,600	0,310	31,62		
	47 *(H/peso=,2+,11)		116,00	0,600	0,310	21,58		
	50 *(H/peso=,2+,11)		299,00	0,600	0,310	55,61		
	51 *(H/peso=,2+,11)		298,00	0,600	0,310	55,43		
	53 *(H/peso=,2+,11)		138,00	0,600	0,310	25,67		
	(H/peso=,2+,11)		165,00	0,600	0,310	30,69		
	56 *(H/peso=,2+,11)		139,00	0,600	0,310	25,85		
	57 *(H/peso=,2+,11)		21,00	0,600	0,310	3,91		
	58 *(H/peso=,2+,11)		132,00	0,600	0,310	24,55		
	59 *(H/peso=,2+,11)		121,00	0,600	0,310	22,51		
	60 *(H/peso=,2+,11)		122,00	0,600	0,310	22,69		
	62 *(H/peso=,2+,11)		199,00	0,600	0,310	37,01		
	67 *(H/peso=,2+,11)		192,00	0,600	0,310	35,71		
	68 *(H/peso=,2+,11)		123,00	0,600	0,310	22,88		
	69 *(H/peso=,2+,11)		142,00	0,600	0,310	26,41		
	70 *(H/peso=,2+,11)		85,00	0,600	0,310	15,81		
	71 *(H/peso=,2+,11)		101,00	0,600	0,310	18,79		
	74 *(H/peso=,2+,11)		167,00	0,600	0,310	31,06		
	75 *(H/peso=,2+,11)		138,00	0,600	0,310	25,67		
	76 *(H/peso=,2+,11)		284,00	0,600	0,310	52,82		
	77 *(H/peso=,2+,11)		94,00	0,600	0,310	17,48		
	78 *(H/peso=,2+,11)		163,00	0,600	0,310	30,32		
	80 *(H/peso=,2+,11)		237,00	0,600	0,310	44,08		
	81 *(H/peso=,2+,11)		126,00	0,600	0,310	23,44		
	82 *(H/peso=,2+,11)		375,00	0,600	0,310	69,75		
	83 *(H/peso=,2+,11)		66,00	0,600	0,310	12,28		
	84 *(H/peso=,2+,11)		160,00	0,600	0,310	29,76		
	86 *(H/peso=,2+,11)		42,00	0,600	0,310	7,81		
	87 *(H/peso=,2+,11)		524,00	0,600	0,310	97,46		
	88 *(H/peso=,2+,11)		103,00	0,600	0,310	19,16		
	89 *(H/peso=,2+,11)		105,00	0,600	0,310	19,53		
	90 *(H/peso=,2+,11)		76,00	0,600	0,310	14,14		
	91 *(H/peso=,2+,11)		74,00	0,600	0,310	13,76		
	92 *(H/peso=,2+,11)		200,00	0,600	0,310	37,20		
	A RIPORTARE					1'771,28		397'750,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'771,28		397'750,60
	93 *(H/peso=,2+,11) (H/peso=,2+,11)		53,00	0,600	0,310	9,86		
	95 *(H/peso=,2+,11)		176,00	0,600	0,310	32,74		
	96 *(H/peso=,2+,11)		593,00	0,600	0,310	110,30		
	97 *(H/peso=,2+,11)		52,00	0,600	0,310	9,67		
	98 *(H/peso=,2+,11)		41,00	0,600	0,310	7,63		
	99 *(H/peso=,2+,11)		329,00	0,600	0,310	61,19		
	100 *(H/peso=,2+,11)		81,00	0,600	0,310	15,07		
	101 *(H/peso=,2+,11)		254,00	0,600	0,310	47,24		
	102 *(H/peso=,2+,11)		199,00	0,600	0,310	37,01		
	103 *(H/peso=,2+,11)		71,00	0,600	0,310	13,21		
	104 *(H/peso=,2+,11)		490,00	0,600	0,310	91,14		
	105 *(H/peso=,2+,11)		279,00	0,600	0,310	51,89		
	106 *(H/peso=,2+,11)		93,00	0,600	0,310	17,30		
	107 *(H/peso=,2+,11)		76,00	0,600	0,310	14,14		
	108 *(H/peso=,2+,11)		216,00	0,600	0,310	40,18		
	109 *(H/peso=,2+,11)		76,00	0,600	0,310	14,14		
	110 *(H/peso=,2+,11)		130,00	0,600	0,310	24,18		
	111 *(H/peso=,2+,11)		20,00	0,600	0,310	3,72		
	112 *(H/peso=,2+,11)		58,00	0,600	0,310	10,79		
	SOMMANO mc					2'382,68	14,86	35'406,62
38 / 38 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche Vedi voce n° 35 [mc 11 605.88] Vedi voce n° 36 [mc 1 537.20] Vedi voce n° 34					11'605,88 -1'537,20 -2'382,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc		2'382,68			11'605,88 -3'919,88		
	SOMMANO mc					7'686,00	5,89	45'270,54
39 / 39 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche Vedi voce n° 35 [mc 11 605.88] Vedi voce n° 38 [mc 7 686.00]					11'605,88 -7'686,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					11'605,88 -7'686,00		
	SOMMANO mc					3'919,88	4,59	17'992,25
40 / 40 H.04.047.02	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l'utilizzo di stabilizzanti organ ... azione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. TUBAZIONE IN LEGA POLIMERICA PVC-A. DN 110 PN 16. Spessore 4.9 mm. SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche ø110 id							
	1		108,00			108,00		
	2		76,00			76,00		
	3		74,00			74,00		
	A RIPORTARE					258,00		496'420,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					258,00		496'420,01
6			28,00			28,00		
7			13,00			13,00		
8			186,00			186,00		
10			44,00			44,00		
11			258,00			258,00		
13			61,00			61,00		
14			83,00			83,00		
15			53,00			53,00		
16			56,00			56,00		
18			157,00			157,00		
19			149,00			149,00		
20			87,00			87,00		
23			129,00			129,00		
24			70,00			70,00		
25			142,00			142,00		
27			123,00			123,00		
28			289,00			289,00		
29			280,00			280,00		
30			136,00			136,00		
31			245,00			245,00		
34			284,00			284,00		
37			168,00			168,00		
38			186,00			186,00		
39			235,00			235,00		
40			89,00			89,00		
44			217,00			217,00		
46			170,00			170,00		
47			116,00			116,00		
50			299,00			299,00		
51			298,00			298,00		
53			138,00			138,00		
54			165,00			165,00		
56			139,00			139,00		
57			21,00			21,00		
58			132,00			132,00		
59			121,00			121,00		
60			122,00			122,00		
62			199,00			199,00		
67			192,00			192,00		
68			123,00			123,00		
69			142,00			142,00		
70			85,00			85,00		
71			101,00			101,00		
74			167,00			167,00		
75			138,00			138,00		
76			284,00			284,00		
77			94,00			94,00		
78			163,00			163,00		
80			237,00			237,00		
81			126,00			126,00		
82			375,00			375,00		
83			66,00			66,00		
84			160,00			160,00		
86			42,00			42,00		
87			524,00			524,00		
88			103,00			103,00		
89			105,00			105,00		
90			76,00			76,00		
91			74,00			74,00		
92			200,00			200,00		
93			53,00			53,00		
94			176,00			176,00		
95			593,00			593,00		
96			52,00			52,00		
97			41,00			41,00		
98			329,00			329,00		
99			81,00			81,00		
100			254,00			254,00		
101			199,00			199,00		
102			71,00			71,00		
	A RIPORTARE					11'372,00		496'420,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11'372,00		496'420,01
	103		490,00			490,00		
	105		279,00			279,00		
	106		93,00			93,00		
	107		76,00			76,00		
	109		216,00			216,00		
	110		76,00			76,00		
	111		130,00			130,00		
	113		20,00			20,00		
	114		58,00			58,00		
	SOMMANO m					12'810,00	23,69	303'468,90
41 / 41 NPC4	Fornitura, trasporto e posa in opera di colonnina di idrante o per sfiato formata da un TE di acciaio con estremità ringrossate e tornite maschio/femmina...compreso ogni onere per la ... po la posa in opera con Altene monostrato anticorrosivo , escluso onere blocco di ancoraggio in cls. Per condotte DN 110 SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche					160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	210,20	33'632,00
42 / 42 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche blocchi di ancoraggio-a stima mc. 0,80	160,00	0,75			120,00		
	SOMMANO mc					120,00	125,85	15'102,00
43 / 43 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche blocchi di ancoraggio-a stima mq.1,60	160,00	2,00			320,00		
	SOMMANO mq					320,00	26,49	8'476,80
44 / 44 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SbCat 2 - distretto Piano delle Maniche blocchi di ancoraggio-a stima kg. 25,00	160,00			30,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00	2,30	11'040,00
	Parziale distretto Piano delle Maniche (SbCat 2) euro							654'465,95
	Parziale LAVORI A MISURA euro							868'139,71
	T O T A L E euro							868'139,71
	A R I P O R T A R E							868'139,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo CATEGORIE			
001	Movimenti di materia	291'473,88	33,575
002	Opere civili	273'196,93	31,469
003	Tubazioni e apparecchiature idrauliche	303'468,90	34,956
Totale CATEGORIE euro		868'139,71	100,000
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
		R I P O R T O
001	Riepilogo SUB CATEGORIE vasca di accumulo Frida distretto Piano delle Maniche	213'673,76
002		654'465,95
		Totale SUB CATEGORIE euro
		868'139,71
		A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	868'139,71	100,000
M:001	OG6 - Acquedotti, Opere di irrigazione euro	654'465,95	75,387
M:001.001	Movimenti di materia euro	282'746,25	32,569
M:001.001.002	distretto Piano delle Maniche euro	282'746,25	32,569
M:001.002	Opere civili euro	68'250,80	7,862
M:001.002.002	distretto Piano delle Maniche euro	68'250,80	7,862
M:001.003	Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro	303'468,90	34,956
M:001.003.002	distretto Piano delle Maniche euro	303'468,90	34,956
M:002	OS8 - Opere di impermeabilizzazione euro	58'818,24	6,775
M:002.002	Opere civili euro	58'818,24	6,775
M:002.002.001	vasca di accumulo Frida euro	58'818,24	6,775
M:003	OG1 - Edifici civili e industriali euro	154'855,52	17,838
M:003.001	Movimenti di materia euro	8'727,63	1,005
M:003.001.001	vasca di accumulo Frida euro	8'727,63	1,005
M:003.002	Opere civili euro	146'127,89	16,832
M:003.002.001	vasca di accumulo Frida euro	146'127,89	16,832
TOTALE euro		868'139,71	100,000
Data, _____			
Il Tecnico Ing. Vito Chico			
Il Responsabile del Procedimento Ing. Vito Chico			
A RIPORTARE			