



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
IRSINA	MATERA	MATERA	6

INTERVENTI PRIORITA' 1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Verrutoli 1	71	39	mt.	273	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Bosco Verrutoli 2	71	39	mt.	280	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.3	Santa Maria d'Irsi	49	1-68- 83	mt.	300	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.4	Santa Maria d'Irsi	49	83-46	mt.	1034	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.5	Santa Maria d'Irsi	49	73-28	mt.	807	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Bosco Verrutoli	73	210	mt.	1696	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde

INTERVENTI PRIORITA' 2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Irsina	41- 42- 79- 44- 29- 78		gg.	490	2	Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTI PRIORITA' 3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Strada Comunale per Verrutoli	73	210	mt.	950	3	Manutenzione sentieri forestali
3.1.2	Strada Provinciale per Verrutoli	73	210	mt.	1150	3	Manutenzione sentieri forestali
3.2.1	Bosco verutoli	73	210	Mt	2440	3	Manutenzione piste forestali

INTERVENTI PRIORITA' 4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fosso dei Greci	62 63		Mq	27832	4	Decespugliamento aste fluviali

INTERVENTI PRIORITA' 5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale per Verrutoli	74		MQ	12036	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.2	Strada Provinciale per Verrutoli	74		MQ	24720	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.13	Comunale Fontanelle	43- 44		MQ	4014	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.14	Comunale Pietà	44		MQ	4698	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.5	Comunale Cimitero	44		MQ	1800	5	Decespugliamento scarpate stradali

INTERVENTI PRIORITA' 6

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Parco Rodari	79	1246	M	493	6	Rivestimento di sponda
6.1.2	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	M	98	6	Rivestimento di sponda

INTERVENTI PRIORITA' 7

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119 1116	HA	1.15	7	Decespugliamento di terreno
7.1.2	Parco Rotari	29	1246	Ha	1.10	7	Decespugliamento di terreno
7.1.3	C.da Fontana	29	106 129	Ha	1.14	7	Diradamento debole
7.2.2	Parco Rodari	79	1246	Ha	1.10	7	Diradamento debole
7.2.3	C.da Fontana	29	106 129	Ha	1.48	7	Diradamento debole
7.3.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119 1116	Cad	350	7	Spalcatura
7.3.2	Parco Rotari	79 42	1246 199	Cad	200	7	Spalcatura
7.32	Parco Rotari	79 42	1246 199	Cad	200	7	Spalcatura
7.3.3	C.da Fontana	29	106 129	CAAd	250	7	Spalcatura
7.4.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	M	350	7	Gradonatura



7.5.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	Cad	300	7	Formazioni di Gradoni
7.5.2	Parco Rodari	79 42	1246 199	Cad	300	7	Formazioni di Gradoni
7.6.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	Cad	300	7	Collocamento a dimora

INTERVENTI PRIORITA' 8

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Parco Rodari	29	1119	HA m	100	8	Realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5	no	no	no
1.2.1,	no	no	no
1.3.1,2	no	no	no
2.1.1	no	no	no
3.1	No	No	No
4.1/4.2	No	No	No
5.1.1,2	No	no	no
6.1/6.2	No	No	No
7.1/7.2/7.3/7.4/7.5	No	No	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
1.2.1	"	no	
1.3.1,2	"	no	
2.1.1	"	no	
3.1	"	No	
4.1	"	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque
5.1.1,2	"	no	"
6.1	"	No	"
7	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

8	Art. 136 e 139 D.Lgs 42/2004		“
---	------------------------------------	--	---

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud di larghezza ottimale di oltre 10 metri che forma una perfetta linea retta.
1.1.2	Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud, di larghezza ottimale di oltre 10 metri, che forma una perfetta linea retta, perfettamente identica al viale precedente 1.1.1.
1.1.3	Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra la parte dell'area boscata che protegge la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano.
1.1.4	Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra quasi totalmente l'area boscata costituita da essenze resinose piantate negli anni '60, costituendo un ottimo elemento di discontinuità fra la fascia alberata in confine con i seminativi e la parte interna dell'area boscata.
1.1.5	Il viale tagliafuoco attivo percorre trasversalmente le particelle 83 e 46 del foglio 49 con direzione da sud-ovest verso nord-est e costituisce un importante elemento di discontinuità per la prevenzione incendio di una vasta area boscata composta da piante resinose e macchia mediterranea spontanea. Tale area boscata è stata piantata con piante resinose Pino D'Aleppo, Cipresso ecc. negli anni 60 e 70 ed è stata interessata da vari incendi nel corso degli anni. Attualmente le zone dell'area boscata in oggetto interessata gravemente dagli incendi è in discreta ripresa con il sopravvento della macchia mediterranea.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce un elemento di prevenzione incendi che attraversa la parte più frequentata del Bosco Verrutoli dalla popolazione di Irsina e non solo. Esso si disloca da est verso ovest e perimetra due grosse infrastrutture comunali la Piscina di Verrutoli e la struttura Turistico Alberghiera.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fine del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Irsina.
3.1.1,2	I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Verrutoli permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso



	antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso.
4.1	Intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso dei greci mediante decespugliamento delle aste fluviali.
5.1.1,2	La strada comunali per Verrutoli 5.1.1 e la strada Provinciale ex SS.209 5.1.2 entrambe sono in proseguimento l'una dell'altra per raggiungere il Bosco di Verrutoli. A partire dalla strada provinciale fondo valle destra Bradano, si dirama la strada provinciale ex SS.209 e dopo circa 4 km si interseca la strada comunale per Verrutoli. Entrambe sono essenziali per raggiungere il Bosco di Verrutoli sia per la fruizione turistico ambientale che per gli agricoltori della zona.
6.1	Consolidamento del costone sottostante la piazza garibaldi con rivestimento di scarpata con ricopertura per propagazione vegetativa.
7	Decespugliamento, diradamento e spalcatura del costone piazza garibaldi e nuova piantumazione previa formazione di gradoni. Decespugliamento, diradamento e spalcatura del Parco c.da Rodari e c. da Fontana
8	Realizzazione di staccionata in pali di castagno al Parco Rodari.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5	Prevenzione incendio
1.2.1,	Prevenzione incendio
1.3.1,2	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio
4	Versanti in frana e/o in erosione superficiale
5.1.1,2	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio
6.1	
7	Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti
8	Valorizzazione dei prodotti legnosi

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5	mt.	2.694	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	24946,44
1.2.1	mt.	1.696	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	8140,80
2.1.1	gg.	490	2	Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano	40915,00
3.1.1,2	mt.	2.100	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri	5985,00
3.2.1	M	2440	3	Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali	47458,00
4.1.1	Mq	27.832	4	Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali	57333,92
5.1.	mt.	47.268	5	Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	10871,64
6.1	M	591	6	Cod. Prezzario - L.02.020.01 Descrizione: Rivestimento di sponda	40.069,80
7.1	HA	3.73	7	Cod. Prezzario - I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento di terreno	5493,17
7.2	Ha	3.73	7	Cod. Prezzario - I.03.020.03 Descrizione: Diradamento debole	6685,61
7.3	Cad	1000	7	Cod. Prezzario - I.03.019.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali	12230,00
7.4	Cad	600	7	Cod. Prezzario - I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale di piazzolla	2658,00
7.5	Cad	300	7	Cod. Prezzario - I.01.026.03 Descrizione: Collocamento a dimora di piantine	1821,00
8.1	M	100	8	Cod. Prezzario - F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate	3271,00
				TOTALE	273041,88



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale 2020

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4,5	01 -
1.2.1	01 -
1.3.1,2	01 -
2.1.1	01 -
3.1.1,2	01 -
4.1	
5.1/5.2/	01 -
6.1	
7	
8	