



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
MONTESCAGLIOSO	MATERA	MATERA	8

INTERVENTO PRIORITA' 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	S.P. Mont.so-Matera	11	211-212-213	ml.	680	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.2	S.P. Mont.so-Matera	11-12	214-217-219/21-72-86-89-92-94	ml.	540	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.3	S.P. Mont.so-Matera	12	27	ml.	1.330	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.4	S.P. Mont.so-Matera	11-12-14	53/33/86-88	ml.	260	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.5	S.P. Mont.so-Matera	12	33	ml.	680	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.6	S.P. Mont.so-Matera	12	33	ml.	342	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.7	S.P. Mont.so-Matera	11	218	ml.	65	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.8	S.P. Mont.so-Matera	12	33	ml.	60	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.9	Difesa S. Biagio	38	1-2-7	ml.	1.130	1	Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.10	Difesa S. Biagio	38	1-7	ml.	640	1	Manutenzione di viale tagliafuoco

INTERVENTI PRIORITA' 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Montescaglioso	19-21-22-28-30-39		gg.	431	2	Verde urbano e periurbano

INTERVENTO PRIORITA' 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Valle Bradano	37	285	mq	2.900	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca 3
4.1.2	Valle Bradano	18	479	mq	9.100	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca 2
4.1.3	Valle Bradano	57	485	mq	3.800	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca 4
4.1.4	Valle Bradano	71	246	mq	8.190	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca 5
4.1.5	Valle Bradano	72	472	mq	4.200	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca 6
4.1.6	Valle Bradano	46	1002	mq	350	4	Decespugliamento lungo aste fluviali-pozzetto di manovra
4.1.7	San Rocco	45	645	mq	1.450	4	Decespugliamento lungo aste fluviali - Vasca
4.1.8	Galli	34	1306	mq	2.250	4	Decespugliamento piazzale casello di Guardia
4.1.9	Valle Bradano	76	80	mq	9.150	4	Decespugliamento lungo canale di scolo

INTERVENTI PRIORITA' 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano	18-27-28-29		mq.	6.340	5	Decespugliamento di scarpate stradali
5.1.2	S.P. 58 Sx- Valle Bradano	18-37-46-56-57		mq	11.914	5	Decespugliamento di scarpate stradali
5.1.3	S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto	30-41		mq	4.000	5	Decespugliamento di scarpate stradali
5.1.4	Da cavalcavia S.P. 3 a incrocio-Piani Bradano per Montescaglioso	18-34		mq	2.800	5	Decespugliamento di scarpate stradali
5.1.5	Da incrocio Piani Bradano a loc. Pesco di Juso ex SS 175	18		mq	5.900	5	Decespugliamento di scarpate stradali
5.1.6	San Rocco	45	645	mq	1.044	5	Decespugliamento lungo stradina consortile di accesso alla vasca S. Rocco
5.2.1	S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano	18-27-28-29		ml.	3.170	5	Pulizia di cunette
5.2.2	S.P. 58 Sx- Valle Bradano	18-37-46-56-57		ml.	5.957	5	Pulizia di cunette
5.2.3	S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto	30-41		ml.	2.000	5	Pulizia di cunette
5.2.4	Da cavalcavia S.P. 3 a incrocio-Piani Bradano per Montescaglioso	18-34		ml.	1.400	5	Pulizia di cunette
5.2.5	Da incrocio Piani Bradano a loc. Pesco di Juso ex SS 175	18		ml.	2.950	5	Pulizia di cunette

INTERVENTI PRIORITA' 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Cinque Bocche	29	68-69-218-239	ha.	0.16	6	Decespugliamento
6.2.1	Monte Vetere	11	211	ml.	550,0	6	Formazioni di gradoni,realizzati a mano
6.2.2	Cinque Bocche	29	68-69-218-239	ml.	350,0	6	Formazioni di gradoni,realizzati a mano
6.2.3	Capoiazzo	29	162-163-166-333	ml.	450,0	6	Formazioni di gradoni,realizzati a mano
6.3.1	Monte Vetere	11	211	cad	550,0	6	Scavo per apertura buca per la messa a dimora delle piante
6.3.2	Cinque Bocche	29	68-69-218-239	cad	350,0	6	Scavo per apertura buca per la messa a dimora delle piante
6.3.3	Capoiazzo	29	162-163-166-333	cad	450,0	6	Scavo per apertura buca per la messa a dimora delle piante
6.4.1	Monte Vetere	11	211	cad	550,0	6	Collocamento a dimora piantine



6.4.2	Cinque Bocche	29	68-69- 218- 239	cad	350,0	6	Collocamento a dimora piantine
6.4.3	Capoiazzo	29	162- 163- 166- 333	cad	450,0	6	Collocamento a dimora piantine
6.5.1	Monte Vetere	11	211	cad	550,0	6	Fornitura e posa del palo tutore
6.5.2	Cinque Bocche	29	68-69- 218- 239	cad	350,0	6	Fornitura e posa del palo tutore
6.5.3	Capoiazzo	29	162- 163- 166- 333	cad	450,0	6	Fornitura e posa del palo tutore

INTERVENTI PRIORITA' 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Via S.D'Acquisto	28	2818	ha	0.16	7	Decespugliamento
7.1.2	Via S.D'Acquisto-V.le A.Moro	28	58- 390- 391	ha	0.20	7	Decespugliamento
7.1.3	Via S.D'Acquisto	28	304- 2454	ha	0.15	7	Decespugliamento
7.1.4	Bocche di Mezzo- M.Vetere	11	213	ha	0.95	7	Decespugliamento
7.2.1	Via S.D'Acquisto	28	2818	ha	0.16	7	Diradamento, ripulitura

INTERVENTI PRIORITA' 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Monte Vetere	11	211	ml	105	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione
8.1.2	Viale A.Moro	58	2811	ml	120	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione
8.1.3	Viale A.De Gasperi	20	128	ml	90	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione
8.1.4	Difesa San Biagio	38	1-7	ml	165	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione
8.1.5	Difesa San Biagio	38	1-7	ml	100	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione
8.1.6	Difesa San Biagio	38	1-7	ml	15,0	8	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	NO	NO	NO
2.1.1	NO	NO	NO
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	NO	NO	NO
5.1.1,2,3,4,5,6	NO	NO	NO
5.2.1, 2,3,4,5	NO	NO	NO
6.1.1,2,3	NO	NO	NO



6.2.1,2,3	NO	NO	NO
6.3.1,2,3	NO	NO	NO
6.4.1,2,3	NO	NO	NO
7.1.1,2,3,4	NO	NO	NO
7.2.1	NO	NO	NO
8.1.1,2,3,4,5,6	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli		
1.1.1,3,5,6,7,8,9,10	Vincolo idrogeologico		
1.1.2, 1.1.4	Vincolo idrogeologico – Vincolo paesaggistico art. 136		
2.1.1	Vincolo paesaggistico art. 136		
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	Vincolo idrogeologico		
5.1.1,2,3,4,5,6	Vincolo idrogeologico		
5.2.1,2,3,4,5	Vincolo idrogeologico		
6.1.1,2,3	Vincolo idrogeologico		
6.2.1,2,3	Vincolo idrogeologico		
6.3.1,2,3	Vincolo idrogeologico		
6.4.1,2,3	Vincolo idrogeologico		
7.1.1,2,3,4	Vincolo idrogeologico		
7.2.1	Vincolo idrogeologico		
8.1.1,2,3,4,5,6	Vincolo idrogeologico		

N.	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	NO	
2.1.1	NO	
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	NO	
5.1.1,2,3,4,5,6	NO	
5.2.1,2,3,4,5	NO	
6.1.1,2,3	NO	
6.2.1,2,3	NO	
6.3.1,2,3	NO	
6.4.1,2,3	NO	
7.1.1,2,3,4	NO	
7.2.1	NO	
8.1.1,2,3,4,5,6	NO	

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1,2,3,4,5,6,7,8	Le fasce tagliafuoco lungo la S.P. Montescaglioso-Matera ricadono nell'area boscata situata nella parte nord-ovest di Montescaglioso che parte dal Monte Vetere e si sviluppano, lungo il percorso della suddetta arteria di collegamento di Montescaglioso a Matera, per una lunghezza di circa 5 km.
1.1.9, 1.1.10,	Le fasce tagliafuoco in località Difesa S. Biagio sono situate a sud dell'abitato di Montescaglioso e ricadono nel bosco della Difesa S. Biagio situato su un'ampia dorsale collinare, coperta da vegetazione arbustiva e arborea, piante di Pino d' Aleppo ed estese macchie a lentisco, olivastro e boscaglie di macchia alta leccio.
2.1.1	L'area include la parte urbana e periurbana dell'abitato di Montescaglioso. In essa rientrano tutte le aree verdi dei plessi scolastici, dei parchi, dei giardini, degli

	spazi verdi di quartiere e dei viali alberati.
4.1.1,2,3,4,5,6,7	Il consorzio di bonifica dispone di vasche di accumulo acqua dislocate in punti strategici del comprensorio idrico della valle del Bradano, esse necessitano di interventi di pulizia, sfalcio erbacce e decespugliamento delle sponde e aree perimetrali.
4.1.8	Il consorzio di bonifica dispone di un casello di guardia situato in prossimità della S.P.3 località Galli,
4.1.9	Al canale di scolo n.19, situato in località V.Bradano, saranno realizzati interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale.
5.1.1 , 5.2.1	La strada oggetto di intervento riguarda l'arteria di collegamento dell'abitato alla valle del Bradano, ovvero la S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano situata nella parte sud-occidentale dell'abitato.
5.1.2 , 5.2.2	La strada oggetto di intervento riguarda l'arteria S.P. 58 situata nella parte sud-occidentale dell'abitato.
5.1.3 , 5.2.3	La strada oggetto di intervento riguarda l'arteria S.P. La Carrera di collegamento alla S.P. Metaponto
5.1.4 , 5.2.4	La strada oggetto di intervento riguarda un tratto dell'arteria Cavalcavia S.P. 3 ex SS175 a incrocio Piani Bradano.
5.1.5 , 5.2.5	La strada oggetto di intervento riguarda un tratto dell'arteria ex SS175 incrocio Piani Bradano a località Pesco di Juso
5.1.6	La strada consortile oggetto di intervento è quella di accesso alla vasca S. Rocco.
6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1	La superficie boscata interessata dall'intervento di Rimboschimento è ubicata in località Monte Vetere . Il Monte, presenta a sud occidentale pareti quasi verticali privo di alberi.
6.1.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2	Fossato Cinque bocche situato a sud occidentale dell'abitato a dicembre 2013, è stato interessato da un movimento franoso complesso, la frana ha ostruito il fossato, con interventi di somma urgenza si è ripristinato il reticolo idrografico in parte cancellato.
6.2.3, 6.3.3, 6.4.3, 6.5.3	Fossato Capozazzo situato a sud occidentale dell'abitato, a dicembre 2013, è stato interessato da un movimento franoso complesso, la frana ha ostruito il fossato, con interventi di somma urgenza si è ripristinato il reticolo idrografico in parte cancellato. La copertura della vegetazione arbustiva e arborea che si realizzerà proteggerà il terreno dall'erosione superficiale
7.1.1 7.2.1	La superficie boscata "Centro Anziani" interessata dall'intervento di miglioramento, è situata all'interno dell'abitato di Montescaglioso in Via S.D'Acquisto.
7.1.2	La superficie boscata interessata dall'intervento di decespugliamento è situata all'interno dell'abitato di Montescaglioso tra Via S.D'Acquisto e Viale A.Moro e viene utilizzata soprattutto per raggiungere la scuola S.D'Acquisto.
7.1.3	La superficie boscata interessata dall'intervento di decespugliamento è situata all'interno dell'abitato di Montescaglioso in Via S.D'Acquisto, delimitata da strade comunali e in parte da terreni di proprietari.
7.1.4;	La superficie boscata "bocche di mezzo" interessata dall'intervento di miglioramento, situata a Nord orientale rispetto al centro abitato di Montescaglioso, è ubicata in località Monte Vetere, si raggiunge percorrendo dall'abitato la Strada Provinciale " Montescaglioso-Matera" per circa Km 1,0
8.1.1	La superficie boscata , interessata dall'intervento di realizzazione staccionata al Monte Vetere è finalizzata alla protezione del percorso di raggiungimento alla statua Madonna del Cammino, situata in cima al Monte.
8.1.2	l'intervento di realizzazione staccionata in Viale A.Moro è finalizzata alla protezione dell'area di raggiungimento della scuola S.D'Acquisto
8.1.3	l'intervento di realizzazione staccionata in Viale A.De Gasperi è finalizzata alla protezione dell'area



8.1.4	l'intervento di realizzazione della staccionata è finalizzato alla delimitazione e recinzione dell'area S.Biagio
8.1.5	All'interno dell'area boscata San Biagio, sono presenti profondi valloni e fossati, l'intervento della realizzazione della staccionata è finalizzato alla salvaguardia dei frequentatori dell'area.
8.1.6	l'intervento di realizzazione della staccionata è finalizzato alla delimitazione e recinzione dell'area S.Biagio

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Prevenzione incendio
2.1.1	Gli interventi sono finalizzati al decoro urbano.
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	Manutenzione reticolo idrografico
5.1.1,2,3,4,5,6 5.2.1,2,3,4,5	Manutenzione della viabilità comunale e Prov.le
6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1 6.1.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2 6.2.3, 6.3.3, 6.4.3, 6.5.3	Sistemazione idraulico forestali, rimboschimento
7.1.1,2,3,4; 7.2.1	Miglioramenti dei boschi esistenti
8.1.1,2,3,4,5,6	Valorizzazione dei Prodotti legnosi rivenienti dalle lavorazioni forestali

Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni

N.	UM	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	ml.	5.727	1A	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde	27.489,60
2.1.1	gg.	431	2	Cod. Prezzario NP02 Descrizione: Verde urbano e periurbano	35.988,50
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	mq	41.390	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali	85.263,40
5.1.1,2,3,4,5,6	mq.	31.998,00	5	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	17.598,90
5.2.1,2,3,4,5	ml	15.477,00	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette	9.440,97
6.1.1	ha	0,16	6	Cod. Prezzario I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento	170,61
6.2.1,2,3	ml	1.350,0	6	Cod. Prezzario I.01.010.01 Descrizione: Formazione di gradoni	19.912,50
6.3.1,2,3;	cad	1.350,00	6	Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione: scavo per apertura di per la messa dimora delle piante	9.598,50



6.4.1,2,3	cad	1.350,00	6	Cod. Prezzario I.01.026.02 Descrizione: collocamento a dimora piantine forestali	7.506,00
6.5.1,2,3	cad	1.350,00	6	Cod. Prezzario I.01.018.02 Descrizione: Fornitura e posa in opera del palo tutore	6.925,50
7.1.1,2,3,4;	ha	1,46	7	Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento	1.912,47
7.2.1	ha	0.16	7	Cod. Prezzario I.03.017.02 Descrizione: Diradamento,ripuliture	273,52
8.1.1,2,3,4,5,6	ml	595,0	8	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione: Realizzazione staccionata in pali in legno decorticati	17.891,65

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1, 1.1.5	01 , 01
2.1.1	01 - 02- 03- 04- 05- 06- 07
4.1.1, 4.1.2, 4.1.9	01, 01, 01
5.1.5	01
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3	01 , 01, 01
6.1.1, 6.2.1, 6.2.3	01, 01, 01
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4	01,01,01, 01-02
8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6	01-02, 01,01 01, 01

Note
