



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
TERRANOVA DI POLLINO	POTENZA	POTENZA 2	9

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1	L. Duglia-Chidichimo-P. Mandrie	26 31	4 8-16-32	ml.	2510	1-A	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2	Loc.San Vito -	39	275	ml.	145	1-A	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
	Loc. Cimitero	39	99-124-125	ml.	570	1-A	
	Loc. Pietà	40	307-312	ml.	545	1-A	
	Loc. Pietà	40-14	14-67	ml.	285	1-A	
	Loc. Pietà	40	17	ml.	940	1-A	
	Loc. Calvario	14	87	ml.	1020	1-A	
	Loc. Lago Fornace	15	74	ml.	260	1-A	
	Loc. Cunettone.	39	256	ml.	120	1-A	
	Loc. Via Processionale	14	87	ml.	105	1-A	
Loc. Cunettone	14	652	ml.	328	1-A		
1.3	Loc. Calvario-Sciartaglie.	14	Strade-87	ml.	2050	1-A	Manutenzione di piste forestali permanenti.
	Loc. Fossi	9	Strade	ml.	1050	1-A	
	Loc. Lago Fornacce	15	74	ml.	946.5	1-A	

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1	Terranova di P. Aree Urbane e Periurbano.			gg.II	900.10	2	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc. - Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	900	3	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
	Sentiero Terranova - Monte Calvario	14	644	ml.	800		



	(Sentiero Didattico)						
3.2	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	1000		Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
	Sentiero Terranova - Monte Calvario (Sentiero Didattico)	14	644	ml.	700		
3.3	Sentiero Garavina n. 955	34	10	ml.	100		Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.
	Sentiero Sentiero Didattico	14	644	ml.	200		
3.4	Strada Terranova Loc. Tavernola	15		ml.	680		Manutenzione di piste forestali permanenti.

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1	Terranova - Casa del Conte-L.Duglia-Tuppo Vuturo	37-36		ml.	1488	5	Pulizia di Cunette
	Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo .	37-52		ml.	1400		
	Strada ex SS92 -San Migalio -Alessandia del Carretto	12-41		ml.	1500		
	Strada ex SS. 92 - Loc. Pietà - Fossi	39-40		ml.	800		
5.2	Terranova - Casa del Conte-L.Duglia-Tuppo Vuturo	37-36		mq.	4500	5	Pulizia di scarpate
	Terranova - Destra delle Donne Serra Scorzillo .	37-52		mq.	4200		
	Strada ex SS92 -San Migalio -Alessandia del Carretto	12-41		mq.	4500		
	Strada ex SS. 92 - Loc. Pietà - Fossi	39-40		mq.	2400		

INTERVENTO N. 9 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
9.1	Vivaio Forestale			Cau.	34	9	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1,2,3	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
2.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
3.1,2,3,4	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
5.1,2	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no
9.1	Zona Parco Pollino e ZPS	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1,2,3	no	no	
2.1	no	no	
3.1,2,3,4	no	no	
5.1,2	no	no	
9.1	no	no	

## DESCRIZIONE AREA (breve)

**Priorità 1** -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di Terranova di Pollino, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

**Priorità 2** – Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico verde attrezzato, ecc..).

**Priorità 3** – Riguarda la manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di Terranova di Pollino in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione di strade e piste forestali.

**Priorità 5** – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 9** – Riguarda lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.



Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1,2,3	Prevenzione incendio
1.4	Manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.
2.1	Interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane.
3.1	Manutenzione di sentieri e Piste Forestali.
5.1	Pulizia di cunette e scarpate.
9.1	Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni.

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	1.1	ml.2510	<b>1-A</b> <b>Cod. Prezzario I.03.002</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>12.048,00</b>
	1.2	ml. 4318	<b>1-A</b> <b>Cod. Prezzario I.03.004</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>39.984,68</b>
	1.3	ml. 4046.5	<b>1-A</b> <b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	<b>78.704,43</b>
2	2.1	gg.II. 900,10	<b>2</b> <b>Cod. Prezzario N.P2</b> Descrizione: Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	<b>75.158,35</b>
3	3.1	ml. 1700	<b>3</b> <b>Cod. Prezzario I.03.006</b> Descrizione: Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	<b>3.791,00</b>
	3.2	ml. 1700	<b>3</b> <b>Cod. Prezzario I.03.007</b> Descrizione: Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	<b>4.845,00</b>
	3.3	ml. 300	<b>3</b> <b>Cod. Prezzario I.03.014</b> Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	<b>1.800,00</b>
	3.4	ml. 680	<b>3</b> <b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti.	<b>13.226,00</b>
4	5.1	ml. 5188,8	<b>5</b> <b>Cod. Prezzario E.01.030</b> Descrizione: Pulizia Cunette	<b>3.165,17</b>
	5.2	15600 mq.	<b>5</b> <b>Cod. Prezzario E.01.032</b> Descrizione: Pulizia di scarpate	<b>13.260,00</b>
5	9.1	Cau. 34	<b>9</b> <b>Cod. Prezzario N. P2</b> Descrizione: Costo di una giornata lavorativa nei vivai Forestali.	<b>2.839,00</b>



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica  
Progetto 1° STRALCIO 2020**

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1	
1.2	
1.3	
2.1	
3.1	
5.1	

Note

---