

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
MURO LUCANO	POTENZA	POTENZA 1	5

INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	San Pietro Acquilone	15	115	ml	951	1.a	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.2	Settacque	59 58	20-21 24	ml	2.192	1.a	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.3	Fiumarella - Staccarino	38 37	1-6 1-10	ml	2.875	1.a	Manutenzione viale tagliafuoco
				ml	6.018		

INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico			gg CAU	450	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)

INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Fiumarella - Staccarino	38 37	1 - 6 1-10	ml	1.834	3	Manutenzione viabilità interna ai boschi

INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strade Comunali			ml	7.698,23	5	Manutenzione della viabilità comunale (cunette)
5.1.2	Strade Comunali			ml	7.698,23	5	Manutenzione della viabilità comunale (scarpate)

--	--	--	--	--	--	--	--

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	NO	NO	SI
1.1.2	NO	NO	SI
1.1.3	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	SI
2.1.1	BP 136	NO	NO
3.1.1	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	SI
5.1.1	NO	NO	NO
5.1.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	NO	NO	
1.1.2	NO	NO	
1.1.3	NO	NO	
2.1.1	NO	NO	
3.1.1	NO	NO	
5.1.1	NO	NO	
5.1.2	NO	NO	

N.	Autorizzazione preventiva	Si/NO	Note
1.1.1	Piano di Assestamento Forestale	NO	
1.1.2	Piano di Assestamento Forestale	NO	
1.1.3	Piano di Assestamento Forestale	NO	
1.1.1	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	
1.1.2	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	
1.1.3	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	
2.1.1	BP 136	NO	
3.1.1	Piano di Assestamento Forestale	NO	
3.1.1	Zona di Protezione Speciale Monte Paratiello	NO	
5.1.1			
5.1.2			

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	La fascia tagliafuoco in progetto è a presidio di un popolamento di conifere prevalenti di introduzione artificiale, ubicato ad Est dell'Abitato di Muro Lucano, sul versante Sud del Toppo San Pietro Aquilone, a monte della SP ex SS 381 (Muro Lucano – San Fele). Il popolamento è delimitato a valle da coltivi e da una cava, costituenti potenziale pericolo per la possibilità di innesco di incendi. Lungo il margine inferiore del
-------	--



	popolamento si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività antropiche.
1.1.2	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (<i>Settacque</i>) ubicato sul limite Ovest del territorio comunale, ai confini con la Regione Campania. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate ad alto fusto, intervallate e frammiste a formazioni arbustive e pascolive. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l'abitato di Muro Lucano con l'area picnic situata all'interno del bosco e i "Vuccoli" (cavità carsiche caratteristiche della zona). Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.
1.1.3	La fascia tagliafuoco in progetto interessa vaste formazioni boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. Il complesso boscato è attraversato da una pista forestale che dalla viabilità principale raggiunge la località Settacque attraversando l'intero complesso boscato. Lungo tale infrastruttura si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la salvaguardia del sito dal rischio incendio.
2.1.1	Il comune di Muro Lucano ricade, con il suo comprensorio, sul limite Nord Ovest del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Comuni di Ricigliano e Laviano) nell'area del <i>Marmo Platano</i> , caratterizzata da profondi impluvi e goline (Vuccoli) scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua nei massicci calcarei che caratterizzano il paesaggio. Ai brulli scenari di dorsali rocciose prive di vegetazione arborea si alternano gole e versanti impreziositi da paesaggi forestali, andando a costituire un binomio che, alternato al paesaggio agricolo, conferisce al contesto un fascino misterioso e attraente. D'altronde l'area del Marmo Platano, per la sua forte caratterizzazione rurale, offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. Il centro abitato è situato fra 600 e 660 m s.l.m. e si distende a gradinata su uno scosceso pendio affacciato su una gola. Nella valle sottostante sorgeva il nucleo originario chiamato Numistro maggiore. Nei pressi di Numistro è documentato che Annibale combatté contro il console Marco Claudio Marcello nel 210 a.C., durante la seconda guerra punica. Il castello di Muro Lucano e la chiesa cattedrale possono essere considerati l'acropoli della cittadina e ne caratterizzano il paesaggio. Il centro urbano, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 23.11.1980, è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
3.1.1	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa vaste formazioni boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra, che attraversa il bosco in direzione Sud Est – Nord Ovest, dalla viabilità principale alla località Settacque. Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
5.1.1.	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
5.1.2	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione



1.1.1	Il bosco è incluso nel Piano di Assestamento Forestale del comune di Muro Lucano, nelle comprese protettive. L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
1.1.2	Il bosco è incluso nel Piano di Assestamento Forestale del comune di Muro Lucano, nelle comprese colturali produttive. L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
1.1.3	Il bosco è incluso nel Piano di Assestamento Forestale del comune di Muro Lucano, nelle comprese colturali produttive. L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
2.1.1	
3.1.1	Il bosco è incluso nel Piano di Assestamento Forestale del comune di Muro Lucano, nelle comprese colturali produttive. L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
5.1.1	
5.1.2	

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità

1.1.1 1.1.2 1.1.3	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie e diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalature e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.
2.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano e periurbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.
3.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.
5.1.1	Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le Strade: <i>SP 7, SP381, Boccaporto, Acquavia-Tronita, Girasole, Sambuco- Valle della Sete, Lago, San Vito Vecchio, San Leonardo - Raicelle, Luchetto - Paonesse, Malte - San Pietro a Piagari, Serra San Paolo - Malta, Cerrito - Musano, San Luca - Casale S. Giuliano, Casale S. Giuliano - confine Ricigliano, Parlenne - S. Giuliano, Bussi - Zaparone, San Basilio, Calderai - Piano del Casino - Fosso del Lupo, Piani San Quirico - Cinque Accette, Basinare, Giardini - Pietra Stretta, Orti di Vincenzo, Fiumarelle - Raitiello - Settaque -</i>



	<i>Pezze di Dentro, Fosso del Lupo - Vallone Torbido - Serra del Vento, Capolisanti - Pisterola.</i> Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.
5.1.2	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le Strade: <i>SP 7, SP381, Boccaporto, Acquavia-Tronita, Girasole, Sambuco- Valle della Sete, Lago, San Vito Vecchio, San Leonardo - Raicelle, Luchetto - Paonessa, Malte - San Pietro a Piagari, Serra San Paolo - Malta, Cerrito - Musano, San Luca - Casale S. Giuliano, Casale S. Giuliano - confine Ricigliano, Parlenne - S. Giuliano, Bussi - Zaparone, San Basilio, Calderai - Piano del Casino - Fosso del Lupo, Piani San Quirico - Cinque Accette, Basinare, Giardini - Pietra Stretta, Orti di Vincenzo, Fiumarelle - Raitiello - Settacque - Pezze di Dentro, Fosso del Lupo - Vallone Torbido - Serra del Vento, Capolisanti - Pisterola.</i> Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 1.1.3 ml 6018	1.a	Cod. Prezzario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	28.886,40
2	2.1.1 gg. CAU 450	2	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	37.575,00
3	3.1.1 ml 1.834	3	Cod. Prezzario I.03.008.001 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5 – 3 m,; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, a fini antincendio, etc.	35.671,30
4	5.1.1 ml 7.698,23	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	4.695,92
5	5.1.2 ml 7.698,23	5	Cod. Prezzario E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	6.543,50
				113.372,12

Documentazione Fotografica

(rif. Scheda)

Int.	N. foto
1.1.2	1
1.1.3	2
2.1.1	3



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto 1° STRALCIO 2020

3.1.1	4
5.1.1	5
5.1.2	6

Note

Note

- (1) Molti interventi si possono accorpate per tipologie simili e per i quali si possono trattare in modo simili ed elencati come una sub.intervento es. 1a, 1b, e che hanno lo stesso regime vincolistico
Ad esempio fasce, Piste, strade antincendio ecc., Decespugliamenti ecc e o per interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione ad es. come le manutenzioni ordinarie