

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

|                |                   |                   |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>COMUNE:</b> | <b>PROVINCIA:</b> | <b>MACROAREA:</b> | <b>SUB-AREA:</b> |
| PICERNO        | POTENZA           | POTENZA 1         | 6                |

#### INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

| N.    | LOCALITA'          | FG | P.LLA | UM | Sup./est.<br>Intervento | Priorità<br>(PR) | Tipologia Intervento           |
|-------|--------------------|----|-------|----|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1.1.1 | Piano della Nivena | 21 | 1     | ml | 1.160                   | 1.a              | Manutenzione viale tagliafuoco |

#### INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

| N.    | LOCALITA'   | FG | P.LLA | UM        | Sup./est.<br>Intervento | Priorità<br>(PR) | Tipologia Intervento   |
|-------|---|----|-------|-----------|-------------------------|------------------|--|
| 2.1.1 | Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico |    |       | gg<br>CAU | 165                     | 2                | Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.) |
|       |   |    |       |           |                         |                  |  |

#### INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

| N.    | LOCALITA'    | FG | P.LLA | UM | Sup./est.<br>Intervento | Priorità<br>(PR) | Tipologia Intervento                     |
|-------|--------------|----|-------|----|-------------------------|------------------|--|
| 3.1.1 | Bosco Difesa | 43 | 11    | ml | 272,50                  | 3                | Manutenzione viabilità interna ai boschi |

#### INTERVENTO N. 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

| N.    | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est.<br>Intervento | Priorità<br>(PR) | Tipologia Intervento                             |
|-------|-----------|----|-------|----|-------------------------|------------------|--|
| 5.1.1 | Diverse   |    |       | ml | 10.140                  | 5                | Manutenzione della viabilità comunale (cunette)  |
| 5.1.2 | Diverse   |    |       | ml | 10.140                  | 5                | Manutenzione della viabilità comunali (scarpate) |
|       |           |    |       |    |                         |                  |  |

### VINCOLI

| N.    | AREA PROTETTA (ind.)                | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Rete Natura 2000 (SIC Monte li Foy) | NO                       | NO                                  |
| 2.1.1 | NO                                  | NO                       | NO                                  |
| 3.1.1 | NO                                  | NO                       | NO                                  |
| 5.1.1 | NO                                  | NO                       | NO                                  |



|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 5.1.2 | NO | NO | NO |
|       |    |    |    |

| N.    | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 1.1.1 | NO            | NO                        |      |
| 2.1.1 | NO            | NO                        |      |
| 3.1.1 | NO            | NO                        |      |
| 5.1.1 | NO            | NO                        |      |
| 5.1.2 | NO            | NO                        |      |
|       |               |                           |      |

| N.    | Autorizzazione preventiva                       | Si/NO | Note |
|-------|---|-------|------|
| 1.1.1 | Rete Natura 2000 (SIC Monte li Foy – IT9210215) | NO    |      |
| 2.1.1 |   |       |      |
| 3.1.1 |   |       |      |
| 5.1.1 |   |       |      |
| 5.1.2 |   |       |      |

### DESCRIZIONE AREA (breve)

|        |  |
|--------|--|
| 1.1.1  | La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato ( <i>Monte li Foy</i> ) ubicato sul limite Nord del territorio comunale, ai confini con il comune di Ruoti. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate a ceduo. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l'abitato di Picerno con l'area picnic situata all'interno del bosco. Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.   |
| 2.1.1  | Il comune di Picerno sorge su un colle panoramico alle pendici del complesso montuoso del Monte li Foy, sito di interesse comunitario (SIC), in un suggestivo contesto che offre verdi paesaggi dal fascino indiscutibile, con pendici ricche di pascoli, coltivi diffusi, e rilievi ricoperti di folti boschi. L'antico centro è caratterizzato da due torri cilindriche, circondate da un tessuto urbano caratterizzato da palazzi storici, impreziositi da eleganti portali.<br>Il centro abitato è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.   |
| 3.1.1  | La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un vasto complesso boscato ( <i>Bosco Difesa</i> ) ubicato sul limite Sud Ovest del territorio comunale, ai confini con il comune di Savoia di Lucania. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, priva di cunette, che attraversa il bosco in direzione Est - Ovest, dalla viabilità comunale di Serralta, a monte, alla strada comunale della Difesa, a valle. Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. |
| 5.1.1. | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 7.851 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali diffusi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.   |
| 5.1.2  | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 7.851 Ha, interessato da un   |



|  |   |
|--|---|
|  | consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali diffusi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi. |
|--|---|

### **Descrizione degli eventuali criteri di gestione**

|        |  |
|--------|--|
| 1.1.1  | <i>Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/95, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17.10.2007, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata 06.05.2008, n. 655.</i> |
| 2.1.1  | Nessuno  |
| 3.1.1  | Nessuno  |
| 5.1.1. | Nessuno  |
| 5.1.2  | Nessuno  |

### **Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità**

|        |  |
|--------|--|
| 1.1.1  | Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.  |
| 2.1.1  | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. |
| 3.1.1  | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.   |
| 5.1.1. | Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le strade <i>del comprensorio comunale</i> . Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.   |
| 5.1.2  | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade del comprensorio comunale. Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla priorità 5 del POA.  |

**Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni**

| N. |       | Sup. Int. /Est. Intervento | PR  | Intervento   | Importo € |
|----|-------|----------------------------|-----|--|-----------|
| 1  | 1.1.1 | ml<br>1.160                | 1.a | <b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b><br>Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....   | 5.568,00  |
| 2  | 2.1.1 | gg. CAU<br>165             | 2   | <b>Cod. Prezzario NP02</b><br>Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.   | 13.777,50 |
| 3  | 3.1.1 | MI 272,70                  | 3   | <b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b><br>Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5 – 3 m, .....; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali ....., il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, a fini antincendio, etc. | 5.304,02  |
| 4  | 5.1.1 | MI 10.140                  | 5   | <b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b><br>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.   | 6.185,40  |
| 5  | 5.1.2 | MI 10.140                  | 5   | <b>Cod. Prezzario E.01.032.01</b><br>Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.  | 8.619,00  |
|    |       |                            |     |  | 39.453,75 |

**Documentazione Fotografica**

(rif. Scheda)

| Int.  | N. foto |
|-------|---------|
| 2.1.1 | 1       |
| 3.1.1 | 2       |
| 5.1.1 | 3       |
|       |         |
|       |         |

Note

---

**Note**

- (1) Molti interventi si possono accorpate per tipologie simili e per i quali si possono trattare in modo simili ed elencati come una sub.intervento es. 1.1, 1b, e che hanno lo stesso regime vincolistico  
Ad esempio fasce, Piste, strade antincendio ecc., Decespugliamenti ecc e o per interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione ad es. come le manutenzioni ordinarie .....