

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE:**

<b>COMUNE:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	<b>MACROAREA:</b>	<b>SUB-AREA:</b>
VENOSA	POTENZA	POTENZA 1	7

**INTERVENTO N. 1** (Da richiamare nelle voci di computo)

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Monte	62	35	ml	2.687	1A	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.2	Vignali	57	796-1004-1006-1008	ml	1.010	1A	Manutenzione viale tagliafuoco
1.1.3	Bosco Monte	62	4-23-28-30-31-33	ml	1357	1A	Manutenzione viale tagliafuoco

**INTERVENTO N. 2** (Da richiamare nelle voci di computo)

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico			gg. CAU	269	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)

**INTERVENTO N. 3** (Da richiamare nelle voci di computo)

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Bosco Monte	62	35	ml	938	3	Manutenzione viabilità di servizio interna ai boschi.

**INTERVENTO N. 5** (Da richiamare nelle voci di computo)

N.	LOCALITA'	FG	P.Illa	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Toppo di Francia	2	140-238....	ml	1830	5	Manutenzione della viabilità comunale ( cunette)
5.1.2	Toppo di Francia	2	140-238...		1830	5	Manutenzione della viabilità comunale ( scarpate)

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	No	No	D.G.R. 1129
1.1.2	No	No	
1.1.3	No	No	D.G.R. 1129
2.1.1	No	No	
3.1.1	No	No	D.G.R.1129
5.1.1	No	No	
5.1.2	No	No	

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	No	No	
1.1.2	No	No	
1.1.3	No	No	
2.1.1	No	No	
3.1.1	No	No	
5.1.1	No	No	
5.1.2	No	No	

N.	Autorizzazione preventiva	Si/NO	Note
1.1.1	PAF	No	
1.1.2	No	No	
1.1.3	PAF	No	
2.1.1	No	No	
3.1.1	PAF	No	
5.1.1	PAF	No	
5.1.2	PAF	No	

**Descrizione area:**

1.1.1	L'area su cui ricadono la maggior parte dei viali tagliafuoco si trova a Sud- Ovest e del centro abitato di Venosa, esattamente in località " Bosco Monte". Fascia che costeggia un'importante rete viaria, di collegamento con il Comprensorio del Vulture, la strada Oraziana.
1.1.2	La località oggetto del nostro intervento, ricade nella località Vignali. Zona particolarmente attenzionata perché luogo di ritrovo della cittadinanza, sono presenti in zona aree sportive, piste ciclabili, piscina comunale.
1.1.3	E' la diga in Toppo di Francia è il luogo dove verranno effettuati i lavori forestali.
2.1.1	Il territorio Venosino è caratterizzato dall'affioramento di sedimenti oligo-miocenici, di formazione flyscioide, composti da argilliti varicolori siltose, calcareniti, arenarie e depositi marini pliocenici. E' delimitato a sud dai margini della catena montuosa appenninica dominata dal Monte Vulture e verso nord/nordest dall'ampia depressione della fossa bradanica segnata da una lunga vallata che si sviluppa dal fiume Ofanto fino al Torrente Olivento. La costituzione essenzialmente argillosa dei rilievi collinari conferisce una morfologia piuttosto accidentata con versanti che degradano verso le quote inferiori con significative pendenze. Lungo la fascia collinare si aprono ampie zone seminate miste a pascoli. In prossimità del centro abitati si infittiscono, invece, le aree coltivate ad uliveti, frutteti, vigneti e colture specializzate. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano
3.1.1	L'area si trova sulla collina di Montalbo dove sorge una chiesetta dedicata alla Madonna, altro piccolo edificio in pietra, un tempo parti di un monastero femminile benedettino " extra moenia" di origine medievale.
5.1.1	
5.1.2	

**Descrizione degli eventuali criteri di gestione**

1.1.1 1.1.3	Il bosco è incluso nel Piano di Assestamento Forestale del comune di Venosa, L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
----------------	---

**Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:**

<p>1.1.1 1.1.2 1.1.3</p>	<p>Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1A del POA.</p>
<p>2.1.1</p>	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.</p>
<p>3.1.1</p>	<p>La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un complesso boscato (Bosco Monte) ubicato sul limite Est del territorio di Venosa. Il bosco è rappresentato da formazione di latifoglie termofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, incluso nelle comprese produttive e soggetto a periodiche utilizzazioni. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. Priorità 3.</p>
<p>5.1.1 5.1.2</p>	<p>Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p>

**Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni:**

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2 1.1.3	ml 5.554	1A	<b>Cod. Prezziario I.03.004.01</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	<b>24.259,20</b>
2.1.1	gg. CAU 269	2	<b>Cod. Prezziario NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico ( aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	<b>22.461,50</b>
3.1.1	ml 938	3	<b>Cod. Prezziario I.03.008.01</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risago, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	<b>18.244,10</b>
5.1.1	ml 1.830	5	<b>Cod. Prezziario E.01.030.01</b> Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	<b>1.116,30</b>
5.1.2	ml 1.830	5	<b>Cod. Prezziario E.01.032.01</b> Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	<b>1.550,50</b>
			Totale	<b>67.636,60</b>



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica  
della Basilicata  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica  
Progetto Generale

**Documentazione Fotografica:**

(rif. Scheda)

<b>Int.</b>	<b>N.foto</b>		
1.1.1			
1.1.2			
2.1.1			
3.1.1			

