



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

MATERA

REGIONE BASILICATA

P.O.A. 2023

PROGETTO FORESTAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2023



PROGETTO ESECUTIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE 2023

Ufficio Progettazione:

Ing. Nicola Castronuovo

Dott. For. Giampiero Vassallo

Arch. Carmine Propati

- Tecnici Resp. Aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. For. Roberta Tito)

MACROAREA MATERA

Regione Basilicata

TAV. N.1

NOME ELABORATO: : SCHEDE DI INTERVENTO COMUNALE

| Rev. | Data | Elaborazione | Approv. U.O. | Validazione RUP | Certificazione |
|------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Rev1 | 27/04/2023 | | | | |
| | | | | | |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CRACO | MATERA | MATERA | 19 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | COMUNELLA | 35 | 3 | 870,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | COMUNELLA | 35 | 3 | 330,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | COMUNELLA | 35 | 3 | 200,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.4 | COMUNELLA | 35 | 3 | 100,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | NO | NO | NO |
| 1.1.2 | NO | NO | NO |
| 1.1.3 | NO | NO | NO |
| 1.1.4 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1/2/3/4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Centro Urbano CRACO | | | gg. 328 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.2 | Centro Urbano CRACO PESCHIERA | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.1.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|-----------------------|---------------------------|---|
| 2.1.1 | Vincolo Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.1.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------|----|------------|----------------------|---------------|--|
| 4.1.1 | Craco Peschiera | 33 | 351 732 | 400,00 | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.1 | Craco Peschiera | 33 | 351 732 | 250,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.2 | Loc. Comunella | 35 | 68 | 745,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.1/2 | NO | NO | NO |



| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|--|
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 5.1.1 | COMUNELLA | 35 | 3 | 8,75 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti decespugliamento. |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | F G | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---|-----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Fosso Bruscata | | | 2.200,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e ripristino officiosità idraulica con noli |
| 6.1.2 | Fosso Comunale affluente Cavone-Salandrella | | | 700,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e ripristino officiosità idraulica con noli |
| 6.1.3 | Fosso Madonna loc. Spine Bianche | | | 1.000,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e ripristino officiosità idraulica con noli |



| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|--|-----------|---|---|
| 6.1.4 | Fosso Madonna loc. Isca dei Pastini | | | 1.000,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e ripristino officiosità idraulica con noli |
| 6.3.1 | S.P. 103 Craco – Craco Peschiera | | | 10.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità Comunali e Provinciali |
| 6.3.2 | S.P. 103 Craco – Craco Peschiera | | | 10.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1/2,3,4 | NO | NO | NO |
| 6.3.1. | NO | NO | NO |
| 6.3.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1/2,3,4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/2,3,4 Viali tagliafuoco: località Comunella: l'area boscata, risulta essere prevalentemente della tipologia vegetazionale di tipo arbustiva con diverse specie forestali con maggiore prevalenza della macchia Mediterranea, alberi di quercia, roverella, carpine ecc.

2.1.1/2 Verde Urbano e Periurbano: L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Craco paese vecchio, e Craco Peschiera. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.



4.1.1 Strada Forestale: la zona in cui ricade la strada forestale si trova in agro di Craco Peschiera, necessaria per il transito dei mezzi antincendio e dei mezzi agricoli.

4.2.1/2 Piste Forestali: le zone in cui ricadono le piste forestali si trovano in agro di Craco Peschiera e, in loc. Comunella necessarie per il transito dei mezzi antincendio.

5.1.1 Miglioramenti Forestali: in località Comunella, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale decespugliamento.

6.1.1/2,3,4 Decespugliamento aste fluviali: Fosso Bruscata, Canale Comunale affluente Cavone - salandrella in agro di Craco, Fosso Madonna loc. Spine Bianche e Fosso Madonna loc. Isca dei Pastini, le aste fluviali necessitano di manutenzione ai fini del deflusso idrico e rischio idrogeologico.

6.3.1 Manutenzione viabilità: la S.P. 103, collega Craco Peschiera con Craco necessita di manutenzione della viabilità, con interventi di decespugliamento sulla vegetazione invadente.

6.3.2 Pulizia cunette: la S.P. 103, collega Craco Peschiera con Craco necessita di pulizia cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
|-----------------|----------------------------------|----|---|
| 1.1.1/2 ,3,4 | 1.500,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1/2 | 358 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 400,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.010.01 Descrizione – manutenzione Strada Forestale |
| 4.2.1/2 | 995,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali |
| 5.1.1 | 8,75 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione – Decespugliamento di terreno |
| 6.1.1/2 ,3,4 | 27.800,00 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.3.1. | 20.000,00 mq | 6 | Cod. Prezzario – L01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | 10.000 m | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| PISTICCI | MATERA | MATERA | 19 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------------------|-----|---------------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Loc. Pineta Lido Natura - 48 | 131 | 8, 9 | 800,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Loc. Pineta San Basilio | 133 | 407, 558, 501 | 525,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Loc. Pineta Lido Natura | 131 | 532, 8, 9 | 550,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | ZSC | NO |
| 1.1.2 | " | ZSC | NO |
| 1.1.3 | " | ZSC | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------|-----------------------|---------------------------|---|
| 1.1.1/2-3 | Vincolo Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Centro Urbano: Pisticci; | | | gg.480 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.2 | Centro Urbano: Marconia; | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.3 | Centro Urbano: Pisticci Scalo; | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.4 | Centro Urbano: Centro Agricolo; | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.5 | Centro Urbano: Tinchi; | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1/2-3-4-5 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1.1/2-3-4-5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------|-----|-------------------------------|----------------------|---------------|---|
| 4.2.1 | Loc. San Basilio 48 | 131 | 8 532 535 380 383 | 1.680,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.2 | Loc. San Basilio | 133 | 369 406 542 | 500,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.3 | Pineta Lido 48 | 52 | 100 | 500,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.2.1/2-3 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | ZSC | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----|---------------|---------------------------|------|
|----|---------------|---------------------------|------|



| | | | |
|-----------|-----------------------|----|---|
| 4.2.1/2-3 | Vincolo Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
|-----------|-----------------------|----|---|

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------|---|
| 5.2.1 | San Basilio | 133 | 561 501 503 558 altre | ha 10,00 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti Spalcatura |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.2.1 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | ZSC | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|-----------------------|---------------------------|---|
| 5.2.1 | Vincolo Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Fosso Meridionale | | | 500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.2 | Fosso Santa Croce | | | 800,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.3 | Fosso San Donato | | | 1.000,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |



| | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|------------|---|--|
| 6.1.4 | Fosso Cammarelle | | 500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.5 | Fosso Paolone | | 2.800,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.6 | Fosso Caporotondo | | 3.500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.7 | Fosso Pantoni | | 2.500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.8 | Fosso Cardone | | 1.300,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.9 | Fosso Cugnarelle | | 4.000,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.10 | Fosso Canale Balcone | | 1.500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.11 | Fosso Scuraface | | 1.400,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.12 | Fosso Lavandaio | | 8.600,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.13 | Fosso Feroleto | | 1.800,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.14 | Fosso Loc. Torre Accio | | 800,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.15 | Canale 6 | | 800,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.16 | Canale 12 | | 1.275,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.17 | Canale 11 A2 | | 3.500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.18 | Canale 11 C3 | | 940,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.19 | Canale 11 C4 | | 375,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.20 | Canale 11 C5 | | 580,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.21 | Canale 12 B3 | | 1.215,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.22 | Canale 12 A1 | | 500,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.23 | Canale 12 C1 | | 600,00 m | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.3.1 | S.P. 18 Pisticci -Pozzitello | | 3.900,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.2 | S.P. 18 Pozzitello - San Basilio | | 3.800,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.3 | Strada San Teodoro - Viale 48 | | 2.300,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.4 | Lido 48 – San Basilio | | 3.150,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.5 | Via Giasone | | 1.960,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.6 | Via Eracle | | 1.280,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.7 | Strada C.da Casinello | | 2.342,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.8 | Via Ulisse | | 1.605,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |



| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|------------|---|---|
| 6.3.9 | Strada C.da Torremare | | | 1.521,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.10 | Strada C.da Scannaturchi 1° Tratto | | | 3.135,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.11 | Strada C.da Tamma | | | 2.890,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.12 | Strada loc. San Basilio | | | 1.284,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.13 | Strada C.da Scannaturchi 2° Tratto | | | 2.995,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.14 | Strada C.da San Pietro-Ficagnole | | | 1.521,00 m | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.2.1 | S.P. 18 Pisticci -Pozzitello | | | 3.900,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.2 | S.P. 18 Pozzitello - San Basilio | | | 3.800,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.4 | Lido 48 – San Basilio | | | 3.150,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.5 | Via Giasone | | | 1.960,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.6 | Via Eracle | | | 1.280,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.7 | Strada C.da Casinello | | | 2.342,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.8 | Via Ulisse | | | 1.605,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.9 | Strada C.da Torremare | | | 1.521,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.10 | Strada C.da Scannaturchi 1° Tratto | | | 3.135,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.11 | Strada C.da Tamma | | | 2.890,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.12 | Strada loc. San Basilio | | | 1.284,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.13 | Strada C.da Scannaturchi 2° Tratto | | | 2.995,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.14 | Strada C.da San Pietro-Ficagnole | | | 1.521,00 m | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | NO | NO | NO |
| 6.3.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | NO | NO | NO |
| 6.3.2.2/4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.2.1/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/2,3 Viali tagliafuoco: località Pineta Lido 48; Pineta Lido Natura - 48; Pineta San Basilio; Pineta Lido Natura : le aree di cui in progetto, risultano essere prevalentemente della tipologia vegetazionale di aghifoglie e diverse specie forestali con maggiore prevalenza di Pini, Macchia Mediterranea, Eucaliptus, Acacia Saligna ecc. e, diverse specie di erbe infestanti.

2.1.1/2,3,4,5 Verde Urbano e Periurbano: L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Pisticci; Marconia; Pisticci Scalo; Centro Agricolo; Tinchi; Zona PIP Marconia. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.

4.2.1/2,3 Piste Forestali: le zone in cui ricadono le piste forestali si trovano in agro di Pisticci, in loc. San Basilio 48; San Basilio; Pineta Lido 48 necessarie per il transito dei mezzi antincendio.

5.2.1 Miglioramenti Forestali: in località San Basilio, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale di spalcatura.

6.1.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Decespugliamento aste fluviali: Le aste fluviali in progetto Fosso Meridionale, Fosso Santa Croce, Fosso San Donato, Fosso Cammarelle, Fosso Paolone, Fosso Caporotondo, Fosso Pantoni, Fosso Cardone, Fosso Cugnarelle, Canale Balcone, Fosso Scuraface, Fosso Lavandaio, Fosso Feroleto, Fosso loc. Torre Accio, Canale 6 loc. Macchia, Canale 12 loc. 48, Canale 11A2, Canale 11 C3, Canale 11 C4, Canale 11 C5, Canale 12 B3, Canale 12 A1, Canale 12 C1, necessitano di manutenzione ai fini del deflusso delle acque e del rischio idrogeologico.

6.3.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Manutenzione viabilità: S.P. Pisticci- Pozzitello, S.P. 18 Pozzitello -San Basilio, Strada San Teodoro -Viale 48, Lido 48- San Basilio; Via Giasone; Via Eracle; Strada C.da Casinello; Via Ulisse; Strada C.da Torremare; Strada C.da Scannaturchi 1° Tratto; Strada C.da Tamma; Strada loc. San Basilio; Strada C.da Scannaturchi 2° Tratto, Strada San Pietro -Ficagnole; manutenzione delle viabilità comunali e provinciali, finalizzata a consentire il transito dei mezzi con decespugliamento della vegetazione invadente.

6.3.2.1/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Manutenzione cunette: S.P. Pisticci- Pozzitello; S.P. 18 Pozzitello -San Basilio; Lido 48- San Basilio; Via Giasone; Via Eracle; Strada C.da Casinello; Via Ulisse; Strada C.da Torremare; Strada C.da Scannaturchi 1° Tratto; Strada C.da Tamma; Strada lo c. San Basilio; Strada C.da Scannaturchi 2° Tratto; Strada San Pietro -Ficagnole, necessitano di pulizia delle cunette.



INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
|---|----------------------------------|----------|---|
| 1.1.1/2,3 | 1.875,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione – Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1 | 480 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione – Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.2.1/2 | 2.680,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali |
| 5.2.1 | 10,00 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.02.013.01 Descrizione – Spalcatura |
| 6.1.1/2,3,4 ,5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,17,18,1 9,20,21,22, 23 | 58.500,00 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.3.1.1/2,3 ,4,5,6,7,8,9 ,10,11,12,1 3,14 | 93.666,00 mq | 6 | Cod. Prezzario – L01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1/2,4 ,5,6,7,8,9,1 0,11,12,13, 14 | 0.00,00 m | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| MIGLIONICO | MATERA | MATERA | 24 |

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------|----|-------|----|------------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | Diga San Giuliano | 5 | | ml | 266 | 1 | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Diga San Giuliano | 6 | | ml | 1100 | 1 | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Monte Acuto | 35 | | ml | 1770 | 1 | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 1.1.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 1.1.3 | Art. 142 let.g D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---|
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LL A | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------|---------------|-----------|----|------------------------|------------------|---|
| 2.1.1 | CENTRO ABITATO | 22 - 23-32 | | gg | 302 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - INCREMENTO SUPERFICIE FORESTALE E CURE CULTURALI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|----------------------------|----|-----------------|-----|---------------------|---------------|---|
| 3.2.1.1 | Monte Acuto | 44 | 100-101-103 | cad | 800 | 3 | Apertura manuale piazzola per la messa a dimora piantine forestali terreno con elevata pendenza |
| 3.2.1.2 | Monte Acuto | 44 | 100-101-103 | cad | 800 | 3 | Scavo manuale per apertura di buca messa a dimora piantine |
| 3.2.2.2 | Madonna della Porticella | 40 | 84-85 | cad | 250 | 3 | Scavo manuale per apertura di buca messa a dimora piantine |
| 3.2.3.2 | Parco Ragone Via S.Pertini | 32 | 700-701-702-721 | cad | 130 | 3 | Scavo manuale per apertura di buca messa a dimora piantine |
| 3.2.4.2 | Fontanella | 14 | 89 | cad | 90 | 3 | Scavo manuale per apertura di buca messa a dimora piantine |
| 3.2.1.3 | Monte Acuto | 44 | 100-101-103 | cad | 800 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.2.3 | Madonna della Porticella | 40 | 84-85 | cad | 250 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.3.3 | Parco Ragone Via S.Pertini | 32 | 700-701-702-721 | cad | 130 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.4.3 | Fontanella | 14 | 89 | cad | 90 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.1.4 | Monte Acuto | 44 | 100-101-103 | cad | 800 | 3 | Irrigazione di Soccorso per ciascuna piantina |
| 3.2.2.4 | Madonna della Porticella | 40 | 84-85 | cad | 250 | 3 | Irrigazione di Soccorso per ciascuna piantina |
| 3.2.3.4 | Parco Ragone Via S.Pertini | 32 | 700-701-702- | cad | 130 | 3 | Irrigazione di Soccorso per ciascuna piantina |



| | | | | | | | |
|---------|------------|----|-----|-----|----|---|---|
| | | | 721 | | | | |
| 3.2.4.4 | Fontanella | 14 | 89 | cad | 90 | 3 | Irrigazione di Soccorso per ciascuna piantina |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1.1 3.2.1.2/3.2.2.2/3.2.3.2/3.2.4.2 3.2.1.3/3.2.2.3/3.2.3.3/3.2.4.3 3.2.1.4/3.2.2.4/3.2.3.4/3.2.4.4 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--|---------------|---------------------------|---|
| 3.2.1.1 3.2.1.2/3.2.2.2/3.2.3.2/3.2.4.2 3.2.1.3/3.2.2.3/3.2.3.3/3.2.4.3 3.2.1.4/3.2.2.4/3.2.3.4/3.2.4.4 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della transumanza)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------|----|-------|----|---------------------|---------------|---|
| 4.6.1 | Madonna Della Porticella | 40 | 84-85 | ml | 350 | 4 | Ripristino e completamento staccionata esistente in pali di legno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.6.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 4.6.1 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------|----|-------|----|------------------------|------------------|--|
| 5.1.1 | Madonna della Porticella | 40 | 84-85 | ha | 1,24 | 5 | Decespugliamento meccanico |
| 5.2.1 | Monte Acuto | 35 | 114 | ha | 6,00 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.2.2 | Fontanella | 14 | 89 | ha | 0,99 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.3.1 | Monte Acuto | 35 | 114 | ha | 6,00 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.2 | Fontanella | 14 | 89 | ha | 0,99 | 5 | Spalcatura |
| 5.4.1 | Monte Acuto | 35 | 114 | ha | 6,00 | 5 | Diradamento, rimozione materiale secco |
| 5.4.2 | Fontanella | 14 | 89 | ha | 0,99 | 5 | Diradamento, rimozione materiale secco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Dlgs 42/2004 art.142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlgs 34/2018 –T.U. in materia forestale | NO | NO |
| 5.2.1/5.3.1/5.4.1 | Dlgs 42/2004 art.142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlgs 34/2018 –T.U. in materia forestale | NO | NO |
| 5.2.2/5.3.2/5.4.2 | Dlgs 42/2004 art.142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlgs 34/2018 –T.U. in materia forestale | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 5.1.1/5.2.1/5.3.1/5.4.1 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |
| 5.2.2/5.3.2/5.4.2 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|----|------------------------|------------------|--|
| 6.1.1. | VALLE DIGA SAN GIULIANO | 8 | | mq | 6.000 | 6 | Decespugliamento lungo asta fluviale fiume Bradano |
| 6.3.1.1 | Strada consortile San Giuliano | 8 | | mq | 2.625 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.2.1 | S.C. Piano Tre Carri San Giuliano | 8 | | mq | 9.500 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.3.1 | S.C Sotto Le Vigne | 14 | | mq | 9.625 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.4.1 | S.C. Le Conche | 38 | | mq | 9.750 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.5.1 | S.C. Piano dell'Oste | 18-19 | | mq | 5.125 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.6.1 | SP 21 Messapica Tre Confini Soprani | 26 | | mq | 10.750 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.7.1 | SP 97 Fontana del Noce | 38 | | mq | 6.250 | 6 | Sfalcio vegetazione esistente lungo il ciglio stradale |
| 6.3.1.2 | Strada consortile San Giuliano | 8 | | ml | 1.050 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.2.2 | S.C. Piano Tre Carri San Giuliano | 8 | | ml | 3.800 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.3.2 | S.C Sotto Le Vigne | 14 | | ml | 3.850 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.4.2 | S.C. Le Conche | 38 | | ml | 3.900 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.5.2 | S.C. Piano dell'Oste | 18-19 | | ml | 2.050 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.6.2 | SP 21 Messapica Tre Confini Soprani | 26 | | ml | 4.300 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.7.2 | SP 97 Fontana del Noce | 38 | | ml | 2.500 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1.1 | EAUP 0419-0420 ZSC -ZPS IT 9220144 | NO | |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1 | NO | NO | |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2 | NO | NO | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----|---------------|---------------------------|---|
| | art 142 c.1 | | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali |



| | | | |
|--|-------------------------|----|--|
| 6.1.1 | lett.b Idrogeologico | | non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Ciclo delle Acque |
| 6.3.2.1/6.3.2.1/6.3.3.1/ 6.3.4.1/6.3.7.1 6.3.2.2/6.3.2.2/6.3.3.2/ 6.3.4.2/6.3.7.2 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.1.1/6.3.5.1/ 6.3.6.1 6.3.1.2/6.3.5.2/6.3.6.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Si prevedono interventi nell'area boschiva di Monte Acuto e diga San Giuliano, finalizzati alla prevenzione del rischio incendi, si tratta di interventi di ripulitura delle fasce sui fronti prospettanti la S.P. 23 Pomarico-Migliorico -SS7 e l'area boschiva adiacente la Diga. L'obiettivo, è di ridurre il rischio incendi tramite interventi di miglioramento del soprassuolo forestale con l'eliminazione di specie vegetali infestanti radicate alla base dei fusti delle piante arboree. Nelle aree verdi pubbliche attrezzate a giardini, aree di pertinenza agli impianti sportivi, plessi scolastici, saranno eseguiti interventi di sfalcio erbacce, potatura di piante, al fine di migliorare l'estetica dei luoghi. Nelle località Madonna della Porticella, Parco Ragone, Fontanella, e Monte Acuto sarà previsto un intervento di imboscamenti con il trapianto di giovani piante di leccio.

Nell'area della Madonna della Porticella antistante la chiesa, sarà prevista la sostituzione della staccionata fatiscente delimitante l'area e la realizzazione di una nuova staccionata in legno di castagno. Saranno previste sulle aree boschive di Monte Acuto, Madonna della Porticella, Fontanella, interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra. Gli interventi da eseguirsi sul tratto della sezione idraulica del fiume Bradano a valle della diga San Giuliano, mira alla riqualificazione, tramite la pulizia dell'alveo, taglio di bassa macchia e rimozione alberi che causano ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti. Al fine di migliorare la fruibilità delle strade comunali e provinciali e garantire la percorribilità in condizione di sicurezza, lungo i tracciati della viabilità, saranno previsti interventi di taglio erbacce dalle cunette e dai cigli stradali, banchine, e la pulizia delle opere d'arte delle infrastrutture viarie, cunette, tombini e canalette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | U.M. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
|------------|------|----------------------------|----|--|
| 1.1.1, 2,3 | ml | 3.136 | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco |



| | | | | |
|--------------------|-----|-------|---|--|
| | | | | attivo verde |
| | gg | 302 | | Cod. Prezzo -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 2.1.1 | ora | 30 | 2 | Cod. Prezzo -A.01.047.03 Descrizione: NOLO Piattaforma Aerea cingolata SPIDER per potatura di contenimento e sfoltimento di chioma su esemplare di Pino – sito di intervento centro Abitato Miglionico |
| | ora | 10 | | Cod. Prezzo -A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto macchina operatrice Piattaforma aerea cingolata Spider località Miglionico |
| 3.2.1.1 | cad | 800 | 3 | Cod. Prezzo -I.01.013.01 Descrizione – apertura manuale piazzola per la messa a dimora piantine in terreni con elevata pendenza |
| 3.2.2.2,/ 2, 3,4,5 | cad | 1.270 | 3 | Cod. Prezzo -I.01.014.01 Descrizione – scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.2.3,/2,3,4,5 | cad | 1.270 | 3 | Cod. Prezzo -I.01.026.02 Descrizione – collocamento a dimora piantine forestali |
| 3.2.2.4,/ 2,3,4,5 | cad | 1.270 | 3 | Cod. Prezzo - L.01.006.01 Descrizione: Irrigazione di soccorso per ciascuna piantina |
| 4.6.1 | ml | 350 | 4 | Cod. Prezzo – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali in legno di castagno |
| | ora | 30 | | Cod. Prezzo -A.01.001.03 Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporto pali in legno dal deposito al cantiere località Madonna della Porticella |
| 5.1.1 | ha | 1,24 | 5 | Cod. Prezzo – I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento di terreno |
| 5.2.1/ 5.2.2 | ha | 6.99 | 5 | Cod. Prezzo – I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento manuale di terreno |
| 5.3.1/ 5.3.2 | ha | 6.99 | 5 | Cod. Prezzo – I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura di fustaia resinose da eseguirsi a mano |
| 5.4.1/ 5.4.2 | ha | 6.99 | 5 | Cod. Prezzo – I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture, eliminazione materiale secco |
| 6.1.1 | mq | 6.000 | 6 | Cod. Prezzo – I.01.003.01 |



| | | | | |
|---|-----|--------|---|--|
| | | | | Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1 | Mq | 53.625 | | Cod. Prezzo –L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.6.1 | ora | 80 | 6 | Cod. Prezzo –A.01.008.01 Descrizione: NOLO Trattore munito di braccio con attrezzatura falciante per decespugliamento scarpate stradali Località Piani Tre Carri diga San Giuliano; Sotto le Vigne; Le Conche; SP 21 Messapica Tre Confini Soprani |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2 | ml | 21.450 | 6 | Cod. Prezzo – E.01.03.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| MONTALBANO JONICO | MATERA | MATERA | 19 |

INTERVENTO MISSIONE N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------|----|-----------|-------------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | Loc. Santo Spirito | 22 | 95 | 700,00 | 1 | Manutenzione di fasce tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Loc. Iazzitelli | 11 | 17 477 | 1000,00 | 1 | Manutenzione di fasce tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Loc. Bosco Andriace | 63 | 45 | 1400,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 1.1.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 1.1.3 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1/2/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO MISSIONE N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | F G | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|--------|-------|-------------------------|------------------|---|
| 2.1.1 | Centro Urbano MONTALBANO J.CO | | | gg. 555 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.2 | Centro Urbano BORGIO NUOVO MONTALBANO J.CO | | | | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.3 | Centro Urbano MONTESANO MONTALBANO J.CO | | | | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1/2,3 | NO | NO | NO |



| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------|---|---------------------------|---|
| 2.1.1/2,3 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|----|--------------------------|----------------------|---------------|--|
| 4.1.1 | Loc. Iazzitelli | 11 | 331 | 2.000,00. | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.1 | Loc. Iazzitelli | 11 | 467 470 473 478 | 350,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.2 | Loc. Bosco Andriace | 63 | 45 | 400,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.3.1 | Loc. Appiett u' Castedd | 21 | strade | 1.500,00 | 4 | Manutenzione rete sentieristica |
| 4.3.2 | Loc. Appiett u' Mulino | 22 | strade | 700,00 | 4 | Manutenzione rete sentieristica |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 4.3.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 4.3.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|--|
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 |

| | | | |
|---------|----|----|--|
| | | | e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.3.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO MISSIONE N. 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----|-----------|----------------------|---------------|--|
| 5.1.1 | lazzitelli | 11 | 17 477 | 18,50 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti decespugliamento. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | NO Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO MISSIONE N. 6 - Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|--------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Fosso Salandra argine dx | | | 1.200,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti con noli |
| 6.1.2 | Fosso Valle | | | 550,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti con noli |
| 6.1.3 | Fosso Valle Tratto trasversale | | | 60,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti con noli |
| 6.1.4 | Canale 21 | | | 300,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti con noli |
| 6.1.5 | Fosso San Cataldo | | | 220,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti con noli |
| 6.3.1.1 | Strada Argine SX Fiume Agri | | | 9.500,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi sulla vegetazione invadente. |



| | | | | | | |
|---------|---|--|--|-----------|---|--|
| 6.3.1.2 | S.P. 154 Montalbno J.co – Andriace | | | 10.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi sulla vegetazione invadente. |
| 6.3.1.3 | S.P. Fratta Montalbano J.co S.S.598 Val d'agri | | | 3.500,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi sulla vegetazione invadente. |
| 6.3.1.4 | Strada Comunale Fosso Valle | | | 2.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi sulla vegetazione invadente. |
| 6.3.1.5 | Strada Comunale San Nicola | | | 3.100,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi sulla vegetazione invadente. |
| 6.3.2.2 | S.P. 154 Montalbno J.co – Andriace | | | 10.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.3 | S.P. Fratta Montalbano J.co S.S.598 Val d'agri | | | 3.500,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.4 | Strada Comunale Fosso Valle | | | 2.000,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.2.5 | Strada Comunale San Nicola | | | 3.100,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |

VINCOLI

| NN. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1/2,3 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/2,3,4,5 | NO | NO | NO |
| 6.3.2.2/3,4,5 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1/2,3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.1/2,3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.2.2/3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E MISSIONI:

1.1.1/2,3 Viali tagliafuoco: località Santo Spirito – loc. Iazzitelli e bosco di Andriace : l'area boscata, risulta essere prevalentemente della tipologia vegetazionale di tipo arbustiva con diverse specie forestali con maggiore prevalenza della macchia mediterranea, pini, alberi di quercia, roverella, carpine ecc.

2.1.1 Verde Urbano e Periurbano: L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Montalbano Jonico. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.

4.1.1 Strada Forestali: la zona in cui ricade la strada forestale si trova in agro di Montalbano Jonico in loc. Iazzitelli, la manutenzione è necessaria per il transito dei mezzi antincendio e dei mezzi agricoli.

4.2.1/2 Piste Forestali: le zone in cui ricadono le piste forestali si trovano in agro di Montalbano Jonico, in loc. Iazzitelli e bosco Andriace necessarie per il transito dei mezzi antincendio.

4.3.1/2 Rete sentieristica: le zone in cui ricadono i sentieri, si trovano in Loc. Appiett u' Castedd e Loc. Appiett u' Mulino in agro di Montalbano Jonico necessitano di decespugliamento da erbe infestanti per l'accesso alla riserva del Parco dei Calanchi.

5.1.1 Miglioramenti Forestali: in località Iazzitelli, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale decespugliamento.

6.1.1/2,3,4,5 Decespugliamento aste fluviali: Fosso Salandra, Fosso Valle, Fosso Valle tratto trasversale, Canale 21 e Fosso San Cataldo in agro di Montalbano Jonico le aste fluviali necessitano di manutenzione ai fini del deflusso idrico e del rischio idrogeologico.

6.3.1.1/2,3,4,5 Manutenzione viabilità: Strada Argine SX Fiume Agri, S.P. 154 Montalbano J.co – Andriace, S.P. Fratta Montalbano J.co – S.S.598 Val d'agri, Strada Comunale Fosso Valle e Strada Comunale San Nicola, necessitano di manutenzione, con interventi di decespugliamento sulla vegetazione invadente.

6.3.2.2,3,4,5 Pulizia cunette: S.P. 154 Montalbano J.co – Andriace, Fratta Montalbano J.co – S.S.598 Val d'agri, Comunale Fosso Valle, Strada Comunale San Nicola necessitano di manutenzione e pulizia cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | Mis sion e | Intervento | Importo € |
|-----------------|----------------------------------|------------------|---|--------------|
| 1.1.1/2,3 | 3.100,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione – Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde | |
| 2.1.1/2,3 | 555 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione – Manutenzione verde Urbano e periurbano | |
| 4.1.1 | 2.000,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.010.01 Descrizione – manutenzione Strade Forestali | |
| 4.2.1/2 | 750,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali | |
| 4.3.1/2 | 2.200,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – manutenzione rete sentieristica | |
| 5.1.1 | 18,50 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione – Decespugliamento di terreno | |
| 6.1.1/2,3,4,5 | 8.400,00 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste Fluviali | |
| 6.3.1.1/2,3,4,5 | 112.400,00 mq | 6 | Cod. Prezzario – L01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.2.2/3,4,5 | 18.600,00 m | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | |
| | | | TOTALE | |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| FERRANDINA | MATERA | MATERA | 21 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup/est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------|----|--------------|---------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | La Dispensa – bosco | 7 | 35 | 1900 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Madonna dell'Ulivo 1 | 43 | 2227 1740 | 170 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Madonna dell'Ulivo 2 | 43 | 2227 1740 | 230 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.4 | Cappuccini Campo sportivo | 44 | 212 | 90 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.5 | Santa Lucia | 44 | 268 | 75 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Fonnoni - parco | 7 | 35 | 2 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | NO | NO | NO |
| 1.2.1 | " | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.2.1 | NO | NO | " |

INTERVENTO N.2 – Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e Periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-----|-----------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano di Ferrandina | | | Abitato 899 gg | 2 | Manutenzione del Verde Urbano , parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 – Incremento Superficie Forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------|----|----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 3.2.1 | Loc. San Damiano | 43 | 30 32 | 500 mq | 3 | Formazione di piazzola |
| 3.2.1 | Loc. San Damiano | 43 | 30 32 | 100 cad | 3 | Scavo per apertura buca |
| 3.2.1 | Loc. San Damiano | 43 | 30 32 | 100 cad | 3 | Fornitura di piante |
| 3.2.1 | Loc. San Damiano | 43 | 30 32 | 100 cad | 3 | Collocamento a dimora |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 3.2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N 4 –Grenways Lucane (recupero Tratturi Lucani)



| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------------|----|-------|-------------------------|------------------|--|
| 4.1.1 | Loc.Fonnoni | 7 | 35 | 900 | 4 | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. |
| 4.1.2 | Loc.Fonnoni2 | 7 | 35 | 70 | 4 | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. |
| 4.1.3 | Loc.Montepiano | 7 | 35 | 1300 | 4 | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante. |
| 4.2.1 | La Dispensa/ Fonnoni/ S.Nicola | 7 | 35 | 1100 | 4 | Manutenzione pista forestale permanente |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1,2,3 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------|---------------|------------------------------|---|
| 4.1.1,2,3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.2.1 | NO | NO | " |

INTERVENTO N. 6 -- Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (aste fluviali)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione 6 (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|--------------------|---|
| 6.1.1 | Loc. Varisana 1 SS 407 Km 72630 | 72 | | 230x5 = 1150 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.2 | Loc. Varisana 2 SS 407 Km 72700 | 82 | | 250x5 = 1250 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.3 | Loc.Lauro | 35, 48 | | 1400x8 = 11200 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.4 | Loc.Isca Lorenzo 1 | 71, 72 | | 900x5 = 4500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.5 | Loc.Macchia1 | 64, 63 | | 250x6 = 1500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |



| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|----|-------------------|---|---|
| 6.1.6 | Loc.Macchia2 | 64, 71 | | 200x 5 = 1000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.7 | Loc.Macchia3 | 64 | | 350x5= 1750 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.8 | Loc.Scalo Ferrandina1 | 50, 50 | | 300x 5 = 1500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.9 | Loc.Scalo Ferrandina2 | 50, 48 | | 300x5 = 1500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.10 | Loc.Isca del Ponte 1 | 71, 72 | | 600x 5 = 3000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.11 | Loc.Isca del Ponte 2 | 72, 71 | | 800x5 = 4000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.12 | Loc. Orto del Tufo | 15 17 | | 1000x 8 = 8000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.13 | Loc.Noce | 5 12 | | 1000x8 = 8000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.14 | Loc.Manca La Salsa | 12 5 | | 575x5 = 2875 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.15 | Loc.Costa del Canneto | 34, 34 | | 300x 5 = 1500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.16 | Loc. Distretto 5 | 1 | 19 | 30 x 10= 300 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.17 | Loc. Vella | 79 82 | | 4500x5= 22500 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |
| 6.1.18 | Loc. Concone | 10, 33 | | 700x10= 7000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali e/o Noli |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1 – 6.1.18 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|------|
|-----|---------------|---------------------------|------|



| | | | |
|---------------|----|----|---|
| 6.1.1 -6.1.18 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
|---------------|----|----|---|

INTERVENTO N. 6 – Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (strade c. e p.)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|---------------------------|-----------|------------|----------------------|---------------|--|
| 6.3.1 | Loc. San Damiano | 47 47 | 38 45 | 2700 1800 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.2 | Loc Consolazione | 56 43 | 22 176 | 1500 1500 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.3 | Loc.Padula | 20 22 | 337 285 | 1000 1000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.4 | Loc.Casaleni | 59 58 | 466 231 | 2000 2000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.5 | Loc.S.Antonio nelle Vigne | 59 59 | 414 244 | 770 700 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.6 | Loc.Uggiano | 26 41 | 28 52 | 5000 5000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.7 | Loc.S. Michele | 11 10 | 292 176 | 2000 2000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.8 | Loc.Cretagna | 56 42, | 23 20 | 3000 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.9 | Loc. S. Filippo - Conconi | 30 28 | 249 89 | 3000 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.10. | Loc.Pizzo Corvo | 9 9 | 288 24 | 3000 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.11 | Loc.Orto del Tufo | 17 5 | 132 108 | 8000 8000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.12 | Loc.Ferrandina - Salandra | 44 | 11 | 9600 9600 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.13 | Loc.Santa Lucia | 47 | 35 | 3000 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |



| | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|----------|--------------|---|--|
| 6.3.14 | Loc Ferrandina - Stigliano | 43 | 56 | 2800 2800 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.15 | Loc Caforchio | 46, 60 | | 2000 2000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.16 | Loc San Vito | 11, 5 | | 3000 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.17 | Loc San Antonio 2 | 59, 59 | | 2500 2500 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.18 | Loc Borgo Macchia | 72, 72 | 5 487 | 2000 2000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali ; Pulizia di cunette e/o Noli |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1 - 6.3.18 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.1 – 6.3.18 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6 – Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (staccionata)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------|----|----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 6.4.1 | Loc. San Damiano | 47 | 30 32 | 70 m | 6 | Ripristino staccionata. |
| 6.4.2 | Loc. Fonnoni - parco | 7 | 35 | 100 m | 6 | Ripristino staccionata |
| 6.4.3 | Loc. villa Pirretti | 43 | 1739 | 20 m | 6 | Ripristino staccionata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1 | NO | NO | NO |
| 6.4.2 | NO | NO | NO |
| 6.4.3 | NO | NO | NO |



| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 6.4.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.4.2 | NO | NO | " |
| 6.4.3 | NO | NO | " |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-------|---|
| 1.1.1 | L'intervento riguarda la manutenzione del VIALE tagliafuoco attivo situato a nord-ovest del centro abitato di Ferrandina verso Salandra, in loc. La Dispensa ai confini con Loc. Capacque e Montepiano. Si accede dalla SP per Salandra. Il viale funge da fascia tagliafuoco per il bosco; facilmente percorribile da mezzi per eventuali esigenze, tra cui quelle legate all'AIB. |
| 1.1.2 | L'intervento prevede la creazione di una fascia tagliafuoco tra il centro abitato, in località Madonna dell'Ulivo, e la pineta sottostante (Via Mazzini). |
| 1.1.3 | L'intervento prevede la creazione di una fascia tagliafuoco tra il viale Mazzini, in località Madonna dell'Ulivo, e la pineta sovrastante. |
| 1.1.4 | L'intervento prevede la creazione di una fascia tagliafuoco , perimetrale al campo sportivo , in loc. Cappuccini, a salvaguardia della pineta che circonda il campo sportivo, a ridosso delle palazzine del quartiere in Via Enrico Fermi. |
| 1.1.5 | L'intervento prevede il decespugliamento di un'ampia area -scarpata, che funge da fascia tagliafuoco per le abitazioni di via Santa Lucia. |
| 1.2.1 | IL PARCO o zona attrezzata è situato nel bosco in loc. Fonnoni, a nord-ovest del centro abitato di Ferrandina . L'intervento di decespugliamento permette di valorizzare le strutture esistenti ma soprattutto di salvarle da incendi. |
| 2.1 | Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Ferrandina, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano tutte le vie del centro storico (zona del Muraglione, via Olmi, via Mario Pagano, via Cassola, Via Francesco Nullo, via Guglielmo Pepe, via Garibaldi, via Masaniello), una buona parte delle vie della zona nuova (vicino Campo sportivo, via L. Da Vinci, via Mazzini, via G. Di Cio, via Nicholas Green, via Pietro Nenni , Via Papa Giovanni XXIII, via Santa Lucia ecc), numerose aree verdi (villa Pirretti, villa dei Caduti, pinete Cappuccini, pineta I. Da Vinci, Campo sportivo, villa Madonnina, Cimitero), aree scolastiche (scuole Medie, Elementari, Liceo, scuola Professionale e ITIS), verde decorativo (area circostante le fontane S. Damiano, Fontana delle Rose, Pilaccio Fonnoni). |
| 3.2.1 | L'intervento riguarda l'area sovrastante l'antico lavatoio "San Damiano, e consiste nella formazione di piazzole, scavi e messa a dimora di piantine. |
| 4.2.1 | L'intervento riguarda la manutenzione della PISTA forestale che prende il nome dalle località che attraversa, La Dispensa, Fonnoni e San Nicola. Si trova a nord-ovest del centro abitato, sulla SP Ferrandina-Salandra, poco prima del viale |



| | |
|-------|--|
| | tagliafuoco La Dispensa . E' importante la sua buona tenuta, perché si collega con la parte più interna del bosco, verso loc. Fonnoni. |
| 4.1.1 | La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco dei Fonnoni-Ferrandina verso Fonnoni-Salandra, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al parco e al pilaccio. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra , bivio con Loc. Pizzo Corvo - La Magliana. |
| 4.1.2 | La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco dei Fonnoni-Ferrandina verso Fonnoni-Salandra, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al parco e al pilaccio. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra , bivio con Loc. Pizzo Corvo - La Magliana. |
| 4.1.3 | La manutenzione riguarda la STRADA forestale di servizio che attraversa il bosco di Montepiano, a nord-ovest di Ferrandina. La strada funge anche da via di accesso al bosco per la loc. La DISPENSA. Si accede dalla SP Ferrandina-Salandra . |
| 6.1.1 | Il fosso Varisana 1Km 72630 si trova sulla Strada statale 407 Basentana, direzione per Metaponto. Le acque piovane che vengono raccolte in loc. Varisana , attraverso il sottopasso Basentana ,convogliano nel fosso e sfociano nel fiume Basento. |
| 6.1.2 | Il fosso Varisana 2 Km 72700 si trova sulla Strada statale 407 Basentana, direzione per Metaponto. Le acque piovane che vengono raccolte in loc. Varisana , attraverso il sottopasso Basentana ,convogliano nel fosso e sfociano nel fiume Basento. |
| 6.1.3 | Il fosso Lauro raccoglie le acque piovane che scendono dalla collina Ferrandinese. Attraversa il territorio partendo da San Damiano, a monte del fiume Basento, per poi attraversare la SS Basentana e la stazione ferroviaria di Ferrandina. Le acque in esso convogliate, sfociano nel fiume Basento. |
| 6.1.4 | Il canale Isca di Lorenzo è un fosso che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento. |
| 6.1.5 | Il canale Macchia1 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento. |
| 6.1.6 | Il canale Macchia2 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento. |
| 6.1.7 | Il canale San Mauro3 è un canale che si trova nella zona industriale di Ferrandina nella Val Basento. Affluisce nel Canale delle Acque Alte. Prende le acque piovane che, attraverso il sottopasso Basentana , giungono nel fiume Basento. |
| 6.1.8 | Il canale Scalo di Ferrandina1 è un canale che attraversa la SS 407 Basentana tramite ponticelli, tra cui anche quello ferroviario, nei pressi della stazione di Ferrandina.Raccoglie le acque piovane che giungono dalle pendici di Ferrandina. |
| 6.1.9 | Il canale Scalo di Ferrandina2 è un canale che attraversa la SS 407 Basentana tramite ponticelli, tra cui anche quello ferroviario, nei pressi della stazione di Ferrandina.Raccoglie le acque piovane che giungono dalle pendici di Ferrandina. |



| | |
|--------|---|
| 6.1.10 | Il canale Isca del Ponte 1 è un canale che costeggia la SS 407 Basentana si trova nel Borgo di Macchia di Ferrandina. Le acque piovane raccolte finiscono , attraverso due sottopassi della Basentana, nel fiume Basento. |
| 6.1.11 | Il canale Isca del Ponte 2 è un canale che costeggia la SS 407 Basentana si trova nel Borgo di Macchia di Ferrandina. Le acque piovane raccolte finiscono , attraverso due sottopassi della Basentana, nel fiume Basento. |
| 6.1.12 | Il canale Orto del Tufo è un fosso che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento. |
| 6.1.13 | Il canale Noce è un fosso che si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento. |
| 6.1.14 | Il canale Manca la Salsa è un fosso che si immette nel fosso Noce e si trova nella zona Costa dell'Abate. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento. |
| 6.1.15 | Il canale Costa del Canneto è un fosso che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrandina. Attraverso un sottopasso della Basentana porta le acque raccolte nel fiume Basento. |
| 6.1.16 | La manutenzione riguarda l'impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica individuata come "Distretto 5". E' localizzata nel territorio di Ferrandina, si accede dalla SS 407 Basentana, entrata scalo di Salandra o casello Ferroviario di Ferrandina in c/da S.Elia |
| 6.1.17 | Il tratto del torrente Vella oggetto delle lavorazioni insiste nel territorio di Ferrandina contrada Venita . Si accede dalla SS 407 Basentana o dalla strada comunale Casaleni, a Sud – Ovest del paese. |
| 6.1.18 | Il tratto del fosso Concone oggetto delle lavorazioni insiste nel territorio di Ferrandina nei pressi della stazione Ferroviaria di Ferrandina . Si accede dalla SS 407 Basentana o dalla strada comunale vecchia che collegava il paese allo scalo di Ferrandina . il fosso insiste a Nord - Est del centro abitato. |
| 6.3.1 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada san Damiano che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina. |
| 6.3.2 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada M. della Consolazione che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina. |
| 6.3.3 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada Padula che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra. |
| 6.3.4 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di Strada Casaleni che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla strada Circonvallazione. |
| 6.3.5 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette di S. Antonio nelle vigne che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per la Basentana. |
| 6.3.6 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Uggiano che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra. |
| 6.3.7 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S.Michele che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra. |
| 6.3.8 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Cretagna che si trova a sud ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Stigliano. |



| | |
|--------|---|
| 6.3.9 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S. Filippo-Conconi che si trova a nord est del centro urbano di Ferrandina, sulla strada che porta allo scalo di Ferrandina, ormai in disuso. |
| 6.3.10 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale S. Pizzo Corvo La Magliana che si trova a nord ovest del centro urbano di Ferrandina, sulla SP per Salandra. Conduce al parco dei Fonnoni. |
| 6.3.11 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Orto del Tufo che si trova in località Costa dell'Abate, sulla SS 407 Basentana. |
| 6.3.12 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada provinciale Ferrandina – Salandra che collega i due centri urbani. Attraversa il bosco di Ferrandina e Salandra. |
| 6.3.13 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Santa Lucia che si trova a nord est del centro abitato. Anche questa strada conduceva allo scalo di Ferrandina ma ormai in disuso. |
| 6.3.14 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada provinciale Ferrandina - Stigliano che si trova a sud est del centro urbano di Ferrandina. Conduce alla località Cretagna. |
| 6.3.15 | La manutenzione riguarda la scarpata stradale e le cunette della strada comunale Caforchio che si trova a sud est del centro urbano di Ferrandina. Costeggiando il cimitero comunale si inoltra verso il fosso Caforchio e vari terreni. |
| 6.3.16 | La strada comunale San Vito si innesta sulla strada provinciale Ferrandina-Salandra in loc. Padula direzione Salandra. |
| 6.3.17 | La strada Sant' Antonio nelle Vigne 2 si innesta sulla strada provinciale che dal centro abitato va verso la SS 407 Basentana, sul lato dx e si inoltra verso i terreni che insistono nei pressi della chiesa di Sant'Antonio nelle Vigne. |
| 6.3.18 | La strada comunale Borgo Macchia di Ferrandina percorre il perimetro del Borgo, ai piedi della pineta. Il tratto interessato dalle lavorazioni è quello che conduce a un sottopasso della SS 407 Basentana e ai terreni circostanti direzione Metaponto. |
| 6.4.1 | L'intervento riguarda l'Antico lavatoio comunale, in loc. San Damiano, fuori dal centro abitato. Consiste nella realizzazione di una staccionata, lungo il perimetro del tratto che sovrasta le vasche del lavatoio. |
| 6.4.2 | L'intervento riguarda la loc. parco Fonnoni, nell'area boscata del comune di Ferrandina. Consiste nella realizzazione e sistemazione della staccionata già esistente, in cattivo stato, che per alcuni tratti, necessita di manutenzione e ripristino. La recinzione insiste sul perimetro del parco. |
| 6.4.3 | L'intervento riguarda la loc. villa Pirretti, nel centro abitato, in via Mazzini. Consiste nella realizzazione e sistemazione di una staccionata, per alcuni tratti, già esistente. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali, dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione del viale tagliafuoco e la pulizia dell'area attrezzata in località Fonnoni, la manutenzione di strade e piste forestali, la manutenzione del verde urbano, periurbano, la manutenzione del verde delle scuole medie e superiori, gli interventi per il decoro delle villette comunali e luoghi attrattivi (compresi interventi di ripristino staccionate), la manutenzione delle strade comunali interne ed esterne al centro abitato con pulizia di cunette. Importanti gli interventi di pulizia dei numerosi fossi che raccolgono le acque piovane provenienti dal centro abitato di Ferrandina e dintorni e che attraverso sottopassi della SS 407 Basentana e della linea ferroviaria RFI, sfociano nel fiume Basento. In località San Damiano è previsto un intervento di preparazione del terreno e successiva piantumazione di piantine che, oltre a migliorare l'aspetto estetico del posto, fungono da consolidamento per il terreno sovrastante l'antico lavatoio.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|---|--|----|--|-----------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | 2465 m | 1 | Cod. Prezzario: I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione viale tagliafuoco | |
| 1.2.1 | 2,00 ha | 1 | Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno | |
| 2.1 | 899 gg | 2 | Cod. Prezzario: NP01 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano | |
| 3.2.1 | 500 mq | 3 | Cod. Prezzario: I.01.015.01 Descrizione : Formazione piazzole | |
| 3.2.1 | 100 cad | 3 | Cod. Prezzario:I.01.014.01 Descrizione: Scavo per l'apertura di buca | |
| 3.2.1 | 100 cad | 3 | Cod. Prezzario: I.01.021.01 Descrizione : Fornitura di piante | |
| 3.2.1 | 100 cad | 3 | Cod. Prezzario: I.01.026.01 Descrizione: Collocamento a dimora | |
| 4.2.1 | 1100 m | 4 | Cod. Prezzario: I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione di piste forestali permanenti | |
| 4.1.1, 4.1.2 4.1.3 | 900 m 70 m 1300 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio | |
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 | 1150 mq 1250 11200 4500 1500 1000 1750 1500 1500 3000 4000 8000 | 6 | | |



| | | | | |
|--------|---------|---|---|--|
| 6.1.13 | 8000 | | Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento lungo aste fluviali | |
| 6.1.14 | 2875 | | | |
| 6.1.15 | 1500 | | | |
| 6.1.16 | 300 | | | |
| 6.1.17 | 22500 | | | |
| 6.1.18 | 7000 | | | |
| 6.3.1 | 2700 mq | 6 | Cod. Prezzario: L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali | |
| 6.3.2 | 1500 | | | |
| 6.3.3 | 1000 | | | |
| 6.3.4 | 2000 | | | |
| 6.3.5 | 700 | | | |
| 6.3.6 | 5000 | | | |
| 6.3.7 | 2000 | | | |
| 6.3.8 | 3000 | | | |
| 6.3.9 | 3000 | | | |
| 6.3.10 | 3000 | | | |
| 6.3.11 | 8000 | | | |
| 6.3.12 | 9600 | | | |
| 6.3.13 | 3000 | | | |
| 6.3.14 | 2800 | | | |
| 6.3.15 | 2000 | | | |
| 6.3.16 | 3000 | | | |
| 6.3.17 | 2500 | | | |
| 6.3.18 | 2000 | | | |
| 6.3.1 | 1800 m | 6 | Cod. Prezzario: E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | |
| 6.3.2 | 1500 | | | |
| 6.3.3 | 1000 | | | |
| 6.3.4 | 2000 | | | |
| 6.3.5 | 700 | | | |
| 6.3.6 | 5000 | | | |
| 6.3.7 | 2000 | | | |
| 6.3.8 | 3000 | | | |
| 6.3.9 | 3000 | | | |
| 6.3.10 | 3000 | | | |
| 6.3.11 | 8000 | | | |
| 6.3.12 | 9600 | | | |
| 6.3.13 | 3000 | | | |
| 6.3.14 | 2800 | | | |
| 6.3.15 | 2000 | | | |
| 6.3.16 | 3000 | | | |
| 6.3.17 | 2500 | | | |
| 6.3.18 | 2000 | | | |
| 6.4.1 | 70 m | 6 | Cod. Prezzario: F.03.082.01 Descrizione : Fornitura e realizzazione di staccionata | |
| 6.4.2 | 100 m | | | |
| 6.4.3 | 20 m | | | |
| | | | TOTALE | |



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale**

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| San Mauro Forte | Matera | Matera | 21 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Bosco Congo | 8 | 3 | 1500 m | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Bosco Congo | 8 | 3 | 500 | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Bosco Pian di Caprio | 1 | 3 | 1400 | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Bosco Pian di Caprio | 1 | 3 | 650 m | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | Bosco Pian di Caprio | 1 | 3 | 1100 m | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.6 | Bosco Pian di Caprio | 1 | 3 | 1650 m | 1 | Manutenzione Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Area pic-nic Bosco Congo | 8 | 3 | 0,5 ha | 1 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | NO | NO | NO |
| 1.1.2 | NO | NO | NO |
| 1.1.3 | NO | NO | NO |
| 1.1.4 | NO | NO | NO |
| 1.1.5 | NO | NO | NO |
| 1.1.6 | NO | NO | NO |
| 1.2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1 -1.1.6 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|--|--|--|---|

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento |
|-----|---------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano | 12 16 17 18 22 | | Abitato San Mauro Forte 849 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|------|-------|----------------------|---------------|----------------------|
| 4.1.1 | Bosco Congo | 1 | 21 | 850 m | 4 | Strade Forestali |
| 4.2.1 | Bosco Congo | 1 | 70 | 400 m | 4 | Piste Forestali |
| 4.3.1 | Bosco Congo | 1 | 70 | 1350 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.2 | Bosco Congo | 1 | 70 | 700 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.3 | Bosco Congo | 1 | 70 | 800 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.4 | Bosco Congo | 1 | 70 | 800 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.5 | Bosco Congo | 9 | 3 | 700 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.6 | Bosco Congo | 8 | 3 | 850 m | 4 | Sentieri |
| 4.3.7 | Bosco Congo | 9,10 | | 450 m | 4 | Sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |
| 4.3.1 - 4.3.7 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1 4.2.1 4.3.1 - 4.3.7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|-------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 5.1.1 | Bosco Congo | 1 | 70 | 2 ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.2 | Bosco Piano di Caprio | 1 | 3 | 5 ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1-5.1.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|--|
| 5.1.1-5.1.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico – aste fluviali

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 6.1.1 | Fosso Garamma | 12 | | 8000 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.2 | Fosso Garamma | 12 | | 2820 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.3 | Fosso Garamma | 12 | | 5850 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.4 | Canale San Giovanni | 18 | | 9000 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.5 | Fosso Salice | 23 | | 16000 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.6 | Fosso Pantoni | 16 | | 24000 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |
| 6.1.7 | Fontana Vignale | 21 | | 1200 mq | 6 | Decespugliamento asta fluviale e/o Noli |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1-6.1.7 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1-6.1.7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico - strade

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA A | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|-------|---------|----------------------|---------------|--|
| 6.3.1 | SC San Donato | 17,13 | | 8000 mq 4000 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.2 | SC Difesa | 22,19 | | 8000 mq 4000 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.3 | SC Salice | 22,22 | | 4000 mq 1600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette |



| | | | | | | |
|--------|--|-------|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | e/o Noli |
| 6.3.4 | SC Salice | 22,22 | | 3200 mq 1600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.5 | SP 4 Bretella di San Mauro Forte | 10,24 | | 26800 mq 13400 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.6 | SP 4 San Mauro Forte/ Bivio sp ex ss 277 | 12, 9 | | 17200 mq 8600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.7 | SC Fontana Vignale | 16,16 | | 5200 mq 2600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.8 | SC Fontana Arcieri | 22,27 | | 10000 mq 5000 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.9 | Sant'Angelo | 21,21 | | 4000 mq 2000 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.10 | SC Serra La Torta | 28,28 | | 10400 mq 5200 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.11 | SC Sullano | 16,15 | | 6800 mq 3400 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.12 | SC S.Elia | 10,11 | | 4400 mq 2200 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.13 | SC Santa Maria | 11,3 | | 5600 mq 2800 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.14 | Sc Mazzarella | 11,11 | | 2000 mq 1000 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.15 | SC Foresta | 18,18 | | 2200 mq 1100 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.16 | SC Siviglia | 19,19 | | 9200 mq 4600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |
| 6.3.17 | Sc Belmonte | 19,19 | | 5200mq 2600 m | 6 | Decespugliamento scarpata Pulizia cunette e/o Noli |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1-6.3.17 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----|---------------|------------------------------|------|
| | | | |



| | | | |
|--------------|----|----|---|
| 6.3.1-6.3.17 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|--------------|----|----|---|

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

| | |
|----------------------------------|--|
| 1.1.1 1.1.2 | L'intervento riguarda la manutenzione dei VIALI tagliafuoco attivo situato a nord-ovest dell'agro di San Mauro Forte. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Congo, è attraversata dalla strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto Lucano e a ovest con il comune di Accettura. Precisamente i viali occupano la fascia di bosco a monte della strada Provinciale ex ss 277. |
| 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 | L'area su cui ricadono i viali tagliafuoco, si trova nella parte nord-ovest dell'agro di San Mauro Forte. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Piano di Caprio, si trova ai confini di Oliveto Lucano. |
| 1.2.1 | L'area attrezzata / pic nic si trova a nord-ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Congo, è attraversata dalla strada Provinciale 4 e dalla strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. e ad ovest con il comune di Accettura. |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di San Mauro Forte. In essa rientrano tutte le zone verdi dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico, verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova a nord-ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Congo, è attraversata dalla strada Provinciale 4 e dalla strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. e ad ovest con il comune di Accettura. |
| 4.2.1 | L'area su cui ricade la pista forestale, si trova nella parte nord-ovest dell'agro di San Mauro Forte. Tale zona, identificata dal toponimo Bosco Congo, è attraversata dalla strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. e ad ovest con il comune di Accettura. |
| 5.1.1 | L'Area si trova nella parte ovest dell'agro di San Mauro f.oglio 1 p.lla 70 ed è identificata con il toponimo di Bosco Congo. |
| 5.1.2 | L'Area si trova nella parte nord-ovest dell'agro di San Mauro F. al f.oglio 1 p.lla 3 ed è identificata con il toponimo di Piano di Caprio. |
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 | L'Area su cui ricadono i fossi Garamma si trova nella parte nord dell'agro di San Mauro F. . Tale zona identificata dal toponimo Garamma parte dal centro abitato e scende verso nord. |



| | |
|-----------------------|--|
| 6.1.4 | L'Area su cui ricade il canale si trova nella parte est dell'agro di San Mauro F. . Tale zona identificata dal toponimo San Giovanni parte dal centro abitato e scende verso nord-est. |
| 6.1.5 | L'Area su cui ricade il fosso si trova nella parte sud-est dell'agro di San Mauro F. Tale zona è identificata dal toponimo fosso Salice. |
| 6.1.6 | L'Area su cui ricade il fosso si trova nella parte sud-est dell'agro di San Mauro F. Tale zona è identificata dal toponimo fosso Pantoni, ha inizio dalla zona limitrofa al centro abitato e prosegue verso sud. |
| 6.1.7 | L' intervento di manutenzione forestale riguarda la fontana che si trova sulla strada comunale Vignale, nella zone circostante il centro abitato di San Mauro F. |
| 6.3.1.1/ 6.3.1.2 | La strada comunale si trova nella parte est dell'Agro di San Mauro F. e collega il centro abitato alla strada provinciale 4 Bretella di San Mauro F. |
| 6.3.2.1/ 6.3.2.2 | La strada comunale si trova nella parte est dell'Agro di San Mauro F. Inizia dalla Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F. e scende verso Nord. |
| 6.3.3.1/ 6.3.3.2 | La strada comunale si trova nella parte sud- est dell'Agro di San Mauro F. Inizia dalla Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F. e scende verso Sud. |
| 6.3.4.1/ 6.3.4.2 | La strada comunale si trova nella parte sud- est dell'Agro di San Mauro F. Inizia dalla Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F. e scende verso Sud. |
| 6.3.5.1/ 6.3.5.2 | La strada comunale si trova nella parte est dell'Agro di San Mauro F. Collega il centro abitato di San Mauro F. alla Strada provinciale 4. |
| 6.3.6.1/ 6.3.6.2 | La strada comunale si trova nella parte ovest dell'Agro di San Mauro F. Collega il centro abitato di San Mauro F. alla Strada provinciale ex SS 277. |
| 6.3.7.1/ 6.3.7.2 | La strada comunale Fontana Vignale si trova a sud del centro abitato di San Mauro F. prosegue poi verso sud- ovest. |
| 6.3.8.1/ 6.3.8.2 | La strada comunale Fontana Arcieri si trova a sud del centro abitato di San Mauro F. Da questa strada si prosegue poi per strada comunale Sant'Angelo e strada comunale Serra La Torta. |
| 6.3.9.1/ 6.3.9.2 | La strada comunale Sant'Angelo si trova a sud del centro abitato iniziando dalla strada Fontana Arcieri. |
| 6.3.10.1/ 6.3.10.2 | La strada comunale Serra La Torta si trova a sud del centro abitato di San Mauro F. e prosegue verso est iniziando dalla strada comunale Fontana Arcieri. |
| 6.3.11.1/ 6.3.11.2 | La strada comunale Sullano si trova a est del centro abitato di San Mauro F. |
| 6.3.12.1/ 6.3.12.2 | La strada comunale Sant'Elia si trova a nord-ovest del centro abitato di San Mauro F. Inizia dalla SP 4. |
| 6.3.13.1/ 6.3.13.2 | La strada comunale Santa Maria inizia dalla SP 4, a nord-ovest del centro abitato di San Mauro F. |
| 6.3.14.1/ 6.3.14.2 | La strada comunale Mazzarella inizia dalla strada comunale Santa Maria e prosegue verso nord-ovest del centro abitato di San Mauro F. |
| 6.3.15.1/ 6.3.15.2 | La strada comunale Foresta si trova a nord-ovest del centro abitato di San Mauro F. Inizia dalla SP 4. |
| 6.3.16.1/ 6.3.16.2 | La strada comunale Siviglia inizia a nord-ovest del centro abitato di San Mauro F, bivio con strada comunale Belmonte |

| | |
|-----------------------|--|
| 6.3.17.1/ 6.3.17.2 | La strada comunale Belmonte inizia da un bivio che conduce anche verso la strada comunale Siviglia, prosegue verso nord-ovest del centro abitato di San Mauro F. |
|-----------------------|--|

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura alberi e regolarizzazione delle siepi per prevenzione incendi e miglioramento decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e per prevenire incendi; miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle aree boscate a valenza turistica; manutenzione dei fossi e dei canali con il decespugliamento e rimozione detriti per il ripristino di un regolare deflusso delle acque; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per una migliore percorribilità e visibilità e per ripristinare il normale scorrimento delle acque meteoriche attraverso la pulizia del sistema idraulico delle cunette, tombini ecc.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
|---|----------------------------|----|--|
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 | 6800 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | 0,5 ha | 1 | Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 2.1.1 | 849 gg | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 850 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 4.2.1 | 400 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di pista forestale |
| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 | 5650 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri |
| 5.1.1 5.1.2 | 7 ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 6.1.1 6.1.2 | 66870 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 |



| | | | |
|---|--------------|---|--|
| 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 | | | Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.14.1 6.3.15.1 6.3.16.1 6.3.17.1 | 132200 mq | 6 | Cod. Prezzo L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 6.3.10.2 6.3.11.2 6.3.12.2 6.3.14.2 6.3.15.1 6.3.16.1 6.3.17.1 | 66100 m | 6 | Cod. Prezzo E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|--------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | AREA: | AREA: |
| GARAGUSO | MATERA | MATERA | 21 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup/est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----|-----------------|---------------------|---------------|---|
| 1.2.1 | Riciglio – Cesine Area attrezzata | 38 | 6 | 1,5 ha | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.2 | Pantoni - Pineta | 32 | 70,71 | 2 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.3 | Campo sportivo | 32 | 498 | 0,23 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.4 | Hotel 407– scalo Garaguso - area | 6 | | 0,15 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.5 | Madonna di Pompei-C.da del Cervo | 6 | 812,81 3,819 | 0.02 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 – Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|----|-----------|----|-------|----------------------|---------------|----------------------|
|----|-----------|----|-------|----------------------|---------------|----------------------|



| | | | | | | |
|-----|--|----|-------|---------------------------|---|---|
| 2.1 | Centro Urbano di Garaguso | | | Abitato Graguso 489 gg | 2 | Manutenzione del Verde Urbano , parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc |
| 2.2 | Centro Urbano di Garaguso/Pineta Pantoni | 32 | 70,71 | | 2 | Incremento dotazioni attrezzature: panchine ecc... |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |
| 2.2 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Incremento Superficie Forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------|----|-------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 3.2.1 | Loc. Fontana Laterna | 41 | 264 | 250 | 3 | Formazione piazzole |
| 3.2.1 | Loc. Fontana Laterna | 41 | 264 | 250 | 3 | Scavo per apertura di buche |
| 3.2.1 | Loc. Fontana Laterna | 41 | 264 | 250 | 3 | Fornitura di piante |
| 3.2.1 | Loc. Fontana Laterna | 41 | 264 | 250 | 3 | Collocamento a dimora di piantine |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 3.2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------------|----|-----------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Loc. Riciglio - Cesine | 38 | 89 124 | 550 | 4 | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante |
| 4.5.1 | Loc. Pozzo Feti | 37 | 292 | 690 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.2 | San Gaudenzio | 37 | 369 | 360 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.3 | Loc. Tempa Salandrella | 39 | | 200 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.4 | Loc. Contrada Costa | 41 | | 1050 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.5 | Loc. Gualania | 43 | 163 | 400 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.6 | Loc. Guardiola | 42 | 79 | 500 | 4 | Manutenzione di sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.5.1 | NO | NO | NO |
| 4.5.2 | NO | NO | NO |
| 4.5.3 | NO | NO | NO |
| 4.5.4 | NO | NO | NO |
| 4.5.5 | NO | NO | NO |
| 4.5.6 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.5.1-4.5.6 | NO | NO | " |

INTERVENTO N. 6 –Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (aste fluviali)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento |
|--------|---------------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------|--|
| 6.1.1 | Degli Innamorati fontana | 41 | 573 | 30x20=600 mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.2 | Loc. Parata Fosso | 6 6 | 143 | 800 x15=12000 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. e/o Noli |
| 6.1.3 | Loc. Alternosa fontana | 45 | 2 | 40x20=800 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.4 | Loc.Salsa fontana | 34 | 7 | 30x10=300 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.5 | Loc. Auceddar fontana | 46 | 85 | 30x10=300 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.6 | Loc. Macchia Del Cervo | 6 | 812,813, 819 | 160x3=480 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.7 | Loc. Bradanello | 6 | | 1300x10=13000 | | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. e/o Noli |
| 6.1.9 | Loc. Distretto 2 Torrino piezometrico | 6 | 374 | 30x15=450 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |
| 6.1.10 | Loc. Laterna fontana | 41 | 264 | 40x20=800 | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,9,10 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,9,10 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6 – Missione 6 - Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (strade c.e p.)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------------|--------|----------|----------------------|---------------|---|
| 6.3.1 | Strada Loc. Scalo Garaguso | 6 6 | 104, 750 | 2250 1500 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette |



| | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|---------------|---|--|
| 6.3.2 | Strada Loc. Riciglio- Cesine | 38 | 89 | 930 600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette ; e/o Noli |
| 6.3.3 | Strada Loc.Pietra Scritta | 32 32 | 296 508 | 2190 1460 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.4 | Strada Loc.Serre Campo sportivo | 31 30 | 153 1 | 3000 2000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.5 | Strada Loc. Canalecchia | 43 47 | 218 287 | 10200 6800 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.6 | Strada Loc.per S. Mauro Forte | 41 | 687 508 | 2000 2000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.7 | Strada Loc. Scaracella | 42 42 | 4 69 | 3900 2600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.8 | Strada Loc.Serre- Casiglio | 32 31 | 322 86 | 14400 9600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.9 | Strada Loc.Santa Maria del Palio | 32 32 | 560 90 | 900 900 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.10 | Strada Loc.Aia Pulcinella | 32 41 | | 2300 2300 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.11 | Strada Loc.Garaguso- Calciano | 32 6 | | 3900 2600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.12 | Strada Morgecchia | 26 21 | | 12000 8000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.13 | Strada Loc.Scalo Garaguso 2 | 6 6 | 72 721 | 2550 1700 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.14 | Loc. Boscone | 45 46 | | 4200 2800 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.15 | Loc. Parata | 18 | | 1650 1100 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.16 | Loc. Garaguso- Oliveto Lucano | 32, 38 | | 12000 8000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|------------------|----|----|----|
| 6.3.1- 6.3.16 | NO | NO | NO |
|------------------|----|----|----|

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.1,-6 .3.16 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

| | |
|-------|---|
| 1.2.1 | Area attrezzata costituita da una radura dotata di tavoli e panche in legno, immersa nel bosco Riciglio-Cesine . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso e si accede attraverso un strada comunale direttamente dalla SS 277 o strada per Calle. |
| 1.2.2 | La pineta Pantoni si trova un po' fuori dal centro abitato di Garaguso verso Nord – Est. Si accede attraverso la strada comunale Pietra Scritta. Quindi di facile accesso dal paese. |
| 1.2.3 | L'area interessata dall'intervento di decespugliamento, è quella che circonda il campo sportivo, caratterizzata da folta vegetazione invasiva e sterpaglia. La zona si trova a Nord , fuori dal centro abitato di Garaguso sulla SS 277 che conduce allo scalo . |
| 1.2.4 | L'intervento di decespugliamento interessa un'area compresa tra la SS 277 per Garaguso e l'Hotel 407, presso lo scalo/stazione. Si trova a valle, a Nord -Est rispetto al centro abitato di Garaguso. |
| 1.2.5 | L'intervento di decespugliamento riguarda l'area circostante la chiesa Madonna di Pompei c/o Garaguso scalo. All'interno sono presenti alcune aiuole. |
| 2.1 | Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Garaguso, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano le aree in Loc. Aia della Madonna, Cimitero comunale, Scuola statale primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola statale dell'infanzia, Via Extramurale, Via Contrada Chiuse, Via Olivi del Duca e parte del centro storico. |



| | |
|-------|---|
| 2.2 | Gli interventi riguardano la Pineta Pantoni che insiste nel territorio Urbano del comune di Garaguso. L'intento è quello di procedere alla collocazione di panchine in legno. |
| 3.2.1 | L'area interessata dall'intervento di formazione piazzola, scavo per buche, collocamento di piantine, è limitrofa alla fontana Laterna che si trova a sud est del centro abitato. |
| 4.1.1 | La Strada Forestale, il cui accesso avviene dall'area attrezzata Riciglio – Cesine, per la SS 277, conduce nella parte superiore del bosco per poi scendere sulla SS 277 . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso . |
| 4.5.1 | IL tratturo loc.Pozzo Feti interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva. |
| 4.5.2 | IL tratturo loc.San Gaudenzio interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva. |
| 4.5.3 | IL tratturo loc.Tempa Salandrella interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva, ripristino fondo stradale. |
| 4.5.4 | IL tratturo loc.Contrada Costa interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva. |
| 4.5.5 | IL tratturo in località Gualiana insiste sulla strada che conduce suola strada Cavonica.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini. |
| 4.5.6 | Il tratturo in C/da Guardiola insiste sulla strada che conduce sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini. |
| 6.1.1 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Degli Innamorati . |
| 6.1.2 | Sul fosso Parata verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva , rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato inizia dalla SS 407 Basentana e prosegue a salire verso monte , direzione contrada Parata |
| 6.1.3 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Alternosa – bosco. |
| 6.1.4 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Salsa . |
| 6.1.5 | L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Auceddar . |
| 6.1.6 | L'intervento di decespugliamento interessa l'area, in c/da Macchia del Cervo, sovrastante una condotta idrica che collega il serbatoio all'abitato dello scalo ferroviario di Garaguso. |
| 6.1.7 | L'intervento di decespugliamento dell'asta fluviale del Bradanello, consiste nella eliminazione della vegetazione invasiva, rovi, arbusti che possono divenire un |



| | |
|--------|---|
| | ostacolo al regolare deflusso delle acque. il tratto inizia dallo scalo di Garaguso/ SS 407 Basentana per proseguire per circa 1,5 Km . |
| 6.1.9 | La manutenzione riguarda “ il torrino piezometrico” del Consorzio di Bonifica individuata come “Distretto 2”. E’ localizzato nel territorio di scalo di Garaguso, si accede dalla SS 407 Basentana, entrata scalo di Garaguso procedendo per una stradina sterrata che costeggia la SS 407 Basentana. |
| 6.1.10 | L’intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Laterna . |
| 6.3.1 | La strada comunale Scalo di Garaguso, detta Strada della Ferrovia, è la continuazione della SS 277. L’intervento ha inizio dall’istituto professionale, prosegue per la chiesa, per il piazzale della stazione terminando nei pressi dell’Hotel 407. |
| 6.3.2 | Strada di accesso all’area attrezzata Cesine. Presenza di cunette che vanno rese efficienti dal punto di vista idraulico. |
| 6.3.3 | In località Pietra Scritta insiste una strada che prende lo stesso nome e che funge da via di accesso per la pineta Pantoni. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. |
| 6.3.4 | In località Serre nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. |
| 6.3.5 | L’ intervento di pulizia della Strada comunale Canalecchia, che si trova a sud est del centro abitato di Garaguso, assume importanza anche perché conduce in una zona periferica abitata da numerose famiglie. |
| 6.3.6 | Scendendo per contrada Chiuse, ci si immette sulla strada comunale per San Mauro. La strada comunale si trova a Sud-Est , a valle del centro abitato, verso il torrente Salandrella. |
| 6.3.7 | Strada comunale molto impiegata per il raggiungimento dei terreni agricoli.Presenza di numerose cunette. |
| 6.3.8 | In località Serre- Casiglio, nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. Conduce nei pressi dell’area attrezzata Cesine. |
| 6.3.9 | La strada Santa Maria del Palio scende verso valle iniziando da contrada Pantoni a nord del centro abitato. Dove insiste la pineta. |
| 6.3.10 | La strada Aia Pulcinella, si trova a nord del centro abitato, sulla strada che porta verso l’uscita dal paese in prossimità della villetta comunale, si immette sulla strada che, passando davanti al cimitero, arriva giù sulla Cavonica. |
| 6.3.11 | La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale per proseguire verso Calciano. L’inizio si trova a nord del centro abitato |
| 6.3.12 | La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale , sulla destra della strada che esce dal paese. |
| 6.3.13 | La strada comunale Scalo di Garaguso 2, è la strada comunale che insiste nella zona industriale di Garaguso. |
| 6.3.14 | La strada comunale Boscone insiste sulla strada provinciale per Oliveto e Accettura e conduce su verso il Boscone . L’intervento consiste nel decespugliamento scarpate stradali, pulizia cunette, tombini e canalette. |



| | |
|--------|---|
| 6.3.15 | La strada comunale Parata attraversa la piccola frazione del comune di Garaguso chiamata Parata. La frazione insiste lungo la strada provinciale che collega Garaguso alla strada SS 407 Basentana. L'intervento che si effettuerà consiste nel decespugliamento scarpata stradale, pulizia cunette, tombini e canalette. |
| 6.3.16 | Le lavorazioni verranno effettuate sulla strada provinciale/comunale che attraversa il paese di Garaguso e che conduce ai vari comuni tra cui Oliveto Lucano. Il tratto oggetto delle lavorazioni inizia c/o il campo sportivo e finisce in prossimità dell'area attrezzata Cesine. L'intervento consiste nel decespugliamento scarpate stradali, pulizia cunette, tombini e canalette. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITA':

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di fasce tagliafuoco mediante decespugliamento della vegetazione secca e invasiva nell'area attrezzata Riciglio- Cesine, Pineta Pantoni, campo sportivo ecc..., la pulizia delle scarpate stradali e pulizia di cunette delle strade comunali del paese, la pulizia e sistemazione delle fontane, il ripristino della funzionalità idraulica del fosso Parata e del fosso Bradanello, la messa in sicurezza da erosioni e frane, tramite piantumazione, di alcune aree come loc. LaTerna, la manutenzione del verde urbano di Garaguso e Scalo di Garaguso.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI.

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|---------------|----------------------------|----|--|-----------|
| 1.2.1,2,3,4,5 | 3,9 ha | 1 | Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno eseguito manualmente | |
| 2.1 | 640 gg | 2 | Cod. Prezzo: NP02 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano | |
| 3.2.1 | 250 cad | 3 | Cod. Prezzo: I.01.021.01 Descrizione: Fornitura piantine | |
| 3.2.1 | 250 mq | 3 | Cod. Prezzo: I.01.015.01 Descrizione: Formazione piazzole | |



| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 3.2.1 | 250 cad | 3 | Cod. Prezzario: I.01.014.01 Descrizione: Scavo per apertura | |
| 3.2.1 | 250 cad | 3 | Cod. Prezzario: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora | |
| 4.1.1 | 550 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio | |
| 4.5.1 | 690 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 4.5.2 | 360 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 4.5.3 | 200 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 4.5.4 | 1050 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 4.5.5 | 400 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 4.5.6 | 500 m | 4 | Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.9 6.1.10 | 600 mq 12000 800 300 300 480 13000 450 800 | 6 | Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali | |
| 6.3.1, 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15 6.3.16 | 2250 mq 930 2190 3000 10200 2000 3900 14400 900 2300 3900 12000 2550 4200 1650 12000 | 6 | Cod. Prezzario:L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali | |
| 6.3.1, 6.3.2 | 1500 m 600 | 6 | | |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|--------|------|--|--|---------------|
| 6.3.3 | 1460 | | | |
| 6.3.4 | 2000 | | | |
| 6.3.5 | 6800 | | | |
| 6.3.6 | 2000 | | | |
| 6.3.7 | 2600 | | | |
| 6.3.8 | 9600 | | | |
| 6.3.9 | 900 | | | |
| 6.3.10 | 2300 | | | |
| 6.3.11 | 2600 | | | |
| 6.3.12 | 8000 | | | |
| 6.3.13 | 1700 | | | |
| 6.3.14 | 2800 | | | |
| 6.3.15 | 1100 | | | |
| 6.3.16 | 8000 | | | |
| | | | | TOTALE |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

| | | | |
|----------------|------------|--------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | AREA: | AREA: |
| OLIVETO LUCANO | MATERA | MATERA | 21 |

INTERVENTO N. 1 – Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup/est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------------|----|-------|---------------------|---------------|---|
| 1.2.1 | Torcigliano – area attrezzata | 2 | 145 | 0,30 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 1.2.2 | Monte Croccia – area attrezzata | 13 | 6 | 0,50 | 1 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |

| . | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.2.1,2 | SI | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|---|
| 1.2.1,2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 – Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e Periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-----|----------------|----|-------|-------------------------------------|---------------|--|
| 2.1 | OLIVETO LUCANO | | | Abitato Oliveto Lucano 246,11 gg | 2 | Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, ecc |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|------|
| | | | |

| | | | |
|-----|----|----|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|-----|----|----|---|

INTERVENTO N.3 – Incremento Superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|-------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 3.2.1 | Vignale della Madonna | 9 | | 50 | 3 | Formazione piazzole |
| 3.2.1 | Vignale della Madonna | 9 | | 50 | 3 | Scavo per buche |
| 3.2.1 | Vignale della Madonna | 9 | | 50 | 3 | Fornitura piantine |
| 3.2.1 | Vignale della Madonna | 9 | | 50 | 3 | Collocamento a dimora di piantine |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 3.2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|------|---------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 4.5.1 | Serra Cavallo | 14 | 307, 61 | 1000 | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.2 | Scarrone-Valle Casolare | 6 10 | | 500 | 4 | Manutenzione di sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|



| | | | |
|---------|----|----|----|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.5.1,2 | “ | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.5.1,2 | NO | NO | “ |

INTERVENTO N. 6 –Mitigazione Dissesto Idrogeologico e Geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Vallone Piscicolo-Vallone di Mezzo | 12 | | 300x4=1200 | 6 | Decespugliamento di Aste Fluviali e/o Noli |
| 6.1.2 | Vallone di Mezzo-Fontana Nuova | 12 | | 290x5=1450 | 6 | Decespugliamento di Aste Fluviali e/o Noli |
| 6.1.4 | Trono | 4 | 1311 | 10x20=200 | 6 | Decespugliamento di Aste Fluviali e/o Noli |
| 6.1.5 | Piscicolo | 4 | 1596 | 20x20=400 | | Decespugliamento di Aste Fluviali e/o Noli |
| 6.1.6 | San Giovanni | 2, 3 | | 15x20=300 | | Decespugliamento di Aste Fluviali e/o Noli |
| 6.3.1.1 | Strada | 12 | 59 | 500 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.1.2 | Loc. Porcile | 15 | 1 | 500 | | |
| 6.3.2.1 | Strada Loc. Valle Rocco | 15 | 67 | 2640 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette ; e/o Noli |
| 6.3.2.2 | | 15 | 241 | 2640 | | |
| 6.3.3.1 | Strada Loc.Arielo | 12 | 2 | 1340 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.3.2 | | 15 | 67 | 1340 | | |
| 6.3.4.1 | Strada Loc.Arielo2 | 14 | 307 | 1500 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.4.2 | | | 61 | 1500 | | |
| 6.3.5.1 | Strada Monte Croccia-Torcigliano | 2 | | 4000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.5.2 | | 5 | | 4000 | | |



| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------------|----------------|---|--|
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | Strada Pietrale | 12 15 | 595 67 | 1900 1900 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | Strada Serra Antica | 4 3 | 1557 7 | 12600 12600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | Strada Piano di Campo | 8 12 | 546 316 | 3720 3720 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | Strada Salzolla | 2,3 4 | | 7200 7200 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | Strada Piano del Lago | 6 | 39 334 | 5000 5000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | Strada Grottone | 11 12 | 601 121 | 2400 1600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | Strada Loc. S.Giovanni 1 | 2 3 | | 1280 1280 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | Strada Loc. S.Giovanni 2 | 2 3 | | 1740 1740 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | Strada Loc.Serranti ca2 | 4 | | 800 800 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | Strada Loc.Fontana Nuova1 | 4 | | 1240 1240 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.16.1 6.3.16.2 | Strada Salzolla-San Giovanni | 2 3 | | 2700 2700 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.17.1 6.3.17.2 | Strada Fontana Nuova 1 | 11 10 | 454 463 | 1600 1600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.18.1 6.3.18.2 | Strada Fontana Nuova 2 | 10 10 | 310 203 | 900 900 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.19.1 6.3.19.2 | Strada Tofarello 1 | 4 | | 7600 7600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.20.1 6.3.20.2 | Strada Tofarello 2 | 4 | | 800 800 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.21.1 6.3.21.2 | Piano del Mandorlo | 4 4 | 1820 1694 | 4300 2300 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.22.1 6.3.22.2 | Oliveto L. – Bivio SS 277 | 9 12 | | 4600 4600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.4.1 | Piano del Mandorlo | 6 10 | | 130 | 6 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| 6.4.2 | Piano di Campo | 30 | 122 | 30 | 6 | Fornitura e realizzazione staccionata |



| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|--|-----|---|---------------------------------------|
| 6.4.3 | Vignale della Madonna | 9 | | 100 | 6 | Fornitura e realizzazione staccionata |
|-------|-----------------------|---|--|-----|---|---------------------------------------|

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,4,5,6 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1 – 6.3.22.1 | “ | “ | “ |
| 6.3.1.2 – 6.3.22.2 | “ | “ | “ |
| 6.4.1 – 6.4.3 | “ | “ | “ |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1-2,4,5,6 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.1 – 6.3.22.1 | NO | NO | “ |
| 6.3.1.2 – 6.3.22.2 | NO | NO | “ |
| 6.4.1 – 6.4.3 | NO | NO | “ |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-------|---|
| 1.2.1 | La Zona attrezzata di Torcigliano, come anche Monte Crocchia, si raggiunge percorrendo la strada comunale che dal centro abitato conduce alle due località, a Nord-Ovest e a più di 1000 mt di altezza. E' una zona ZPS immersa nel bosco nei confini del parco regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane . L'intervento di decespugliamento permette di valorizzare le strutture esistenti, quali tavoli, panche, ecc, ma soprattutto di salvarle da incendi. |
| 1.2.2 | La Zona attrezzata di Monte Crocchia si trova a Nord -Ovest del centro abitato di Oliveto Lucano, ad oltre 1000 mt di altezza tra i comuni di Accettura, Calciano e |



| | |
|--------------------|---|
| | Oliveto Lucano, nei confini del parco regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. Riconosciuta zona ZSC E ZPS. L'intervento di decespugliamento permette di valorizzare le strutture esistenti, quali tavoli, panche, rifugio ecc, ma soprattutto di salvaguardarle da incendi. |
| 2.1 | Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Oliveto Lucano, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare gli interventi si effettueranno lungo le Via San Giovanni, Via Mazzini, Via Zanardelli, Via Italia, Via Del Maggio, Zona Pip, zona Camper, scuole, Biblioteca comunale, cimitero comunale e varie aree verdi. |
| 3.2.1 | L'area, dove si intende effettuare una piccola opera di piantumazione, si trova all'ingresso del paese. La località si chiama Vignale della Madonna. |
| 4.1.1 | La strada forestale Piano del Mandorlo ² si innesta sulla strada comunale Serra ANTICA, salendo dalla SS 277 per Accettura, sul lato destro. Si trova a nord est del centro abitato di Oliveto Lucano. |
| 4.5.1 | Il Sentiero/Tratturo Serra Cavallo insiste sulla ex SS 277 fondovalle/Salandrella, a sud-est del centro abitato di Oliveto Lucano. Quindi raggiungibile percorrendo la strada provinciale che collega la strada 277 con il centro abitato di Oliveto Lucano. |
| 4.5.2 | Il Sentiero/Tratturo Scarrone-Valle Casolare insiste sulla strada comunale per Monte Crocchia/Torcigliano e si innesta sulla strada comunale Piano del Lago, a nord-ovest del centro abitato di Oliveto Lucano. |
| 6.1.1 | Sul fosso Vallone Piscicolo/Vallone di Mezzo verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva, rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato, di circa 300 mt; inizia in loc. Grottone proseguendo verso il ponte sulla strada comunale Piano di Campo. |
| 6.1.2 | Sul fosso Vallone di Mezzo/Fontana Nuova verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva, rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato, di circa 300 mt; inizia in loc. Grottone proseguendo verso il ponte sulla strada comunale Piano di Campo. |
| 6.1.4 | In località Trono, a nord del centro abitato, sulla strada comunale Salzolla/Trono, insiste la sorgente "Trono". L'intervento di manutenzione consiste nella pulizia della zona limitrofa perimetrale e delle vasche esistenti, da vegetazione invasiva e materiale depositato in seguito all'intervento dell'uomo e delle attività atmosferiche. |
| 6.1.5 | La sorgente, oggetto dell'intervento richiesto, insiste nella parte boscata che, salendo per la strada provinciale per Oliveto Lucano, si trova sul lato destro. La località è denominata Piscicolo. |
| 6.1.6 | La sorgente, oggetto dell'intervento richiesto, insiste in Loc. San Giovanni a Nord – Ovest del centro abitato. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | La strada comunale Porcile insiste sulla strada comunale Piano di Campo a sud del centro abitato. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | La strada comunale Valle Rocco insiste sulla strada comunale Piano di Campo a sud del centro abitato. |



| | |
|----------------------|--|
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | La strada comunale Arielo insiste sulla strada comunale Piano di Campo a sud del centro abitato. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | La strada comunale Arielo 2 insiste sulla strada comunale Piano di Campo a sud del centro abitato. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | La strada comunale Monte Croccia/Torcigliano inizia dal centro abitato e prosegue verso le località Monte Croccia e Torcigliano, verso nord del centro abitato. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | La Strada comunale Pietrale si trova a sud del centro abitato di Oliveto Lucano, nei pressi del Cimitero comunale. Sale verso loc. Valle Rocco. |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | La strada comunale Serra Antica inizia dalla strada Salzolla e termina sulla SS277, nei pressi della casa cantoniera. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | Piano di Campo è una strada comunale che partendo dal centro abitato di Oliveto prosegue verso sud in direzione cimitero comunale. |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | La strada comunale Salzolla inizia sulla strada per Monte Croccia e prosegue passando da contrada Trono verso Serra Antica. |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | La strada comunale Piano del Lago si trova a nord di Oliveto Lucano e prosegue verso i numerosi terreni agricoli. |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | La strada comunale Grottone inizia sulla strada provinciale che collega la ex SS 277 al centro abitato. Sulla SX, salendo verso il paese, inizia un percorso che conduce verso i depuratori, costeggiando il fosso Vallone di Mezzo/Piscicolo. |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | La strada in località San Giovanni ¹ è una strada comunale che insiste iniziando sulla sinistra della strada comunale Serrantica, proseguendo verso ampi terreni. |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | La strada in località San Giovanni ² è una strada comunale quasi parallela alla strada comunale San Giovanni 1. Insiste iniziando sulla sinistra della strada comunale Serrantica, proseguendo verso ampi terreni. |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | La strada comunale Serrantica 2 è una strada comunale così denominata perché si innesta dalla strada comunale Serrantica per scendere verso terreni agricoli. |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | La strada comunale Serrantica 3 è una strada comunale così denominata perché si innesta, come la Serrantica 2; dalla strada comunale Serrantica per scendere verso terreni agricoli. |
| 6.3.16.1 6.3.16.2 | La strada Salzolla/San Giovanni, a nord del centro abitato, collega la strada Salzolla alla località San Giovanni. |
| 6.3.17.1 6.3.17.2 | La strada comunale Fontana Nuova 1 inizia e insiste dopo aver percorso un tratto della strada comunale Capo Manca, subito dopo l'uscita dal centro abitato, sul lato destro, verso sud-ovest. |
| 6.3.18.1 6.3.18.2 | La strada comunale Fontana Nuova 2 inizia e insiste dopo aver percorso un tratto della strada comunale Capo Manca, subito dopo l'uscita dal centro abitato, sul lato destro, verso sud-ovest. |
| 6.3.19.1 6.3.19.2 | La strada comunale Tofarello 1 insiste sulla strada comunale Serrantica, sul lato destro salendo dalla SS 277, in prossimità del bivio tra la strada Salzolla e la strada Serrantica. |
| 6.3.20.1 6.3.20.2 | La strada comunale Tofarello 2, quasi una parallela della strada comunale Tofarello 1, insiste sulla strada comunale Serrantica, sul lato destro salendo dalla SS 277, in prossimità del bivio tra la strada Salzolla e la strada Serrantica. |
| 6.3.21.1 6.3.21.2 | La strada comunale Piano del Mandorlo insiste sulla strada comunale Serrantica, sul lato destro salendo dalla SS 277, è la continuazione della strada forestale Piano del Mandorlo. |



| | |
|----------|--|
| 6.3.22.1 | La strada oggetto delle lavorazioni è quella provinciale che collega il centro urbano alla ex SS 277 – Fondo Valle Salandrella. |
| 6.3.22.2 | |
| 6.4.1 | L'area interessata dall'intervento, a nord-ovest del centro abitato, è la zona limitrofa al piccolo laghetto esistente in loc. Piano del Lago, dove è già presente un residuo di vecchia staccionata a delimitazione dell'area. |
| 6.4.2 | L'area interessata dall'intervento è la strada comunale Piano di Campo direzione cimitero comunale, a sud-est del centro abitato, dove è già presente una staccionata a delimitazione di un piccolo ponticello. |
| 6.4.3 | Nell'area interessata dall'intervento, all'ingresso del centro abitato e precisamente verso Nord- Est, era già presente un chiusa in legno . Attualmente ne esistono solo i resti molto deteriorati e in alcuni punti inesistenti. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massim di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi previsti nel comune di Oliveto Lucano sono : manutenzione del verde urbano e periurbano, manutenzione delle scarpate stradali e pulizia cunette delle strade comunali, pulizia da vegetazione secca e invasiva delle aree boscate all'interno del centro urbano, pulizia di alcuni tratti del fosso Vallone di Mezzo, della sorgente Trono e del laghetto Piano del Lago ai fini di ristabilire un normale deflusso delle acque piovane, ripristino delle staccionate lungo la strada comunale Piano di Campo e sul perimetro del laghetto Piano del Lago. Per il miglioramento dei boschi esistenti è previsto anche un intervento di preparazione del terreno e piantumazione di piantine nella località Vignale della Madonna.

INDICAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento | Importo € |
|-------------|----------------------------|----------|--|-----------|
| 1.2.1-1.2.2 | 0,80 | 1 | Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno | |
| 2.1 | 246,11 | 2 | Cod. Prezzario: NP001 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano | |
| 3.2.1 | 50 | 3 | Cod. Prezzario: I.01.015.01 Descrizione : Formazione piazzole | |
| 3.2.1 | 50 | 3 | Cod. Prezzario: I.01.014.01 Descrizione : Scavo di buche | |
| 3.2.1 | 50 | 3 | Cod. Prezzario: I.01.021.01 Descrizione : Fornitura di piante | |



| | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|
| 3.2.1 | 50 | 3 | Cod. Prezzo: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora | |
| 4.5.1-4.5.2 | 1000 500 | | Cod. Prezzo: I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri | |
| 6.1.1,2,4,5, 6 | 1200 1450 200 400 300 | 6 | Cod. Prezzo: I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento di aste fluviali | |
| 6.3.1.1- 6.3.22.1 | 500 2640 1340 1500 4000 1900 12600 3720 7200 5000 2400 1280 1740 800 1240 2700 1600 900 7600 800 4300 4600 | 6 | Cod. Prezzo: L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali | |
| 6.3.1.2- 6.3.22.2 | 500 2640 1340 1500 4000 1900 2000 3720 7200 5000 1600 1280 1740 800 1240 2700 1600 900 | 6 | Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette | |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|
| | 7600 800 2300 4600 | | | |
| 6.4.1-6.4.3 | 130 30 100 | 6 | Cod. Prezzo: F.03.082.01 Descrizione : Fornitura e realizzazione staccionata | |
| | | | totale | |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|--------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | AREA: | AREA: |
| SALANDRA | MATERA | MATERA | 21 |

INTERVENTO N.1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup/est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|--------|-------------------------------------|----|----------|---------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Campo sportivo - Montagnola | 24 | 459, 189 | 150 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Impianti sportivi - Montagnola | 24 | 528 | 260 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Sotto - Villa Comunale | 4 | 119 | 200 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Sotto Via Dante | 41 | 193 | 350 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | Serre – area Camper | 24 | 27, 29 | 1600 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.6. | Cabina del Gas | 24 | 27, | 120 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.7 | Santa Domenica | 24 | 29 | 250 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Serre – area Camper | 24 | 27 | 0,85 | 1 | Decespugliamento del terreno |
| 1.2.2 | Campo sportivo - Salandra | 24 | 459,1 89 | 1,20 | 1 | Decespugliamento del terreno |
| 1.2.3 | Palazzetto dello Sport - Montagnola | 24 | 528 | 0,02 | 1 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | NO | NO | NO |
| 1.2.1,2,3 | " | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------|----|----|---|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.2.1,2,3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 – Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-----|-----------|----|-------|-------------------------|---------------|---|
| 2.1 | SALANDRA | | | Abitato Salandra 183 gg | 2 | Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano, scolastico, perchi giochi, viali, piste ciclabili ecc |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------|----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 4.5.1 | Caporre 1 | 24 24 | 29 29 | 700 | 4 | Manutenzione sentiero |
| 4.5.2 | Caporre 2 | 24 24 | 29 29 | 1200 | 4 | Manutenzione sentiero |
| 4.5.3 | Montagnola 1 | 31 31 | 231 231 | 210 | 4 | Manutenzione sentiero |
| 4.5.4 | Montagnola 2 | 31 31 | 231 231 | 210 | 4 | Manutenzione di sentieri |



| | | | | | | |
|-------|------------|----------|------------|-----|---|--------------------------|
| 4.5.5 | Montagnola | 31 31 | 231 231 | 530 | 4 | Manutenzione di sentieri |
|-------|------------|----------|------------|-----|---|--------------------------|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.5.1,2,3,4,5 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.5.1,2,3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6 – Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico – aste fluviali

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Scalo Salandra - SS 407 Basentana | 1 | | 5440 | 6 | Decespugliamento di aste fluviali e/o Noli |

INTERVENTO N. 6 – Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico - strade

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|----------------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.3.1.1 | Strada | 36 | 94 | 7800 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.1.2 | Loc. Armatella | 44 | 103 | 5200 | | |
| 6.3.3.1 | Strada Comunale | 36 | 1030 | 12000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.3.2 | Loc.Salandra - Montagnola | 24 | 563 | 8000 | | |
| 6.3.4.1 | Strada | 24 | 30 | 4500 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.4.2 | Loc.Salandra - Fonnone | 30 | 109 | 3000 | | |
| 6.3.5.1 | Strada | 41 | 703 | 5100 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.5.2 | Loc. Salandra - Gruso | 37 | 155 | 3400 | | |
| 6.3.6.1 | Strada Provinciale | 24 | 377 | 2600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.6.2 | Loc. Salandra - Montagnola | 27 | 182 | 2600 | | |



| | | | | | | |
|---------|---|----|--|------|---|--|
| 6.3.7.1 | Strada | 24 | | 6600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli |
| 6.3.7.2 | Provinciale Loc. Montagnola - Ferrandina | | | 4400 | | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 6.1.1 | NO | NO | NO |
| 6.3.1,3,4,5,6,7 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------------|---------------|------------------------------|---|
| 6.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1,3,4,5,6,7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-------|--|
| 1.1.1 | L'area oggetto di decespugliamento ai fini antincendio, riguarda la zona circostante il campo sportivo di Montagnola, frazione di Salandra . L'area è facilmente raggiungibile e vi si accede dalla strada comunale Montagnola - Salandra. |
| 1.1.2 | L'area oggetto di decespugliamento ai fini antincendio, riguarda la zona circostante il palazzetto dello sport di Montagnola, frazione di Salandra. L'area è facilmente raggiungibile e vi si accede dalla strada comunale Montagnola - Salandra . |
| 1.1.3 | L'area, oggetto di decespugliamento, riguarda la zona sottostante il centro abitato di Salandra. Funge da fascia tagliafuoco a salvaguardia di un'ampia zona, fortemente invasa da sterpaglia, sottostante la villa comunale. |



| | |
|-------|---|
| 1.1.4 | L'area, oggetto di decespugliamento, riguarda la zona sottostante il centro abitato di Salandra. Funge da fascia tagliafuoco a salvaguardia di un'ampia zona, fortemente invasa da sterpaglia, che inizia dalla villa comunale, passando per la villetta della Pace, e termina sotto il mattatoio comunale. |
| 1.1.5 | In località Serre a Nord del centro abitato di Salandra, si estende un'area attrezzata detta "Area camper". Di facile accesso, si accede dalla strada provinciale Salandra-Ferrandina. Tale Area, è attraversata da un lungo Viale tagliafuoco che percorre l'interno del bosco, attraversa la strada provinciale e insiste fino alla cabina del Gas. Il nostro intervento consiste nel taglio della vegetazione che invade il Viale in modo da renderlo funzionale nella prevenzione degli incendi boschivi. |
| 1.1.6 | In località Serre a Nord del centro abitato di Salandra, il viale tagliafuoco esistente, oggetto delle lavorazioni di pulizia dalla vegetazione invasiva, termina in prossimità di un'area delimitata da una recinzione, all'interno della quale insiste "la cabina del GAS". Il nostro intervento consiste nella manutenzione di una fascia tagliafuoco, lungo il perimetro della recinzione. |
| 1.1.7 | In località San Domenica, a Nord del centro abitato di Salandra, all'interno del bosco di Montagnola, si estende un viale tagliafuoco attivo che, tagliando per il bosco, conduce a un giovane rimboschimento. Si accede dalla strada comunale per Montagnola. |
| 1.2.1 | In località Serre a Nord del centro abitato di Salandra, si estende un'area attrezzata detta "Area camper". Di facile accesso, si accede dalla strada provinciale Salandra-Ferrandina. L'intervento di decespugliamento permette di valorizzare le strutture esistenti, quali tavoli, panche ecc, ma soprattutto di salvaguardarle da incendi. |
| 1.2.2 | L'area oggetto di decespugliamento ai fini antincendio, riguarda la zona circostante il campo sportivo di Salandra, (fuori dal centro abitato) . L'area è facilmente raggiungibile e vi si accede dalla strada provinciale Salandra - Ferrandina e scalo di Salandra . |
| 1.2.3 | L'area oggetto di decespugliamento ai fini antincendio, riguarda la zona circostante il palazzetto dello sport di Montagnola, frazione di Salandra. L'area è facilmente raggiungibile e vi si accede dalla strada comunale Montagnola – Salandra. L'intervento di pulizia viene fatto, per la salvaguardia di un giovane rimboschimento. |
| 2.1 | Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Salandra, compresa la frazione di Montagnola, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare gli interventi si effettueranno lungo Via Europa, via Italia, sotto Muraglione, via Dante, cimitero comunale, villa sotto Muraglione, villa della Pace, villa comunale, e varie aree verdi. |



| | |
|---------|---|
| 4.5.1 | L' intervento riguarda la manutenzione del sentiero "Caporre1". Si trova a Est della frazione di Montagnola nei pressi dei laghetti artificiali, direzione Grotte di Santa Domenica. |
| 4.5.2 | L' intervento riguarda la manutenzione del sentiero "Caporre2". Si trova a Est della frazione di Montagnola nei pressi dei laghetti artificiali, direzione strada provinciale Salandra Ferrandina, scalo Salandra. |
| 4.5.3 | L' intervento riguarda la manutenzione il sentiero " Montagnola1". Si trova a Est della frazione di Montagnola e circonda una parte dell' abitato, fungendo anche da fascia tagliafuoco. |
| 4.5.4 | L' intervento riguarda la manutenzione il sentiero " Montagnola2". Si trova a Est della frazione di Montagnola e circonda una parte dell' abitato, fungendo anche da fascia tagliafuoco. |
| 4.5.5 | Nella parte EST del centro abitato di Montagnola, si effettuerà un intervento di manutenzione forestale sul sentiero " Montagnola", che inizia dal centro abitato e prosegue per la zona in cui sono localizzati i depuratori |
| 6.1.1 | Il fosso Scalo di Salandra, insiste sul terreno adiacente alla SS 407 Basentana, all'altezza dello scalo di Salandra. Comprende anche i due sottopassi: Basentana e Ferrovie dello stato. |
| 6.3.1.1 | La strada comunale Armatella insiste sulla strada provinciale Salandra - scalo |
| 6.3.1.2 | Salandra e prosegue giù a valle verso la strada Cavonica. |
| 6.3.3.1 | La strada comunale Salandra –frazione di Montagnola, attraversa Loc. Caporre, i |
| 6.3.3.2 | laghetti artificiali, Vallone San Giovanni, loc San Domenica. |
| 6.3.4.1 | La strada comunale Fonnone è così nominata perché conduce in Loc. Fonnone, |
| 6.3.4.2 | inizia sulla strada comunale per frazione di Montagnola. |
| 6.3.5.1 | La strada comunale Gruso è così nominata perché conduce in Loc. Gruso, inizia dal |
| 6.3.5.2 | centro abitato di Salandra , nella zona a sud est, giù verso la valle del torrente Gruso. |
| 6.3.6.1 | La strada provinciale Salandra - Montagnola collega Salandra con |
| 6.3.6.2 | Montagnola,Ferrandina, con lo scalo di Salandra e con Grottole. Il tratto interessato dalle lavorazioni inizia dal bivio per Montagnola/Grottole/Ferrandina e termina nel centro abitato della frazione di Montagnola. |
| 6.3.7.1 | La Strada provinciale Montagnola – Ferrandina, collega i due centri abitati. Il tratto |
| 6.3.7.2 | interessato dalle lavorazioni, inizia dal centro abitato di Montagnola e finisce nei pressi di Loc. Pietra Ficcata. |

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi previsti per il comune di Salandra sono: manutenzione del verde urbano , anche nella frazione di Montagnola, manutenzione dei viali tagliafuoco situati all'interno del bosco di Salandra, manutenzione di alcuni sentieri, pulizia dell'area attrezzata Serre, dell'area limitrofa al campo sportivo di Salandra e Montagnola, manutenzione dell'area limitrofa al centro sportivo della frazione di Montagnola, pulizia di alcuni tratti di strade comunali e provinciali comprese le cunette .Intervento di ripristino della funzionalità idraulica del fosso Scalo di Salandra.

INDICAZIONI DELLE SUPERFICI INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|--|--|----|---|-----------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | 150 m 260 200 350 1600 120 250 | 1 | Cod. Prezzo: I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | |
| 1.2.1,2,3 | 0,85 ha 1,20 0,02 | 1 | Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno | |
| 2.1 | 183 gg | 2 | Cod. Prezzo: NP001 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano | |
| 4.5.1,2,3,4,5 | 700 m 1200 210 210 530 | 4 | Cod. Prezzo: I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione di sentieri | |
| 6.1.1 | 5440 | 6 | Cod. Prezzo: I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento di aste fluviali | |
| 6.3.1.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 | 7800 mq 12000 4500 5100 2600 6600 | 6 | Cod. Prezzo: L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali | |
| 6.3.1.2 6.3.3.2 6.3.4.2 | 5200 m 8000 3000 | 6 | | |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| 6.3.5.2 | 3400 | | Cod. Prezzo: E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | |
| 6.3.6.2 | 2600 | | | |
| 6.3.7.2 | 4400 | | | |
| | | | TOTALE | |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| GRASSANO | MATERA | MATERA | 22 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|----------|---|-----|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Zona Cimitero | 15 | 223- 224- 226- 229- 1035- 1034 | mt. | 390 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Fosso Spineto | 16 | 200 | mt | 527 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Strada Comunale Cinti 2 | 6- 12 | Strad e | mt. | 252 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Zona Cimitero | 15 | 441-A -598 | mt. | 392 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.2 | Pineta Zona Cinti | 12 | 23- 22- 1312 | mt. | 382 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.3 | Perimetro Cinti | 12 | 103- 1302 | mt. | 586 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.4 | Cugno di Noce | 11 | Sede ex SS.7 | mt. | 245 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.5 | Strada Vicinale Manche | 6 | Strad a | mt | 306 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.3.1 | Area Via Garibaldi | 12 | 64- 656- 1321- | Ha | 0.81 | 1 | Decespugliamento terreno |
| 1.3.2 | Zona Calvario | 11 | 13 | Ha | 0.12 | 1 | Decespugliamento terreno |
| 1.3.3 | Zona PIP Calvario | 11 | 503- 489- 465- 483- 502 | Ha | 0.14 | 1 | Decespugliamento terreno |
| 1.3.4 | Zona Repullone | 13 | 2829- 3347- 3329 | Ha | 0.55 | 1 | Decespugliamento terreno |
| 1.3.5 | Fosso Spineto | 16 | 583- 717- 557- 713- 94 | Ha | 1.20 | 1 | Decespugliamento terreno |

VINCOLI



| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3 | no | no | no |
| 1.2.1,2,3,4,5 | no | no | no |
| 1.3.1,2,3,4 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.1.1 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 1.2.1,2,3,4 | si | no | Vincolo Idrogeologico R2-R3-R4 |
| 1.3.1,2,3,4 | si | no | Vincolo Idrogeologico R2-R4 |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|------------------------|-------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.1.1 | Grassano | 12- 13- 15- 6 | | gg. | 327 | 2 | Verde Urbano e Periurbano - |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | no | no | |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|------------------------|----|--|-----|----------------------|---------------|--------------------------|
| 3.2.1.1 | Area sotto il cimitero | 15 | 227- 229- 232- 232+ 1004- 1008- | cad | 50 | 3.2 | Scavo per apertura buche |



| | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| | | | 1010 | | | | |
| 3.2.2.1 | Strada Comunale Cinti | 12 | 103 + strade | cad | 50 | 3.2 | Scavo per apertura buche |
| 3.2.3.1 | Zona Madonna | 12 | 30 | cad | 50 | 3.2 | Scavo per apertura buche |
| 3.2.4.1 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strade | cad | 150 | 3.2 | Scavo per apertura buche |
| 3.2.5.1 | Fosso Spineto | 15 | 583-717-557 | cad | 110 | 3.2 | Scavo per apertura buche |
| 3.2.1.2 | Area sotto il cimitero | 15 | 227-229-232-232+1004-1008-1010 | cad | 50 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |
| 3.2.2.2 | Strada Comunale Cinti | 12 | 103 + strade | cad | 50 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |
| 3.2.3.2 | Zona Madonna | 12 | 30 | cad | 50 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |
| 3.2.4.2 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strade | cad | 150 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |
| 3.2.5.2 | Fosso Spineto | 15 | 583-717-557 | cad | 110 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |
| 3.2.1.3 | Area sotto il cimitero | 15 | 227-229-232-232+1004-1008-1010 | cad | 50 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.2.3 | Strada Comunale Cinti | 12 | 103 + strade | cad | 50 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.3.3 | Zona Madonna | 12 | 30 | cad | 50 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.4.3 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strade | cad | 150 | 3.2 | Fornitura di Piantine |



| | | | | | | | |
|---------|---------------|----|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 3.2.5.3 | Fosso Spineto | 15 | 583-717-557 | cad | 110 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
|---------|---------------|----|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2/1,2,3,4,5 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 3.2/1,3,4,5 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 3.2/2 | si | no | Vincolo Idrogeologico R2 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------------|----|-------|----|----------------------|---------------|---|
| 4.2.1 | Strada Manche 2 | 6 | | mt | 210 | 4.2 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.2 | Strada Cupolo | 11 | | mt | 178 | 4.2 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.3 | Strada Vicinale fontanelle | 6 | | mt | 250 | 4.2 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.2.1,2,3 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 4.2.1 | si | no | Vincolo Idrogeologico R3 |

| | | | |
|---------|----|----|--|
| 4.2.2,3 | no | no | |
|---------|----|----|--|

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------|----|--|-----|----------------------|---------------|---|
| 5.1.1 | Pineta sotto il cimitero | 15 | 223- 224- 225- 455- 459- 456 | ha | 0.58.00 | 5 | Decespugliamento terreno |
| 5.2.1 | Fosso spineto | 16 | 583- 717- 713- 557- 94 | ha | 1.26.00 | 5 | Decespugliamento terreno |
| 5.3.1 | Pineta zona Cinti | 12 | 103- 22- 23- 1312- 1313- 1314 | ha | 0.61 | 5 | Decespugliamento terreno |
| 5.1.2 | Pineta sotto il cimitero | 15 | 223- 224- 225- 455- 459- 456 | ha | 0.58.00 | 5 | Diradamento mediante l'eliminazione del materiale secco |
| 5.2.2 | Fosso spineto | 16 | 583- 717- 713- 557- 94 | ha | 1.26.00 | 5 | Diradamento mediante l'eliminazione del materiale secco |
| 5.3.2 | Pineta zona Cinti | 12 | 103- 22- 23- 1312- 1313- 1314 | ha | 0.61 | 5 | Diradamento mediante l'eliminazione del materiale secco |
| 5.1.3 | Pineta sotto il cimitero | 15 | 223- 224- 225- 455- 459- 456 | cad | 100 | 5 | Spalcatura alberi |
| 5.2.3 | Fosso spineto | 16 | 583- 717- 713- | cad | 250 | 5 | Spalcatura alberi |



| | | | | | | | |
|-------|--|------|--------------------------------|-----|---------|---|--|
| | | | 557-94 | | | | |
| 5.3.3 | Pineta zona Cinti | 12 | 103-22-23-1312-1313-1314 | cad | 80 | 5 | Spalcatura alberi |
| 5.4.3 | Strada Comunale Piano del Pepe | 3 | Strade | cad | 70 | 5 | Spalcatura alberi |
| 5.5.3 | Strada Comunale Piano del Pepe | 11-3 | Strade | cad | 80 | 5 | Spalcatura alberi |
| 5.1.4 | Pineta sotto il cimitero Area 1 Piantumata | 15 | 223-224-225-455-459-456 | ha | 0.67.00 | 5 | Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboscimento |
| 5.2.4 | Fosso spineto | 16 | 583-717-713-557-94 | ha | 1.26 | 5 | Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboscimento |
| 5.3.4 | Pineta sotto il cimitero Area 2 | 15 | 227-229-231-232-1004-1008-1010 | ha | 0.40.00 | 5 | Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboscimento |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1./5.2/5.3/5.4/5.5 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 5.1.1 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 5.2.1 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 5.3.1,2 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 5.4.1,2 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |

6.1 Reticolo idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|--------------|--|--------------------------------|-------|-----|-------------------------|------------------|---|
| 6.1.1.1 | Fosso Tilea 1 | 4 | Acque | mq | 814 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.2.1 | Fosso Tilea 2 | 4 | Acque | mq | 1176 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.3.1 | Strada comunale Acqua Salsa | 4 | Acque | mq | 432 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.4.1 | Canale strada comunale Acqua Salsa | 8 | Acque | mq | 728 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.5.1 | Canale Macchitelle + Str.Com. Spineto | 31 27 | Acque | mq. | 2868 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.6.2 | Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (tratto A) | 28- 29- 26- 30- 31 | | mq | 5448 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.7.2 | Giardini Grassano - Distribuzione principale Distretto 3 (t. B) | 28- 29- 26- 30- 31 | | mq | 1147 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.8.2 | Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t.C) | 26- 30 | | mq | 1569 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.9.2 | Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 (t..D) | 26 | | mq | 423 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.10. 2 | Giardini Grassano – Distribuzione principale Distretto 3 Tronco 1 | 29 | | mq | 426 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.11. 3 | Fosso fra SP1 e Tratturo Grassano Grottole | 15 | | mq | 503 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |



| | | | | | | | |
|----------|--------------------|----|--|----|------|-----|---|
| 6.1.12.3 | Fosso delle Manche | 31 | | mq | 2084 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
|----------|--------------------|----|--|----|------|-----|---|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5.1 | no | no | no |
| 6.1.,6,,7,8,9,10.2 | no | no | no |
| 6.1.11,12.3 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|------|
| 6.1.1,2,3,4,5.1 | no | no | |
| 6.1.,6,,7,8,9,10.2 | no | no | |
| 6.1.11,12.3 | no | no | |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|----------------|----|--------------|----|----------------------|---------------|---|
| 6.2.1.1 | Zona Puntone | 12 | 453 | mt | 60 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii con fascinata |
| 6.2.2.1 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strade | mt | 15 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii con fascinata |
| 6.2.2.2 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strade | mc | 20 | 6.2 | Muratura di Pietrame a secco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.2.1/2.1/2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 6.2.1.1, | si | no | Vincolo Idrogeologico R2 |



| | | | |
|----------------|----|----|--------------------------|
| 6.2.2.1 | | | Vincolo Idrogeologico R4 |
| 6.2.2.2 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |

6.3 Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|----------|---|----------------|--------|-----|----------------------|---------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Comunale Strettolone | 13-7-14 | strade | Mq. | 3450 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Strada Comunale Tilea | 6 - 4 | strade | Mq. | 2254 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Strada Comunale Manche 1 | 6-3 | strade | Mq. | 2495 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strada Comunale Tilea- Manche | 6 | strade | Mq. | 571 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Strada Comunale Acqua Salsa | 13-7-8 | strade | Mq. | 2938 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Strada Vicinale Manche d'Inferno | 13 | strade | Mq. | 879 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Strada Vicinale Manche d'Inferno 2 | 13 | strade | Mq. | 748 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Tratturo Grottole Grassano 1° tratto | 16 | strade | Mq. | 886 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Tratturo Grottole Grassano 2° tratto | 17 | strade | Mq. | 1460 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Strada comunale Serra Martello | 13 | strade | Mq. | 1343 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Strada Comunale Gianvincenzo | 11 | strade | Mq. | 660 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.12.1 | Strada Comunale di collegamento Cupolo - Gianvincenzo | 11 | strade | Mq. | 264 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.13.1 | Strada Comunale S. Lucia | 13-14 | strade | Mq. | 589 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.14.1 | Strada Comunale Petrullo | 31-27-23-16-17 | strade | mq | 4267 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.15.1 | Strada Comunale Mulino | 15 | strade | mq | 512 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.16.1 | Strada Comunale Mulino | 15 | strade | mq | 629 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.17.1 | Strada consortile Distretto 3 | 26-29-28 | strade | mq | 2452 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.18.1 | Strada Comunale Spineto | 30 | strade | mq | 435 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.19.1 | Strada Comunale Macchitelle 1 | 30-31 | strade | mq | 514 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.20.1 | Strada Comunale Macchitelle 2 | 30 | strade | mq | 410 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |



| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--------|----|------|-----|--|
| 6.3.21.1 | Strada Comunale Cugno di Noce | 11-10-18-24 | strade | mq | 4463 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.22.1 | Strada Comunale Calderaso | 2 | strade | mq | 512 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.23.1 | Strada Comunale Piano del Pepe | 113 | strade | mq | 2914 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali e sistemazione fondo stradale |
| 6.3.24.1 | Strada Comunale Piano del Pepe Diramazione | 3 | strade | mq | 714 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali e sistemazione fondo stradale |
| 6.3.25.1 | Strada Vicinale Piano Focaccia | 11-10-20-25 | strade | mq | 2624 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.26.1 | Strada Vicinale Golfo | 17 | strade | mq | 474 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali e sistemazione fondo stradale |
| 6.3.1.2 | Strada Comunale Strettolone | 13-7-14 | strade | mt | 200 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Comunale Tilea | 13-14 | strade | mt | 150 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Comunale Petruzzo | 31-27-23-16-17 | strade | mt | 30 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Comunale S. Lucia | 13-14 | strade | mt | 200 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.5.2 | Tratturo Grassano Grottole 2° Tratto | 17 | strade | mt | 300 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.6.2 | Strada Comunale Acqua Salsa | 100 | strade | mt | 200 | 6.3 | Pulizia Cunette |
| 6.3.22.3 | Strada Comunale Calderaso | 2 | strade | mc | 51 | 6.3 | Massetto in calcestruzzo |
| 6.3.22.4 | Strada Comunale Calderaso | 2 | strade | hg | 754 | 6.3 | Rete in acciaio elettrosaldato |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.1 | no | no | no |
| 6.3.2.1,2,3,4,5,6.2 | no | no | no |
| 6.3.22.3/4 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----|---------------|---------------------------|------|
|----|---------------|---------------------------|------|



| | | | |
|--|----|----|--|
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.1 | no | no | |
| 6.3.2.1,2,3,4,5,6.2 | no | no | |
| 6.3.22.3/4 | no | no | |

6.4 Op. Ingegneria Naturalistica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------|----|---------------------|----|-------------------------|------------------|------------------------------|
| 6.4.1 | Zona Puntone | 12 | 453 | mt | 20 | 6.4 | Realizzazione di staccionata |
| 6.4.2 | Zona Garibaldi | 12 | 634 + strad e | mt | 60 | 6.4 | Realizzazione di staccionata |
| 6.4.3 | Zona Cinti | 12 | 103 | mt | 30 | | Realizzazione di staccionata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|-----------------------------|---|
| 6.4.1/2/3 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 6.4.1/3 | si | no | Vincolo Idrogeologico R2 |
| 6.4.2 | si | no | Vincolo Idrogeologico R4 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-------|--|
| 1.1.1 | Il viale tagliafuoco attivo, oggetto di intervento di manutenzione, costeggia il perimetro totale della pineta Zona Cimitero composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni 90 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione, che si trova a valle del Cimitero di Grassano. Area questa a Grave rischio idrogeologico interessata dalla "Frana cimitero di Grassano del 1976". |
| 1.1.2 | La fascia tagliafuoco interessa la zona perimetrale dell'are |



| | |
|--------------|---|
| | <p>imboschita a monte del fosso Spineto. Area piantumata pel 70% Leccio e il restante 30% piantumato con essenze miste, Eucalipto, Noce, Viburnio, Lugostro, Quercia e Pino D’Aleppo. Essa ha una funzione idrogeologica importante per la stabilità del pendio. Quest’ultimo interessato dalla realizzazione di pozzi drenanti a batteria con canalette per l’allontanamento della acque di falda e piovane.</p> |
| 1.1.3 | <p>La fascia tagliafuoco è costituita dalla strada comunale Cinti 2 che collega la zona Cinti alla strada comunale Manche. Essa costituisce un importante elemento discontinuità fra la zona boscata a valle della strada e la zona Cinti stessa, importante Geosito e zona che si interpone fra la zona urbana e periurbana di Grassano</p> |
| 1.2.1 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l’elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la zona piantumata con i lavori di forestazione 2019 e i terreni circostanti a tale area. Inoltre la perimetrazione tagliafuoco interessa tutta l’area circostante il cimitero di Grassano.</p> |
| 1.2.2 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi che perimetra la Pineta zona Cinti, piantata negli anni 80 per consolidare tale area. La Pineta è costituita da piante resinose in prevalenza Pino d’Aleppo e Cipresso Arizonico che hanno funzione prevalentemente anti erosione del pendio.</p> |
| 1.2.3 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo tutto il perimetro della zona Cinti (zona delle Cantine storiche di Grassano e sito di Geosito del conglomerato Serra del Cerro), che confina con una zona di terreni semi abbandonati, ricco di vegetazione arbustiva pluriennale con accumulo di molto seccume e quindi zona predisposto a discreta vulnerabilità incendio. Esso costituisce un importante elemento di prevenzione per la zona del centro storico di Grassano che si trova a ridosso del centro urbano.</p> |
| 1.2.4 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce una importante fascia di prevenzione incendi lungo il lato nord della pineta Cugno di Noce, che confina con la strada ex SS.7 attuale SP1 e inizio strada Comunale Cugno di Noce. E’ una fascia di prevenzione incendio che serve a creare la discontinuità erbosa fra il ciglio della strada e l’interno della pineta, per evitare incendi accidentali derivanti da mozziconi di sigarette, scorrettamente lanciati dalle auto in transito sulla strada Provinciale.</p> |
| 1.2.5 | <p>Il viale tagliafuoco vede attivo è formato dalla Strada Vicinale Manche. La quale essendo in terra battuta poco trafficata è invasa da arbusti cespugliosi e rovi che creano</p> |



| | |
|--|---|
| | continuità vegetativa fra monte e valle della strada stessa. Con la manutenzione come fascia tagliafuoco attivo si forma un elemento importate di discontinuità per eventuali incendi migliorando la percorribilità dei mezzi antincendio. |
| 1.3.1 | Il decespugliamento del terreno al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona di via Garibaldi, è indispensabile per evitare inneschi di incendi accidentali, essendo questa una zona perimetrale all'abitato e confinante con la ex SS7 attuale S.P. 1. La zona interessata dal decespugliamento è costituita dalle aree di sedime della parte dell'abitato di Grassano interessato dalla frana del 1956, attualmente abbandonata con la crescita di vegetazione spontanea annuale che crea il combustibile di pericolo incendi. |
| 1.3.2 | Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Calvario, anch'essa una zona perimetrale all'abitato di Grassano confinante con Viale delle Rimembranze, serve ad eliminare la vegetazione erbacea, che nel periodo estivo crea un notevole rischio incendio. Il decespugliamento interessa tutta la particella 13 del foglio 11 dove è situato il monumento realizzato dai Padri Passionisti agli inizi del 1900, che rappresenta la crocefissione di Gesù, con una piccola area di riposo adiacente. |
| 1.3.3 | Il decespugliamento del terreno, ai fini della prevenzione incendio, previsto nella zona PIP Calvario, consiste nel taglio della vegetazione erbacea nella piantumata con piante resinose, Pino D'Aleppo e Cipresso Arizonico. |
| 1.3.4 | Il decespugliamento del terreno, al fine della prevenzione incendio, previsto nella zona Repullone, comprende anche la zona PIP Santa Lucia 2, dove è necessario il taglio della vegetazione erbacea al fine di ridurre il rischio incendio alle abitazioni limitrofe a tale zona. |
| 2.1.1 | Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Grassano ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grassano. |
| 3.2.1/2/3/4/5.1 3.2.1/2/3/4/5.2 3.2.1/2/3/4/5.3 | La piantumazione prevista in queste aree è finalizzata a consolidare i pendii essendo tutte aree ricadenti in zone sottoposte a vincoli R3-R4 dall'autorità di bacino. Oltre a costituire un rimboschimento ai fini ambientali, selvicolturali e di decoro periurbano dell'abitato di Grassano |
| 4.2.1 | La strada Manche 2, oltre a servire molti fondi agricoli, consente il transito di mezzi antincendio per avvicinarsi |



| | |
|--|--|
| | alla zona piantumata a pineta negli anni che si trova nella parte nord ovest dell'agro di Grassano |
| 4.2.2,3 | Le strade Cupolo e Fontanelle sono piste in terra battuta con piccole zone di selciato. |
| 5.1/2/3.1 5.1/2/3.2 5.1/2/3.3 | La pineta esistente sotto il cimitero di Grassano, piantata negli anni 90, necessita interventi di debole diradamento e spalcatore per accompagnare le giovani piante verso la conformazione strutturale delle piante adulte. Oltre ad effettuare il periodo decespugliamento a fini antincendio. |
| 5.1/2/3.4 | Effettuare le cure colturali alle zone piantumate negli anni subito precedenti all'attuale. |
| 6.1.1,2,.1 | I fossi Tilea 1 e Tilea 2 raccolgono le acque meteoriche della zona nord dell'agro di Grassano e le acque di supero del serbatoio dell'acquedotto Lucano. Essi necessitano di decespugliamento e della pulizia dei sedimenti limosi nel tratto terminale prima di raggiungere il torrente Bilioso. |
| 6.1.3.1 | Il canale della strada Acqua Salsa costeggia la strada omonima e termina nel torrente Bilioso in corrispondenza del ponte che attraversa il torrente. Esso necessita di decespugliamento e pulizia dei depositi limosi per riformare la sezione idraulica dello stesso, perché ormai è totalmente inesistente. |
| 6.1.2.6-10.2 | Lo schema irriguo del distretto 3, che serve i Giardini di Grassano, è composto da canalette in cemento a tratti sollevati dal piano di campagna e a tratti a piano di campagna. Esse necessitano di essere liberate dalla vegetazione erbacea presente nella parte di terreno di servitù delle canalette di irrigazione. |
| 6.1.11.3 | Il canale che parte dalla SP1 e attraversa il Tratturo Grottole Grassano si trova in una zona periurbana dell'abitato di Grassano e raccoglie le acque piovane che provengono in parte dall'abitato a monte e parte della SP1 (strada provinciale ex SS7) |
| 6.1.12.3 | Il fosso delle Manche divide l'agro di Grassano con l'agro di Grottole. Esso raccoglie una grossa quantità di acque piovane che provengono dagli impluvi dei due agri che si trovano a monte del tratto di fosso oggetto di intervento, inoltre scarica le acque dell'impianto di irrigazione del Distretto 3 (canaletta aperta a scorrimento) per condurle al fiume Basento. L'intervento di taglio della vegetazione e pulizia dei detriti, accumulati sul fondo del fosso, sono urgenti per ripristinare l'efficienza idraulica dello stesso. |
| 6.2.1.1 -6.2.2.1 | Riguarda il consolidamento della scarpata mediante la realizzazione di fascinate atte a contenere fenomeni di scivolamento o erosioni per la stabilizzazione della scarpata stessa. |
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Le strade comunali dell'agro di Grassano, oltre ad essere |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.1 | strade di servizio rurale, sono anche due collegamenti alle strade provinciali. Esse sono usate sia per servire i fondi rustici esistenti lungo i loro percorsi e sia come collegamenti alla viabilità principale. Il decespugliamento delle scarpate è estremamente utile e necessario per la visibilità, per la circolazione e per la prevenzione incendi. |
| 6.3.1,2,3,4,5,6.2 | La pulizia delle parti delle cunette, ostruite da detriti e vegetazione, migliora il deflusso delle acque meteoriche salvaguardando la struttura stradale. |
| 6.3.22.3/4 | L'intervento previsto nel tratto di strada comunale Calderasi che ricade in agro di Grassano, costituisce il completamento dell'intervento previsto per la stessa strada che ricade in agro di Tricarico. Tale intervento è finalizzato a sistemare tratti di pista stradale fortemente danneggiati dalle acque meteoriche di ruscellamento, per rendere percorribile tale strada con automezzi e persone. |
| 6.4.1/2/3 | La realizzazione della staccionate nella zona Puntone di Grassano, nella zona Garibaldi e nella zona Cinti costituisce un intervento di sicurezza e decoro periurbano in una zona fortemente degradata |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|---|--|
| 1.1.1,2,3 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1,2,3,4,5 | Prevenzione incendio |
| 1.3.1,2,3,4 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.2/1/2/3/4/5.1/2/3 | Nuovi impianti |
| 4.1.1,2,3 | Collegamento con le zone boscate e rurali per interventi di emergenza e prevenzione incendi |
| 5. | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |
| 6.1.1,2,3.1 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.1,2,3.2 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.1,2,3 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.2.1.1-6.2.21-6.2.2 | Interventi consolidamento frane o contenimento dell'erosione |
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24.25,26.1 | Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio. |
| 6.3.2.1,2,3,4,5,6.2 | Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche |
| 6.4.1/2/3 | Valorizzazione dei prodotti legnosi |

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento | Importo € |
|--|-----|----------------------------------|-----|---|------------------|
| 1.1.1,2,3 | mt. | 1169 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo | 11.494,27 |
| 1.2.1,2,3,4,5 | mt. | 1911 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde | 9.726,99 |
| 1.3.1,2,3,4,5 | Ha | 2.82.00 | 1 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione : Decespugliamento terreni ai fini antincendio | 4.427,68 |
| 2.1.1 | gg. | 327 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano | 31.065,00 |
| 3.2/1/2/3/4/5 .1/2/3 | cad | 410 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione : Scavo per l'apertura di Buche | 3.058,60 |
| 3.2/1/2/3/4/5 .1/2/3 | cad | 410 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora di piantine forestali | 2.181,20 |
| 3.2/1/2/3/4/5 .1/2/3 | cad | 410 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.021.01 Descrizione : Fornitura di Piantine | 988,10 |
| 4.2.1,2,3 | mt | 638 | 4.2 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : manutenzione piste forestali | 13.219,36 |
| 5.1.1 | ha | 2.45.00 | 5 | Cod. Prezzario I.02.002.03 Descrizione : decespugliamento del terreno | 3.846,75 |
| 5.2.1 | ha | 2.45.00 | 5 | Cod. Prezzario I.03.017.02 Descrizione : debole diradamento | 4.526.42 |
| 5.3.1,2 | cad | 580 | 5 | Cod. Prezzario I.03.019.01 Descrizione : spalcatura | 7.516,80 |
| 5.4.1,2 | ha | 2.33.00 | 5 | Cod. Prezzario I.01.028.01 Descrizione : completamento cure colturali | 1.146,64 |
| 6.1.1,2,3,4,5.1 | mq | 6018 | 6.1 | Cod. Prezzario I.01.003.02 Descrizione : decespugliamento aste fluviali | 8.304,84 |
| 6.1.6,7,9,10.2 | mq | 9013 | 6.1 | Cod. Prezzario I.01.007.01 Descrizione : decespugliamento aste fluviali | 5.227,64 |
| 6.1.11,12.3 | mq | 2614 | 6.1 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : decespugliamento aste fluviali | 5.724,66 |
| 6.2.1.1 6.2.2,1 | mt | 75 | 6.2 | Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione : stabilizzazione di pendio | 2.022,75 |
| 6.2.2.2 | mc | 176,44 | 6.2 | Cod. Prezzario E.03.035.01 Descrizione : Muratura a secco | 705,76 |
| 6.3.1.1,2,3,4,, 5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,16, 17,18,19,20,2 1,22,23,24,25, 26.1 | mt. | 39.466 | 6.3 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali | 22.890,28 |
| 6.3.1,2,3,4,5,6 .2 | mt. | 1.080 | 6.3 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia Cunette | 712,80 |



| | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|---|-------------------|
| 6.3.22.3 | mc. | 51 | 6.3 | Cod. Prezzario B.05.001.01 Descrizione : Massetto di calcestruzzo | 3.981,57 |
| 6.3.22.4 | kg | 754 | 6.3 | Cod. Prezzario B.05.039.01 Descrizione : Rete in acciaio elettrosaldato | 966,14 |
| 6.4.1,2,3 | mt | 110 | 6.4 | Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione : fornitura e realizzazione di staccionata | 3492,50 |
| | | | | Totale | 147.778,05 |

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| INT | N. |
|--|--------------------------------------|
| 1.1.1,2 | 1,2,35 |
| 1.2.1,2,3 | 4 |
| 1.3.1,2,3,4 | 3,28 |
| 2.1.1 | 26 -27 |
| 3.2/1/2/3/4/5.1/2/3 | 29,36 |
| 4.2.1,2,3 | 30,31,31 |
| 5.1,2.1 - 5.3,4.1,2 | 33,34, |
| 6.1.1 al 5.1 - 6.1.6 al 10.1 | 37,38,39 |
| 6.1/11/12.3 | 40 |
| 6.2 | |
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
| 6.3.2.1,2,3,4,5,6.2 | 18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 6.4.1.1,2,3 | |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| GROTTOLE | MATERA | MATERA | 22 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------|----|-------|-----|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Cappuccini | 39 | 973 | mt. | 751 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Bosco Coste | 25 | 212 | mt | 452 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Cappuccini | 39 | 973 | mt. | 284 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.2 | Bosco Coste lato nord Viale | 25 | 212 | mt. | 782 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.3 | Bosco Coste lato sud viale | 25 | 212 | mt. | 766 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2 | no | no | no |
| 1.2.1,2,3 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-----------|---------------|---------------------------|--|
| 1.1.1,2 | no | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.2.1,2,3 | no | no | |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|-------------|-------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.1.1 | Grottole | 49-50-39-40 | | gg. | 350 | 2 | Verde Urbano e Periurbano - |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|--|
| 2.1.1 | no | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|---------------|-----|---------|----------------------|---------------|--|
| 3.2.1.1 | Fosso Manche | 28 | 170-167 | 100 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.1.2 | Fosso Manche | 28 | 170-167 | 100 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.1.3 | Fosso Manche | 28 | 170-167 | 100 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.1.4 | Fosso Manche | 28 | 170-167 | 100 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.2.1 | Zona Castello | 49 | 669 | 75 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale |
| 3.2.2.2 | Zona Castello | 49 | 669 | 75 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale |
| 3.2.2.3 | Zona Castello | 49 | 669 | 75 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale |
| 3.2.2.4 | Zona Castello | 49 | 669 | 75 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale |
| 3.2.3.1 | Rione Agip | 48A | 537 | 80 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.3.2 | Rione Agip | 48A | 537 | 80 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.3.3 | Rione Agip | 48A | 537 | 80 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |
| 3.2.3.4 | Rione Agip | 48A | 537 | 80 | 3.2 | Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii |



| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|-------------------------|---------------------------|---|
| 3.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----|-----------|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 4.3.1 | Cappuccini | 39 | 973 | mt. | 279 | 4.3 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.2 | Coste | 25 | 212 | mt. | 853 | 4.3 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.2.1 | Coste | 25 | 212 | mt. | 256 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |
| 4.2.2 | Coste | 25 | 212 59 | mt. | 200 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.3/4.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|--|
| 4.3/4.2 | no | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS)) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|----|-------|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 5.1.1 | Bosco Coste | 25 | 212 | Ha | 1.00.00 | 5 | Decespugliamento |
| 5.2.1 | Bosco Coste | 25 | 212 | Ha | 1.00.00 | 5 | Decespugliamento |
| 5.3.1 | Cappuccini | 39 | 973 | Ha | 3.20.00 | 5 | Decespugliamento |
| 5.1.2 | Bosco Coste | 25 | 212 | Ha | 2.00.00 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.2 | Bosco Coste | 25 | 212 | Ha | 1.48.00 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.3 | Bosco Coste | 25 | 212 | cad | 60 | 5 | Spalcatura di piante |
| 5.3.3 | Bosco Coste | 25 | 212 | cad | 60 | 5 | Spalcatura di piante |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1,2,3 5.2.1,2 5.3.1,2 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | no | Note |
|-----------------------------------|---------------|----|--|
| 5.1,2,3.1 5.2,3.1.1 5.3.1,2 | NO | no | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Reticolo Idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS)) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|----------|-------|----|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 6.1.1 | Canale 1 Ischia Basento | 53 | acque | mq | 1130 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Canale 2 Ischia Basento | 53 58 | acque | mq | 974 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Canale 3 Ischia Basento | 58 | acque | mq | 1312 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Canale 4 Ischia Basento | 58 | acque | mq | 1494 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Canale 5 Ischia | 58 | acque | mq | 1668 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Canale 6 Ischia | 60 | acque | mq | 1236 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Canale 7 Ischia | 60 | acque | mq | 819 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |



| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|-------|----|------|-----|--------------------------------|
| 6.1.8 | Canale 7 Ischia | 60 | acque | mq | 570 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.9 | Canale 8 Ischia | 60 | acque | mq | 556 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.10 | Canale 9 Ischia | 60 | acque | mq | 1254 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.11 | Strada comunale per Matera | 59 | acque | mq | 182 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | No | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.2.1 | Fosso manche | 28 | 170 | 100 | 6.2 | Sistemazione di versanti, ingegneria Naturalistica, etc. (ex PR 6) |
| 6.2.2 | Zona sotto Viale della Resistenza | 46 | 691 | 50 | 6.2 | Sistemazione di versanti, ingegneria Naturalistica, etc. (ex PR 6) |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.2 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----|-------------------------|---------------------------|--|
| | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai |



| | | | |
|-----|--|--|---|
| 6.2 | | | sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|-----|--|--|---|

6.3 Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|----------|--|-----------|--------|-----|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Comunale Fontana di Lupo - Garrambone | 39- 38 | strade | mq | 7602 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Strada Comunale Fontana di Lupo | 38 | strade | mq | 2116 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Strada comunale Cimitero | 40 | strade | mq | 836 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strada com. Ischia Basento | 58- 60 | strade | mq | 8920 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Strada comunale Pietrrola | 40 | strade | mq | 5374 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Strada comunale Vignale | 40 | strade | mq | 1630 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Strada comunale Vignale diramazione | 40 | strade | mq | 1390 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Strada Comunale Peschiera | 50 | strade | mq | 1596 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Strada comunale Cerreta | 20- 31 | strade | mq | 1078 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Strada Comunale Cornaleta | 20 | strade | mq | 677 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Strada comunale Cupone e Fontana di Fichi | 20 | strade | mq | 1174 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.12.1 | Strada Comunale Pietrarola Bosco Coste | 35- 36 | strade | mq | 1788 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.13.1 | Strada Comunale Rovivo | 32 | strade | | 1556 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.14.1 | Strada Comunale S. Lucia | 32- 33 | strade | | 2020 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada comunale Fontana di Lupo – Garrambone | 38 39 | strade | mt. | 1980 | 6.3 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.2.2 | Strada comunale Fontana di Lupo | 38 | strade | mt. | 670 | 6.3 | Pulizia di Cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|-----------------------------|---|
|----|----------------------|-----------------------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 6.3.1.1 al 6.3.14.1 6.3.1/2.2 | no | no | no |
|-------------------------------------|----|----|----|

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 6.3.1.1 al 6.3.14.1 6.3.1/2.2 | no | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|--------|------------|----|-------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 6.4.1. | Cappuccini | 39 | 973 | 160 | 6.4 | Staccionata lungo il sentiero |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 6.4.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-------|---|
| 1.1.1 | Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d'intervento di manutenzione, costeggia il confine nord della pineta Cappuccini e si interseca all'interno nella pineta stessa, costituendo un elemento di doppia discontinuità per la prevenzione incendi. La pineta Cappuccini, così chiamata nel comune di Grottole, è composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni '60 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione. |
| 1.2.1 | Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la Pineta Cappuccini e l'insediamento abitativo dell'Agip. Il viale tagliafuoco costeggia il lato sud e est della pineta Cappuccini, che insieme al viale tagliafuoco citato al punto 1.1.1 completano la perimetrazione tagliafuoco dell'intera pineta. |



| | |
|---|--|
| 1.2.2,3 | I due viali tagliafuoco attivo verde costituiscono una importante fascia di discontinuità per la prevenzione incendi riguardo al bosco di Grottole in contrada Coste. Essi costeggiano il viale che conduce all'area attrezzata Coste e che divide il bosco in due grandi aree boscate composte da latifoglie con prevalenza querce e orniello per circa il 70% del macchiatico e per il restante 30 % da macchia mediterranea, perastro e rovi. |
| 2.1.1 | Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grottole. |
| 3.2 | Piantumazione nuovi impianti per la riduzione dell'erosione di versanti |
| 4.1/4.2 | I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Grottole in Contrada Coste, permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso. |
| 5 | Sono interventi selvicolturali nel Bosco Coste e nella Pineta dei Cappuccini per effettuare un decepugliamento degli infestanti, un debole dirradamento del materiale secco e una spalatura degli alberi fino all'altezza di mt.2,20. |
| 6.1 | I canali della zona Ischia di Grottole svolgono la funzione idrografica per il deflusso delle acque meteoriche nel fiume Basento proveniente dai fossi del versante sud dell'agro di Grottole. La pulizia dei suddetti canali è estremamente necessaria per evitare allegamenti nei terreni pianeggianti della zona Ischia di Grottole. |
| 6.2.1,2 | La realizzazione delle viminate rallentano l'erosione del versante del fosso Manche e del versante sotto Viale della Resistenza |
| 6.3 al 1 al 14.1 6.3.1/2.2 | Le strade comunali Fontana di Lupo – Garrambone, Fontana di Lupo, Vignale e Ischia servono una zona molto ampia dell'agro rurale di Grottole, e concentra le aree più appoderate. Esse si estendono dall'abitato di Grottole verso est quasi fino al confine con il comune di Grassano |
| 6.4.1 | La staccionata è prevista lungo il sentiero che costeggia il lato nord della pineta di Cappuccini, allo scopo di delimitare il sentiero con la scarpata e per dare un decoro all'area periurbana dell'abitato di Grottole. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|-----------------------------|--|
| 1.1.1,2 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1,2,3 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.1.1,2,3.1,2,3,4 | Nuovi impianti |
| 4.1.1,2 | Viabilità forestale e prevenzione incendio |
| 5. | Cure selvicolturali a boschi esistenti |
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Ripristino di officiosità idrauliche di aste fluviali, fossi e canali bonifica |



| | |
|--|--|
| 6.2.1,2 | Consolidamento frane |
| 6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 | Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio. |
| 6.3.1,2 | Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche |
| 6.4.1.1 | Staccionate per delimitazione sentiero e decoro periurbano |

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento | Importo € |
|---|-----|----------------------------------|------------|---|------------------|
| 1.1.1,2 | mt. | 1203 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo | 11.825,49 |
| 1.2.1,2,3 | mt. | 1.832 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde | 9.324,88 |
| 2.1.1 | gg. | 280 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano | 26.600,00 |
| 3.2.1,2,3.1 | cad | 255 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.013.01 Descrizione : Apertura manuale di piazzola | 1.183,20 |
| 3.2.1,2,3.2 | cad | 255 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.026.01 Descrizione : Scavo per l'apertura buca | 1.902,30 |
| 3.2.1,2,3.3 | cad | 255 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.022.01 Descrizione : Fornitura piantine piantina | 1.356,60 |
| 3.2.1,2,3.4 | cad | 255 | 3.2 | Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione : Collocamento a dimora piantina | 861,00 |
| 4.1.1,2 | mt. | 1.132 | 4.1 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri | 3.429,96 |
| 4.2.1.2 | mt. | 476 | 4.2 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione PISTE FORESTALI | 9.862,72 |
| 5.1.1,2,3 | ha | 5.20.00 | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento | 7.263,31 |
| 5.2.1,2 | ha | 3.48.00 | 5 | Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione : Debole diradamento di materiale secco | 5.787,28 |
| 5.3.1,2 | cad | 120 | 5 | Cod. Prezzario I.03.019.01 Descrizione : Spalcatura di piante | 1.555,20 |
| 6.1.1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 | Mq | 6661 | 6.3 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali | 14.587,59 |
| 6.2.1,2 | MI | 150 | 6.2 | Cod. Prezzario L.02.018.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali | 2.697,00 |
| 6.3.1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14.1 | mq | 37.757 | 6.3 | Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali | 21.899,06 |
| 6.3.1/2.2 | mt. | 2650 | 6.3 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia Cunette | 1.749,00 |



| | | | | | |
|--------------|----|-----|------------|--|-------------------|
| 6.4.1 | mt | 160 | 6.4 | Cod. Prezziario F.03.082.01 Descrizione : Spalcatura di piante | 5.361,60 |
| | | | | TOTALE | 127.247,08 |

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| INT | N. |
|---|--|
| 1.1.1,2 | 1-2 |
| 1.2.1,2,3 | 3-4-5 |
| 2.1.1 | 6-7-8 |
| 3.2 | |
| 4.1 - 4.2 | 9-10-11 |
| 5. | 12-13-14 |
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 |
| 6.2 | |
| 6.3.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
| 6.3.2.1,2 | |
| 6.4.1 | 41 |

Note : **1.1.1** oppure **2.1.1** oppure **3.1.1** oppure **4.1.1** oppure **5.1.1** oppure **6.1.1** oppure **6.2.1** oppure **6.3.1** oppure **6.4.1** - In pratica, il primo numero corrisponde alla misura, il secondo numero alla lavorazione (voce del prezzario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e dello stesso tipo di lavorazione (voce prezzario usata).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| IRSINA | MATERA | MATERA | 22 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------|----|---------|-----|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Bosco Verrutoli 1 | 71 | 39 | mt. | 273 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Bosco Verrutoli 2 | 71 | 39 | mt. | 280 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 1-68-83 | mt. | 300 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.4 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 83-46 | mt. | 464 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.5 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 73-28 | mt. | 268 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.6 | Santa Maria d'Irsi | 19 | 83 | mt. | 186 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Bosco Verrutoli | 73 | 934 | mt. | 1696 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | no | no | no |
| 1.2.1, | no | no | no |
| 1.3.1,2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 1.2.1, | " | no | |
| 1.3.1,2 | " | no | |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.1.1 | Irsina | 41-42-79- | | gg. | 387 | 2 | Verde Urbano e Periurbano - |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|
| | | 44- 29- 78 | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1.1 | “ | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|--------------------------------|----|-------|----|----------------------|---------------|------------------------------|
| 3.2.1.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | N° | 500 | 3.2 | Apertura manuale di Piazzola |
| 3.2.2.1 | Parco Rodari | 79 | 1246 | N° | 20 | 3.2 | Apertura manuale di Piazzola |
| 3.2.3.1 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | N° | 20 | 3.2 | Apertura manuale di Piazzola |
| 3.2.1.2 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | N° | 500 | 3.2 | Scavo per l’apertura di buca |
| 3.2.2.2 | Parco Rodari | 79 | 1246 | N° | 20 | 3.2 | Scavo per l’apertura di buca |
| 3.2.3.2 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | N° | 20 | 3.2 | Scavo per l’apertura di buca |
| 3.2.2.3 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | N° | 500 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.3.3 | Parco Rodari | 79 | 1246 | N° | 20 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.3.3 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | N° | 20 | 3.2 | Fornitura di Piantine |
| 3.2.2.4 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | N° | 500 | 3.2 | Collocamento di Piantine |
| 3.2.3.4 | Parco Rodari | 79 | 1246 | N° | 20 | 3.2 | Collocamento di Piantine |
| 3.2.3.4 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | N° | 20 | 3.2 | Collocamento di Piantine |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2/1/2/3/.1/2/3/4 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| 3.2/1/2/3/.1/2/3/4 | “ | No | “ |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------------------|----|-------------------------------|-----|----------------------|---------------|---|
| 4.3.1 | Strada Comunale per Verrutoli | 73 | 210 | mt. | 950 | 4.1 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.2 | Strada Provinciale per Verrutoli | 73 | 210 | mt. | 1150 | 4.1 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.2.1 | Bosco verutoli | 73 | 210 | Mt | 280 | 4.2 | Manutenzione piste forestali nei tratti maggiormente danneggiati sul percorso totale si mt.3516 |
| 4.2.2 | Zona Vasca | 49 | 83-46 | mt | 184 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |
| 4.2.3 | Zona sotto Piazza Garibaldi | 29 | 129-1102 1111-1116 1119 | mt | 120 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.3.1,2, | No | No | No |
| 4.2.1,2,3 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|------------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.3.1,2 | “ | No | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.2.1,2,3 | “ | No | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------------|----|--------------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 5.1.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 1116 | HA | 1.15 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.2 | Parco Rotari | 29 | 1246 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.3 | C.da Fontana | 29 | 106 129 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.4 | Irsina | 78 | 122 | Ha | 0.30 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.5 | S.Maria d'Irsi | 48 | 83 | Ha | 0.8 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.6 | Bosco Verrutoli | 73 | 210 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.2.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 1116 | HA | 1.15 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.2 | Parco Rotari | 29 | 1246 | Ha | 1.10 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.3 | C.da Fontana | 29 | 106 129 | Ha | 1.00 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.4 | Irsina | 78 | 122 | Ha | 0.30 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.5 | S.Maria d'Irsi | 48 | 83 | Ha | 1.25 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.6 | Bosco Verrutoli | 73 | 210 | Ha | 1.00 | 5 | Diradamento debole |
| 5.3.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 1116 | cad | 10 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.2 | Parco Rotari | 29 | 1246 | cad | 10 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.3 | C.da Fontana | 29 | 106 129 | cad | 10 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.4 | Irsina | 78 | 122 | cad | 10 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.5 | S.Maria d'Irsi | 48 | 83 | cad | 300 | 5 | Spalcatura |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5 | No | No | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----|---------------|---------------------------|---|
| 5 | Art. 142 | Si | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per |

| | | | |
|--|----------------|--|---|
| | D.Lgs. 42/2004 | | i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |
|--|----------------|--|---|

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Retico idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----|----------------|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 6.1.1 | Fosso dei Greci Tratto monte | 44 | 94-89-95-97-90 | Mq | 2052 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso dei Greci Tratto valle | 63 | acque | Mq | 1980 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | S.M d'Irsi Vasca B | 49 | 543 | Mq | 2715 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Impianto di Sollevamento Distretto "S" | 74 | 240 | Mq | 880 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Vasca di accumulo Distretto "S" | 75 | 365 | Mq | 1090 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Calderasi | 69 | Acque | Mq | 570 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Torrente pescopo | 39 | Acque | Mq | 480 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------------------|---------------|---------------------------|--|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7 | " | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------------|----|-------|----|-------------------------|------------------|------------------------|
| 6.2.1 | Parco Rodari | 79 | 1246 | M | 10 | 6.2 | Rivestimento di sponda |
| 6.2.2 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | M | 130 | 6.2 | Rivestimento di sponda |
| 6.2.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 | M | 550 | 6.2 | Formazione gradoni |
| 6.2.2 | Parco Rodari | 79 | 1246 | M | 20 | 6.2 | Formazione gradoni |
| 6.2.3 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | M | 20 | 6.2 | Formazione gradoni |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 6.2.1,2,3 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|------------------|---------------|------------------------------|------|
| 6.2.1,2,3 | “ | No | “ |

6.3 - Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|--|-----------|------------|----|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Comunale per Verrutoli | 74 | Strad e | MQ | 2006 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | | | | ML | 100 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.2.1 | Strada Provinciale per Verrutoli | 74 | Strad e | MQ | 4120 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.2 | | | | ML | 100 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.3.1 | Comunale Fontanelle | 43- 44 | Strad e | MQ | 1338 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.4.1 | Comunale Pietà | 44 | Strad e | MQ | 1566 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.5.1 | Comunale Cimitero | 44 | Strad e | MQ | 5976 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.2 | | | | ML | 200 | | Pulizia Cunette |



| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|------------|-----|------|-----|------------------------------------|-----------------|
| 6.3.6.1 | Strada Comunale contrada dei Greci | 44 | Strad e | MQ | 1114 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.6.2 | | | | ML | 150 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.7.1 | Strada Comunale Contrada Festole | 55 | Strad e | MQ | 1500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.7.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.8.1 | Strada Comunale Giammaria | 29 | Strad e | MQ | 1543 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.8.2 | | | | ML | 150 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.9.1 | Strada Comunale Taccone 1 | 4/A | Strad e | MQ | 1200 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.9.2 | | | | ML | 112 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.10.1 | Strada Comunale Taccone 2 | 4/A | Strad e | MQ | 574 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.11.2 | | | | ML | 90 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.11.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 1 | 66 | Strad e | MQ | 1766 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.11.2 | | | | ML | 80 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.12.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 2 | 66 | Strad e | MQ | 1466 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.12.2 | | | | ML | 110 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.13.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 3 | 66 | Strad e | MQ | 480 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.13.2 | | | | ML | 130 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.14.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 4 | 66 | Strad e | MQ | 624 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.14.2 | | | | ML | 110 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.15.1 | Strada Consortile S.M. d'Irsi | 49 | 68 | MQ | 1996 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.15.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.16.1 | Strada si collegamento C/da S. Domenica – S.M. d'Irsi | 49 | 68 | MQ | 2361 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.16.2 | | 64 | | 19 | ML | | 150 | Pulizia Cunette |
| 6.3.16.2 | | 66 | | 115 | | | | |
| 6.3.17.1 | SP.96 Barese | 39 | Strad e | MQ | 1500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.17.2 | SP.96 Barese | 43 | | ML | | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.17.2 | | 54 | | | | | | |
| 6.3.17.2 | | 55 | | | | | | |
| 6.3.18.1 | SP.49 Val Fosso Acqua si Lupo | 63 | | MQ | 1000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.18.2 | | 62 | | ML | | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.19.1 | SP.64 F.do Valle Bradano | 74 | | MQ | 2000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.19.2 | | 75 | | ML | | | Pulizia Cunette | |
| 6.3.19.2 | | 76 | | | | | | |
| 6.3.19.2 | | 77 | | | | | | |
| 6.3.19.2 | | 5-6 | | | | | | |
| 6.3.19.2 | 6-7 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| | | 16 14 | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1,2. dal 1 al 19 | No | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1,2. dal 1 al 19 | “ | no | “ |

6.4 Opere di Ingegneria Naturalistica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------|----|------------|----|----------------------|---------------|------------------------------|
| 6.4.1 | Parco Rodari | 79 | 1246 | m | 40 | 6.4 | Realizzazione di staccionata |
| 6.4.2 | Chiesa Pietà | 43 | strad e | m | 45 | 6.4 | Realizzazione di staccionata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1,2 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------|------------------------------------|---------------------------|------|
| 6.4.1,2 | Art. 136 e 139 D.Lgs 42/2004 | | “ |

DESCRIZIONE AREA (breve)



| | |
|---------|---|
| 1.1.1 | Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud di larghezza ottimale di oltre 10 metri che forma una perfetta linea retta. |
| 1.1.2 | Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud, di larghezza ottimale di oltre 10 metri, che forma una perfetta linea retta, perfettamente identica al viale precedente 1.1.1. |
| 1.1.3 | Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra la parte dell'area boscata che protegge la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. |
| 1.1.4 | Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra quasi totalmente l'area boscata costituita da essenze resinose piantate negli anni '60, costituendo un ottimo elemento di discontinuità fra la fascia alberata in confine con i seminativi e la parte interna dell'area boscata. |
| 1.1.5 | Il viale tagliafuoco attivo percorre trasversalmente le particelle 83 e 46 del foglio 49 con direzione da sud-ovest verso nord-est e costituisce un importante elemento di discontinuità per la prevenzione incendio di una vasta area boscata composta da piante resinose e macchia mediterranea spontanea. Tale area boscata è stata piantata con piante resinose Pino D'Aleppo, Cipresso ecc. negli anni 60 e 70 ed è stata interessata da vari incendi nel corso degli anni. Attualmente le zone dell'area boscata in oggetto interessata gravemente dagli incendi è in discreta ripresa con il sopravvento della macchia mediterranea. |
| 1.2.1 | Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce un elemento di prevenzione incendi che attraversa la parte più frequentata del Bosco Verrutoli dalla popolazione di Irsina e non solo. Esso si disloca da est verso ovest e perimetra due grosse infrastrutture comunali la Piscina di Verrutoli e la struttura Turistico Alberghiera. |
| 2.1.1 | Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fine del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Irsina. |
| 3.2 | Nuovi impianti per consolidamento pendio |
| 4.1.1,2 | I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Verrutoli permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso. |
| 5 | Decespugliamento, diradamento e spalcatura del costone piazza garibaldi e nuova piantumazione previa formazione di gradoni. Decespugliamento, diradamento e spalcatura del Parco c.da Rodari, sotto piazza Garibaldi,c. da |

| | |
|----------------------------|--|
| | Fontana, S. Maria d'Irsi e Bosco Verrutoli |
| 6.1 | Intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso dei greci mediante decespugliamento delle aste fluviali. |
| 6.2 | Consolidamento del costone sottostante la piazza garibaldi con rivestimento di scarpata con ricopertura per propagazione vegetativa. Formazione di Gradoni al Parco Rodari. |
| 6.3.1,2 dal 1 al 19 | La strada comunali per Verrutoli 5.1.1 e la strada Provinciale ex SS.209 5.1.2 entrambe sono in proseguimento l'una dell'altra per raggiungere il Bosco di Verrutoli. A partire dalla strada provinciale fondo valle destra Bradano, si dirama la strada provinciale ex SS.209 e dopo circa 4 km si interseca la strada comunale per Verrutoli. Entrambe sono essenziali per raggiungere il Bosco di Verrutoli sia per la fruizione turistico ambientale che per gli agricoltori della zona. |
| 6.4 | Realizzazione di staccionata in pali di castagno al Parco Rodari. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|----------------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1, | Prevenzione incendio |
| 1.3.1,2 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.2 | Nuovi impianti per consolidamento pendio |
| 4.2.1,2,3 | Viabilità forestale e prevenzione incendio |
| 4.3.1,2 | Viabilità forestale e prevenzione incendio e collegamento fasce |
| 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |
| 6.1 | Manutenzione Fossi |
| 6.2 | Versanti in frana e/o in erosione superficiale |
| 6.3.1,2 | Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio |
| 6.4 | Valorizzazione dei prodotti legnosi |

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento | Importo € |
|----|----|----------------------------------|----|------------|--------------|
|----|----|----------------------------------|----|------------|--------------|

| | | | | | |
|--|-----|-------|------------|---|-------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | mt. | 2.171 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo | 21.340,93 |
| 1.2.1 | mt. | 934 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde | 4.754,06 |
| 2.1.1 | gg. | 387 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano | 36.765,00 |
| 3.2.1.1,2 | cad | 540 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale di piazzolla | 2.505,60 |
| 3.2.2.1,2 | cad | 540 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.014.01 Descrizione: Scavo apertura di buche | 4.028,40 |
| 3.2.3.1,2 | cad | 540 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.020.01 Descrizione: Fornitura di piantine | 1.825,20 |
| 3.2.4.1,2 | cad | 540 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.026.02 Descrizione: Collocamento a Dimora | 3.351,60 |
| 4.2.1,2,3 | M | 584 | 4.2 | Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali | 12.100,48 |
| 4.3.1,2 | mt. | 2.100 | 4.1 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri | 6.363,00 |
| 5.1,1,2,3,4,5,6 | HA | 5.25 | 5 | Cod. Prezzario - I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento di terreno | 8.243,03 |
| 5.2,1,2,3,4,5,6 | Ha | 5.80 | 5 | Cod. Prezzario - I.03.020.03 Descrizione: Diradamento debole | 11.364,46 |
| 5.2,1,2,3,4,5,6 | Cad | 50 | 5 | Cod. Prezzario - I.03.019.01 Descrizione: Spalcatura alberi | 648,00 |
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7 | Mq | 9767 | 6.1 | Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali | 21.389,73 |
| 6.2.1.1,2 | M | 140 | 6.2 | Cod. Prezzario - L.02.020.01 Descrizione: Rivestimento di sponda | 10.309,60 |
| 6.2.2.1,2 | M | 590 | 6.2 | Cod. Prezzario - I.01.010.01 Descrizione: Formazione di gradoni | 9.145,00 |
| 6.3.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | mq. | 34130 | 6.3 | Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali | 19.795,40 |
| 6.3.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | mt | 3512 | 6.3 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizie cunette | 1.317,92 |
| 6.4.1,2 | M | 85 | 6.4 | Cod. Prezzario - F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate | 2.848,35 |
| | | | | TOTALE | 179.095,76 |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| INT | N. |
|-----------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | 1-2-3-4-5-6 |
| 1.2.1 | 7 |
| 1.3.1,2 | |
| 2.1.1 | 74 |
| 3.2 | 8-9-10 |
| 4.2-4.3 | 11-12-13-14-15 |
| 5. | 16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27 |
| 6.1 | 28-29-30-31-32-33- |
| 6.2 | 34-35-36-37- |
| 6.3 | 38-39-40-41-42-43-44-45+46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57- 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-67-70-71- |
| 6.4 | 72-73 |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| BERNALDA | MATERA | MATERA | 24 |

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------------|----|-------|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.1.1 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 23 | ml. | 970 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.2 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 13 | ml | 1415 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.3 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 554 | ml | 730 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.4 | Metaponto Lido | 50 | 761 | ml | 4140 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.5 | Torre Mare | 51 | 471 | ml | 700 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.6 | Torre Mare | 51 | 259 | ml | 390 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.7 | Torre Mare | 51 | 461 | ml | 660 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.8 | Santa Pelagina | 50 | 664 | ml | 253 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1, 2, 3 | RNS - ZSC IT 9220090 | NO | NO |
| 1.1.4 | RNS | NO | NO |
| 1.1.5, | RNS | NO | NO |
| 1.1.6 | RNS - ZSC IT 9220085 | NO | NO |
| 1.1.7 | NO | NO | NO |
| 1.1.8 | RNS - ZSC IT 9220090 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7,8 | idrogeologico – Dlgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----------|-------|-----|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Bernalda | 4-11-20- | | gg. | 618 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, giardini, viali, piste ciclabili . |



| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Metaponto | 43-46-50-51 | | | | | Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
|--|-----------|-------------|--|--|--|--|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 2.1.1 (Bernalda) | Vincolo idrogeologico – | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.1.1 (Metaponto) | idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - INCREMENTO SUPERFICIE FORESTALE E CURE CULTURALI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | U.M. | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|-----------|----|-------|------|----------------------|---------------|--|
| 3.2.1.1 | Castello | 20 | 199 | cad | 250 | 3 | Apertura Piazzola per la messa a dimora piante in terreni con elevata pendenza |
| 3.2.1.2 | Castello | 20 | 199 | cad | 250 | 3 | Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.2.2 | Castello | 20 | 201 | cad | 100 | 3 | Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.1.3 | Castello | 20 | 199 | cad | 250 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.2.3 | Castello | 20 | 201 | cad | 100 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.1.4 | Castello | 20 | 199 | cad | 250 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.2.4 | Castello | 20 | 201 | cad | 100 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.1.5 | castello | 20 | 199 | cad | 250 | 3 | Irrigazione di soccorso |
| 3.2.2.5 | Castello | 20 | 201 | Cad | 100 | 3 | Irrigazione di soccorso |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1.1/3.2.1.2/3.2.2.2 3.2.1.3/3.2.2.3/3.2.1.4 3.2.2.4/3.2.1.5/3.2.2.5 | NO | NO | NO |



| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---|---|---------------------------|---|
| 3.2.1.1/3.2.1.2/ 3.2.1.3/3.2.1.4/ 3.2.1.5 | idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 3.2.2.2/3.2.2.3/ 3.2.2.4/3.2.2.5 | idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della Transumanza)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | U.M. | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento |
|--------|--|----|-------|------|----------------------|----------------|--|
| 4.6.1. | Palacampagna Via G Savanarola Bernalda | 11 | 1954 | ml | 98 | 4 | Realizzazione Staccionata in pali di legno di castagno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.6.1 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---|---------------------------|--|
| 4.6.1 | idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | U.m | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----|-------|-----|----------------------|---------------|--|
| 5.1.1 | S.Pelagina | 51 | 381 | ha | 1.80 | 5 | Decespugliamento |
| 5.2.1 | S.Pelagina | 51 | 459 | ha | 1.50 | 5 | Decespugliamento |
| 5.1.2 | S.Pelagina | 51 | 459 | ha | 1.50 | 5 | Spalcatura |
| 5.1.3 | S.Pelagina | 51 | 381 | ha | 1.80 | 5 | Diradamento,ripulitura |
| 5.2.3 | S.Pelagina | 51 | 459 | ha | 1.50 | 5 | Diradamento, ripulitura |
| 5.3.3 | Castello | 20 | 201 | ha | 0.50 | 5 | Diradamento, ripulitura |
| 5.1.4 | S.Pelagina | 49 | 37 | ha | 8.85 | 5 | Diradamento,Rimozione piante in piedi bruciate |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|-------|---|---|
| 5.1.5 | S.Pelagina | 50 | 13 | ha | 10.75 | 5 | Diradamento, Rimozione piante in piedi bruciate |
|-------|------------|----|----|----|-------|---|---|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1/5.2.1/5.1.2/ 5.1.3/5.2.3/ | NO | NO | NO |
| 5.3.3 | NO | NO | NO |
| 5.1.4 | RNS | NO | NO |
| 5.1.5 | RNS | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|------------------------------------|--|---------------------------|---|
| 5.1.1/5.2.1/5.1.2/5.1.3/ 5.2.3/ | idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art. 142 | SI | Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE |
| 5.3.3 | vincolo idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g | SI | Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE |
| 5.1.4/5.1.5 | Zona VIII vincolo idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art 142 lett. f | SI | Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE |

INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------|---|
| 6.1.1 | Torre Mare | 51 | | ml. | 1200 | 6 | Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n.9 colatore A2 |
| 6.1.2 | Mercuragno | 43 | | ml. | 515 | 6 | Ripristino Officiosità idraulica di Bonifica n.9 colatore B19 |
| 6.1.3 | Piana Serramarina | 95 | | ml. | 1240 | 6 | Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n.1-4-2-4 A4 |
| 6.1.4 | Mercuragno | 43 | | ml. | 2100 | 6 | Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n 9 – colatore A7 |
| 6.1.5 | Bernalda Gaudella | 2 | 403 | mq. | 2300 | 6 | Vasca di accumulo acqua "Gaudella" |
| 6.1.6 | Bernalda Cupa | 8 | 372-379 | mq | 4000 | 6 | Vasca di accumulo acqua "Polveriera" |
| 6.1.7 | Bernalda-Accio Sottano | 32 | | ml | 1160 | 6 | Ripristino argine fiume Basento |
| 6.3.1.1 | Bernalda Cupa | 6-8-21 | | mq | 5000 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |



| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------|--|-----|------|---|--|
| 6.3.2.1 | Bernalda Madonna degli Angeli | 5 | | mq | 2360 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |
| 6.3.3.1 | Borgo Serra Marina | 88 | | mq | 2800 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |
| 6.3.4.1 | Spineto | 87-94 | | mq | 7000 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |
| 6.3.5.1 | Bernalda Bufalara | 99 | | mq | 2750 | 6 | Decespugliamento di pertinenze stradali |
| 6.3.6.1 | Bernalda Avinella | 114 | | mq | 5600 | 6 | Decespugliamento di pertinenze stradali |
| 6.3.1.2 | Bernalda Cupa | 8 | | ml | 2500 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.2.2 | Bernalda Madonna degli Angeli | 32 | | ml | 1160 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.3.2 | Borgo Serra Marina | 6-8-21 | | ml | 1400 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.4.2 | Spineto | 5 | | ml. | 3500 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.5.2 | Bernalda Bufalara | 88 | | ml. | 1375 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.6.2 | Bernalda Avinella | 87-94 | | ml. | 2800 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.7.2 | Bernalda zona industriale | 20 | | ml. | 200 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |

VINCOLI

| N | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5 6.1.6/6.1.7/ | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1 / 6.3.5.1/6.3.6.1/ 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2 / 6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------------|--|------------------------------|---|
| 6.1.1 | idrogeologico- D.lgs 42/2004 art.142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque |
| 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6 | D.lgs 42/2004 art.142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque |
| | D.lgs 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione |



| | | | |
|---|---|----|---|
| 6.1.7 | art.142 lett.c-g | | ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque |
| 6.3.1.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1 / 6.3.1.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2 /6.3.7.2 | D.lgs 42/2004 art.136 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.2.1/ 6.3.6.1 6.3.2.2/6.3.6.2 | Idrogeologico – Dlgs 42/2004 art. 136 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI :

Gli interventi previsti sono riferibili alla ripulitura delle fasce taglia fuoco a protezione delle aree boschive in particolare dell'area della Riserva forestale , in cui il soprassuolo presenta maggiore rischio incendio e le fasce delle aree adiacenti alle strutture turistiche –ricettive (Campeggi-Villaggi turistici) nelle località di Metaponto lido S. Pelagina e Torre Mare . L'obiettivo, è di ridurre il rischio incendi tramite interventi di miglioramento del soprassuolo forestale con l'eliminazione di specie vegetali infestanti radicate alla base dei fusti delle piante arboree. Al territorio di Metaponto , sarà data particolare attenzione nella manutenzione del verde e pulizia per la presenza di stabilimenti balneari e villaggi turistici, dove nel periodo estivo si concentra la presenza di migliaia di persone . L'area in località pendici del Castello Bernalda , sarà interessata da un intervento di imboscamento. All'interno delle aree boschive Località Castello e S. Pelagina, saranno previste interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra, eliminazione di piante secche, e spezzate. Particolare attenzione sarà prevista per l'area in località S. Pelagina interessata nel 2017 da un grosso incendio, l'intervento consisterà nella rimozione di piante secche, bruciate e le piante attaccate dai parassiti per evitare che essi si diffondono anche alle piante circostanti, e al fine di evitare di ostacolare la crescita della rinnovazione naturale, o anche la rinnovazione con il trapianto di giovani semenzai di pino. Sulle aiuole antistanti la struttura sportiva " Palacampagna ", saranno previste staccionate in legno per garantire maggiore sicurezza . Sul tratto del fiume Basento, in corrispondenza del limite comunale Bernalda e Pisticci località "Accio Sottano sarà interessata da un intervento di prevenzione dei fenomeni di piena, mediante la risagomatura delle sponde e la ricostruzione dell'argine per garantire la sicurezza dal rischio esondazione sui terreni limitrofi. L'area di Metaponto, si trova all'interno della fascia di territorio classificata a moderata frequenza inondazione, è rappresentata da una fittissima rete di canali artificiali consortili per la regimentazione delle acque, in questi canali di scolo si procederà ad effettuare interventi finalizzati al contenimento dell'invasione dell'alveo da parte di formazione di tipo erbacea e arbustiva che limitano la velocità di scorrimento e aumentano il rischio esondazione. Gli Interventi da eseguirsi sui tratti della viabilità comunale mira alla



riqualificazione, e garantire la regolare visibilità nelle strade tramite pulizia e taglio di specie vegetali infestanti (erbacee e arbustive) sulle pertinenze stradali.

Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni

| N. | UM | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
|---------------------|-----|----------------------------------|----|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7,8 | ml | 9.218,0 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi- Manutenzione di Viale Tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1 | gg | 618 | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione Infrastrutture verdi anche in ambiente Urbano e periurbano - Verde urbano |
| | ora | 30 | | Cod. Prezzario A.01.047.03 Descrizione: NOLO Piattaforma cingolata per potatura di contenimento piante di Eucaliptus Parco archeologico Tempio di Apollo Licio |
| | ora | 8 | | Cod. Prezzario A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Piattaforma cingolata |
| 3.2.1.1 | cad | 300 | 3 | Cod. Prezzario I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale piazzola per la messa a dimora piantine in terreni con elevata pendenza |
| 3.2.1.2/ 3.2.2.2 | cad | 400 | 3 | Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione: Scavo per l'apertura di buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.1.3/ 3.2.2.3 | cad | 400 | 3 | Cod. Prezzario I.01.026.03 Descrizione: Collocamento a dimora piantine forestali |
| 3.2.1.4/ 3.2.2.4 | cad | 400 | 3 | Cod. Prezzario I.01.021.01 Descrizione: Fornitura di piante di latifoglie |
| 3.2.1.5/ 3.2.2.5 | cad | 400 | 3 | Cod. Prezzario I.01.039.01 Descrizione: Irrigazione di Soccorso per colture arboree |



| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 4.6.1 | MI ora | 98,0 12 | 4 | <p>Cod. Prezzo F.03.082.01 Descrizione: Staccionata in pali di castagno</p> <p>Cod. Prezzo A.01.011.19 Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporto pali dal deposito al cantiere Via G. Savanarola Palacampagna</p> |
| 5.1.1/ 5.2.1 | Ha | 3.30 | 5 | <p>Cod. Prezzo I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito manualmente</p> |
| 5.1.2 | Ha | 1.50 | 5 | <p>Cod. Prezzo I.03.019.01 Descrizione: Spalcatura su piante resinose</p> |
| 5.1.3/ 5.2.3/5.3.3 | Ha | 3.80 | 5 | <p>Cod. Prezzo I.02.004.01 Descrizione: Intervento di diradamento e ripulitura fustaie di latifoglie</p> |
| 5.1.4/5.1.5 | Ha | 19.60 | 5 | <p>Cod. Prezzo I.03.017.01 Descrizione: Rimozione piante in piedi bruciate, spezzate e ripulitura del materiale secco a terra</p> |
| 6.1.1/6.1.2/ 6.1.3/6.1.4, 6.1.1/6.1.3/ 6.1.4, 6.1..4 | mq ora ora ora | 24.890 45 15 12 | 6 | <p>Cod. Prezzo I.01.003.01 Descrizione: Manutenzione lungo le aste fluviali</p> <p>Cod. Prezzo A.01.011.19 Descrizione: NOLO Escavatore munito i attrezzatura falciante per sfalcio arbusti che invadono le aste fluviali Canale 9 A2 –Canale 1-4-2-4- A5 – Canale 9 Colatore A7</p> <p>Cod. Prezzo A.01.011.07 Descrizione: NOLO Escavatore per rimozione sedimenti depositati nell' alveo del canale 1-4-2-4- A4</p> <p>Cod. Prezzo A.01.004.01 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Escavatore nelle località di Torre Mare, Mercuragno, Piana Serramarina- Metaponto</p> |
| 6.1.5/6.1.6 | mq | 6.300 | 6 | <p>Cod. Prezzo I.01.003.02 Descrizione :Manutenzione lungo le aste fluviali (Vasche)</p> |



| | | | | |
|---|-----|--------|---|--|
| 6.1.7 | mc | 6.250 | 6 | Cod. Prezzo L.01.020.01 Descrizione : Ripristino Argine Fiume Basento località Accio Sottano |
| | ora | 16 | | Cod. Prezzo NP 01 -NOLI Descrizione: NOLO Trinciatrice forestale ROBOMAX sfalcio vegetazione arbustiva che invade la pista del fiume Basento |
| | ora | 8 | | Cod. Prezzo A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto trinciatrice forestale ROBOMAX nella località di Accio Sottano |
| | ora | 30 | | Cod. Prezzo A.01.011.19 Descrizione: NOLO Escavatore munito i attrezzatura falciante per sfalcio arbusti che invadono le aste fluviale tratto fiume Basento località Accio Sottano |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/ 6.3.3.1/6.3.4.1/ 6.3.5.1/6.3.6.1 | mq | 25.470 | 6 | Cod. Prezzo L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/ 6.3.3.2/6.3.4.2/ 6.3.5.2/6.3.6.2 | ml. | 12.935 | 6 | Cod. Prezzo E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| TRICARICO | MATERA | MATERA | 22 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----------|--------------------|-----|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Mantenera Malcanale - Mass. Mingo Lavecchia | 77 | 22-24-20-79-133-80 | mt. | 666 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Mantenera Malcanale – Cugno del Vescovo | 77 | 32-33-16-134 | mt. | 1304 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Mantenera Malcanale – Capanna Vedetta | 62 | 125-139 - 70 | mt. | 922 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.4 | Cugno della Picca | 11 | 1 | mt. | 1220 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.5 | Vallone San Chirico | 11 | 1-27 | mt. | 1740 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Trecancelli - Fonti | 42 | 184 | mt. | 1936 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.2 | Trecancelli – Mass. Carbonara | 42 43 | 148-9 | mt. | 2800 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.3 | Trecancelli – Fonti Camping Don Girolamo | 42 | 184 | mt. | 499 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.4 | Trecancelli – SP1 | 50 | 171 | mt. | 1664 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.5 | Perimetro Cimitero | 65 | 79-D-1547-1545 | mt. | 546 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.6 | Foresta Mantenera Malcanale- Capanna Vedetta | 62 | 125-33-141-271-272 | mt. | 1390 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.7 | Foresta Mantenera Malcanale- | 62 | 28-124-24 - 122 | mt. | 380 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.8 | Fonti | 50 | 168 | mt. | 200 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|-----|-----|---------|---|--|
| 1.3.1 | Trecancelli | 50 | 171 | Ha. | 5.81 | 1 | Decespugliamento terreno Area attrezzata all'interno del bosco Fonti-Trecancelli |
| 1.3.2 | Trecancelli | 50 | 171 | Ha. | 2.18 | 1 | Decespugliamento terreno Area Archeologica Civita |
| 1.4.1 | Trecancelli | 42 | 242 | mt. | 1432,00 | 1 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 1.4.2 | Trecancelli | 42 | 50 | mt. | 200 | 1 | Decespugliamento scarpate stradali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | no | no | no |
| 1.2.1,2,3,4,5,6,7,8 | no | no | no |
| 1.3.1,2 | no | no | no |
| 1.4.1,2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | no | no | Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 1.2.1,2,3,4,5,6,7,8 | no | no | |
| 1.3.1,2 | no | no | |
| 1.4.1,2 | no | no | |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----------------|-------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.1.1 | Tricarico | 81 65 61 | | gg. | 1658 | 2 | Verde Urbano e Periurbano - |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|--|
| 2.1.1 | no | no | Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
|--|--|--|---|

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-----------|-----------------------------|-----|-----------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| 3.2.1.1 | Bosco Mantenera | 62 | 24-122 | cad | 220 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.2.1 | Via Don Pancrazio Toscano | 60 | 300-1103 | cad | 100 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.3.1 | Il Casone Azienda Regionale | 11 | 1 | cad | 200 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.4.1 | Zona Campo Sportivo Nuovo | 60 | 869-320-347-348 | cad | 600 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.5.1 | Piano Sottani | 41 | 31 | cad | 300 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.6.1 | Rione Machina | 65B | 1326-1327 | cad | 200 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |
| 3.2.3.6 | Il Casone Azienda Regionale | 11 | 1 | m | 571 | 3.2 | Fornitura e posa in opera di recinzione |
| 3.2.1.2,3 | Bosco Mantenera | 62 | 24-122 | cad cad | 220 220 | 3.2 | Scavo per apertura buche Fornitura di piantine |
| 3.2.2.2,3 | Via Don Pancrazio Toscano | 60 | 300-1103 | cad cad | 100 100 | 3.2 | Scavo per apertura buche Fornitura di piantine |
| 3.2.3.2,3 | Il Casone Azienda Regionale | 11 | 1 | cad cad | 200 200 | 3.2 | Scavo per apertura buche Fornitura di piantine |
| 3.2.4.2,3 | Zona Campo Sportivo Nuovo | 60 | 869-320-347-348 | cad cad | 600 600 | 3.2 | Scavo per apertura buche Fornitura di piantine |
| 3.2.5.2,3 | Piano Sottani | 41 | 31 | cad cad | 300 300 | 3.2 | Scavo per apertura buche Fornitura di piantine |
| 3.2.6.2,3 | Rione Machina | 65B | 1326-1327 | cad | 200 200 | 3.2 | Apertura manuale di piazzole |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2,1,3,4,5 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazioni preventive | Note |
|----------------------|---------------|---------------------------|--|
| 3.2,1,3,4,5,6 | No | No | Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|--------|---|----|-------------------------|----|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 4.2.1 | Foresta malcanale 50% | 62 | Strade | ml | 328 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.2 | Foresta malcanale 50% | 62 | Strade -81-28-87-80-271 | ml | 500 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.3 | Bosco Fonti pista S.Janni 50% | 42 | 184 | ml | 518 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.4 | Lago Piani sottani | 41 | 52-31 | ml | 115 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.5 | Bosco Fonti Cugno 50% | 42 | 182 | ml | 742 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.6 | Foresta Mantenera – zona Malcanale 50% | 77 | strade | ml | 742 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.7 | Foresta Mantenera – Malcanale – Fosso Malcanale 50% | 77 | 78 | ml | 444 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.8 | Foresta Mantenera – Malcanale – Masseria Pinto 50% | 77 | Strade | ml | 381 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.9 | Tratturo Comunale cugno dei Greci 50% | 11 | Strade | ml | 360 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.10 | Strada Vicinale Mancarrone al | 52 | strade | ml | 826 | 4.2 | Manutenzione di piste forestali |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Carbonara | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazioni preventive | Note |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 4.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | No | No | Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------|----|----------|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 5.1.1 | Bosco Mantenera | 62 | 24-122 | Ha | 3.10 | 5.2 | Cura Colturale di rimboscimento |
| 5.1.2 | Via Don Pancrazio Toscano | 60 | 300-1103 | Ha | 0.30 | 5.2 | Cura Colturale di rimboscimento |
| 5.1.3 | Casone Azienda regionale | 11 | 1 | Ha | 0.30 | 5.2 | Cura Colturale di rimboscimento |
| 5.1.4 | Bosco Mantenera | 62 | 42 | Ha | 4.82 | 5.2 | Cura Colturale di rimboscimento |
| 5.2.1 | Bosco Mantenera | 62 | 24-122 | Cad | 150 | 5.2 | Spalcatura su piante |
| 5.2.2 | Via don Pangrazio Toscano | 60 | 300-1103 | Cad | 70 | 5.2 | Spalcatura su piante |
| 5.2.3 | Bosco Trecancelli | 50 | 171 | cad | 650 | 5.2 | Spalcatura su piante |
| 5.2.4 | Bosco Mantenera | 62 | 42 | cad | 370 | 5.2 | Spalcatura su piante |
| 5.3.1 | Bosco Trecancelli | 50 | 171 | Ha | 22 | 5.2 | Decespugliamento |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|-----|----|------|-----|--|
| 5.3.2 | Bosco Mantenera | 62 | 42 | Ha | 4.82 | 5.2 | Decespugliamento |
| 5.4.1 | Bosco trecancelli | 50 | 171 | Ha | 21 | 5.2 | Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione di materiale secco |
| 5.4.2 | Bosco trecancelli | 62 | 42 | Ha | 3.19 | 5.2 | Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione di materiale secco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1/5.2/5.3/5.4 | no | no | si |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 5.1/5.2/5.3/5.4 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Reticolo Idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------------|----|-------------|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 6.1.1 | Vallone Cacarone – 1 | 65 | | Mq | 8598 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Vallone Cacarone – 2 | 65 | | Mq | 6680 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Canale piano delle ginestre | 66 | 97-574 – 39 | Mq | 3448 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Vallone Castagnone | 47 | Acqu e | Mq | 3350 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Pretura Vecchia | 65 | Acqu e | Mq | 3152 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Torrente Cacarone Affluente | 60 | Acqu e | Mq | 5475 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Vallone Castagnone | 61 | Acqu e | Mq | 1100 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.8 | Vallone Castagnone (affluente) | 61 | Acqu e | Mq | 2510 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------------|-----------|----|------|-----|---|
| 6.1.9 | Torrente Bilioso | 41 | Acqu e | Mq | 5520 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.10 | Torrente Bilioso corrisp. Opera 7 S.P.8 | 41 | Acqu e | Mq | 2772 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.11 | Torrente Bilioso Tratto A | 41 | Acqu e | Mq | 2060 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviale e rimozione detriti |
| 6.1.12 | Torrente Bilioso Tratto B | 39- 41- 23 | Acqu e | Mq | 2710 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviale e rimozione detriti |
| 6.1.13 | Torrente Bilioso Tratto C | 39- 23 | Acqu e | Mq | 2020 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviale e rimozione detriti |
| 6.1.14 | Torrente Bilioso Tratto D | 37- 22- 15 | Acqu e | Mq | 2320 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviale e rimozione detriti |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | no | No | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazio ne preventiva | Note |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | No | Si | Autorizzazione Ufficio ciclo delle acque |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------|------------------|--|
| 6.2.1 | Area sotto la sede Vescovile | 61 | 661- 641 | mt | 107 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii med. Fascinata |
| 6.2.2 | Zona Campo Sportivo Nuovo | 60 | 869- 320- 347- 348 | mt | 400 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii med. Fascinata |
| 6.2.3 | Area sotto la sede vescovile | 61 | 661- 641 | mt | 307 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii med. Fascinata |

6.3 Viabilità



| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------------|---|
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | Piano delle Ginestre -Strada Provinciale di collegamento Tricarico – SS.407 Basentana | 70- 68- 66- 55 | Strad e | mq ml | 14085 1550 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | Strada Comunale Malcanale 1 | 64 | Strad e | mq ml | 2680 180 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | Strada Comunale Malcanale 2 | 64- 71- 73- 74 | Strad e | mq ml | 4456 130 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | Strada Comunale Malcanale 3 | 64- 74 | Strad e | mq ml | 3140 210 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | Strada Comunale Malcanale 4 | 64 | Strad e | mq ml | 792 25 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | Strada Comunale Malcanale 5 | 64 | Strad e | mq ml | 1044 20 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | Strada Comunale San Martino | 60 | Strad e | mq ml | 1450 50 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | Strada Comunale Malcanale 6 | 71 | Strad e | mq ml | 1376 60 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | Strada Comunale Salumificio | 58 | Strad e | mq ml | 3528 350 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.10. 1 6.3.10. 2 | Strada Comunale Malcanale 7 | 54 | Strad e | mq ml | 1004 120 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.11. 1 6.3.11. 2 | Tratturo Tricarico – Grassano 1° tratto | 55- 66 | Strad e | mq ml | 1228 150 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.12. 1 6.3.12. 2 | Strada Provinciale daTricarico – Incrocio Boccanera – Cugno della Pica | 60- 54- 46 | Strad e | mq ml | 9999 500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.13. 1 6.3.13. 2 | Strada Comunale Albanello – Cugno della Pica – San Marco – Calle | 46- 45- 33- 34- 11- | Strad e | mq ml | 27756 750 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |



| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|--------|----------|---------------|-----|---|
| | | 12-4 | | | | | |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | Strada Comunale Sant Andrea 1 | 54-60 | Strade | mq ml | 1784 120 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | Strada Comunale Sant Andrea 2 | 53-54 | Strade | mq ml | 1944 150 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.16.1 6.3.16.2 | Strada Comunale Sant Andrea Mancarrone | 53-45 | Strade | mq ml | 3130 160 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.17.1 6.3.17.2 | Strada Comunale San Marco 2 | 12 | Strade | mq ml | 8406 600 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.18.1 6.3.18.2 | Strada Comunale Forte Orlando | 4 | Strade | mq ml | 2698 140 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.19.1 6.3.19.2 | Strada Comunale Saracena | 54-61 | Strade | mq ml | 1336 40 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.20.1 6.3.20.2 | Strada Comunale Serramendola Bassa | 15-14-6-10 | Strade | mq ml | 6776 700 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.21.1 6.3.21.2 | Strada Comunale della Trinità | 61 | Strade | mq ml | 1998 50 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.22.1 6.3.22.2 | Strada Vicinale della Trinità | 61 | Strade | mq ml | 662 25 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.23.1 6.3.23.2 | Strada Provinciale Boccanera | 46-47-35-36-21 | Strade | mq ml | 6570 150 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.24.1 | Strada Castagnone 1 | 51-55 | Strade | mq ml | 6572 1.000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |



| | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|----------|----------------|-----|---|
| 6.3.24. 2 | | | | | | | |
| 6.3.25. 1 6.3.25. 2 | Strada Castagnone 2 | 61- 48- 37 | Strad e | mq ml | 5814 800 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.26. 1 6.3.26. 2 | Collegamento ex Basentana (Binetti) | 66- 67 | Strad e | mq ml | 882 40 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.27. 1 6.3.27. 2 | S.C. Castrina | 66 | Strad e | mq ml | 1402 50 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.28. 1 6.3.28. 2 | Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1 | 57 | Strad e | mq ml | 5628 500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.29. 1 6.3.29. 2 | Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1 | 56- 57 | Strad e | mq ml | 2742 320 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.30. 1 6.3.30. 2 | Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1 | 57 | Strad e | mq ml | 14346 2500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.31. 1 6.3.31. 2 | S.C. Piani Sottani | 41- 26 | Strad e | mq ml | 4588 500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.32. 1 6.3.32. 2 | S.C. Caccia della Nebbia | 55 56 37 38 48 15 | Strad e | mq ml | 13346 1.500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.33. 1 6.3.33. 2 | Fresca per la discarica | 57 70 | Strad e | mq ml | 6038 1500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.34. 1 6.3.34. 2 | S.C. San Valentino | 65 75 76 | Strad e | mq ml | 7200 1.500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------|----|-------|-----|---|
| 6.3.35.1 | S.C. Trionte | 16 | Strade | mq | 14236 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette |
| 6.3.35.2 | | 19 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| | | 31 | | | | | |
| | | 32 | | | 2.500 | | |
| 6.3.36.1 | Strada comunale Calderaso | 29 | Strade | mq | 1044 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.37.1 | Strada comunale Calderaso | 30 | Strade | mq | 1348 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.38.1 | Strada comunale Pantano di volpe | | Strade | mq | 5199 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.39.1 | Strada Comunale Torraca | 63 | strade | mq | 1474 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.40.1 | Ex.ss7 Via Appia-Tratto dal Bivio Tricarico Calle a Tricarico | 66-67-55-56-69-57-49-39-40-41 | strade | mq | 6000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visibilità, per migliorare la sicurezza della circolazione degli autoveicoli e dei pedoni. |
| 6.3.41.1 | SP1 Exss.7 Via Appia Tratto da Tricarico a Trecancelli. | 64-63-51-52 | Strade | mq | 5000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visibilità, per migliorare la sicurezza della circolazione degli autoveicoli e dei pedoni. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1 al 38.1 | no | no | no |
| 6.3.1 al 35.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazioni preventive | Note |
|----------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.1 al 38.1 | no | no | Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.1 al 35.2 | no | No | |

6.4 Op. Ingegneria Naturalistica

INTERVENTI **PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------------------|-----|---------|----|----------------------|---------------|----------------------|
| 6.4.1 | Lago Pian sottani | 41 | 31 | m | 50 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.2 | Area Ospedale | 65A | 737-572 | m | 58 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.3 | Rione Machina | 65B | 1326 | m | 40 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.4 | Villetta Comunale Via R. Margherita | 65A | 1763 | m | 82 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.5 | Trecancelli | 50 | strade | m | 42 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.6 | Trecancelli | 50 | 170 | m | 120 | 6.4 | Staccionata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1,2,3,4,5,6 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 6.4.1,2,3,4,5,6 | No | No | Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|--------------|---|
| 1.1.1 | Il viale tagliafuoco attivo si trova nelle parte sud-est della Foresta Regionale della Mantenera in corrispondenza di un crinale nelle vicinanze della vecchia Masseria Mingo Lavecchia. Esso, essendo in corrispondenza del displuvio, dove è ubicato, costituisce una ottima fascia di discontinuità fra due zone impervie inaccessibili. |
| 1.1.2 | Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte estrema sud-est della Foresta Regionale la Mantenera, in una zona con sotto denominazione "Cugno del Vescovo. Esso costituisce un importante elemento di discontinuità fra tre zone. Una zona rimboschita negli anni 50-60 con piante resinose in prevalenza Pino d'Aleppo e Cipresso in presenza di una discreta quantità di macchia mediterranea spontanea per circa il 30% del macchiatico. Una |

| | |
|-------|---|
| | <p>seconda zona, in parte ripiantata circa dieci di anni fa, con essenze quercine e in parte con la presenza di macchia mediterranea spontanea che costituisce circa il 50% del macchiatico. Una terza zona con macchiatico composto per il 70% da querce, orniello, perastro, e il 30% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi. Il Viale tagliafuoco costituisce un valido elemento di discontinuità fra queste zone, importante per interrompere la propagazione di incendi e facilitare l'accesso di mezzi antincendio.</p> |
| 1.1.3 | <p>Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte centrale della Foresta Regionale la Mantenera, posizionato su un displuvio che interrompe la discontinuità fra due zone inaccessibile con mezzi antincendio. Esso interrompe la continuità fra due zone della Foresta composte da macchiatico per il 40% da querce, orniello, perastro, il 40% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi, per il 20% da piante resinose in prevalenza abete rosso.</p> |
| 1.1.4 | <p>Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato est dell'azienda agricola Regionale Il Casone, in cartografia regionale denominata Guardiola San Marco il complesso edilizio dell'azienda e Baia Grottone la parte Boschiva. Esso crea la discontinuità fra la fascia iniziale del bosco che confina con terreni di privati coltivati a seminativo in prossimità della località Cugno della Pica e la parte interna del bosco appartenente all'azienda Regionale il Casone. Il macchiatico del bosco è composto prevalentemente da essenze quercine per circa il 60%, da perastro, orniello, leccio per circa il 20%, per il restante 20% circa da macchia mediterranea, pungitopo, rovi, ginestra, biancospino e cespugliame vario tipico delle aree mediterranee.</p> |
| 1.1.5 | <p>Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato nord-ovest dell'azienda agricola Regionale Il Casone. Esso costituisce la discontinuità fra la parte del bosco in confine con Il Vallone San Chirico e il bosco dell'azienda Regionale Il Casone descritta al punto 1.1.4 precedente.</p> |
| 1.2.1 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalle fasce a monte e a valle della strada provinciale fra Trecancelli e Fonti. Esso costituisce una prevenzione incendio essenziale per il Bosco Fonti che costeggia la strada provinciale su entrambi i lati. Bosco costituito prevalentemente da macchiatico di specie quercina secolare.</p> |
| 1.2.2 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l'elemento di discontinuità fra la parte alberata confinante con la ex SS7 attuale SP1 e il lato sud del Bosco Fonti di oltre 560 Ha, che ricade nella particella 184 del foglio 42 e nella particella 9 del foglio 43. Esso parte da Trecancelli e arriva fino alla Masseria Carbonara</p> |
| 1.2.3 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalla fascia buffer perimetrale al Camping Don Girolamo, campeggio estivo per ragazzi gestito dalla Diocesi Vescovile di Tricarico che si trova all'interno del Bosco Fonti</p> |
| 1.2.4 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l'elemento di discontinuità fra la ex SS7 attuale SP1 e l'altra parte del Bosco Fonti di circa 60 Ha che di trova a valle della strada SP1 e ricade nella particella 171 del foglio 50.</p> |
| 1.2.5 | <p>Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce l'elemento per la prevenzione</p> |



| | |
|---------|--|
| | incendio che crea la discontinuità fra i terreni semi abbandonati circostanti il perimetro del cimitero di Tricarico, la recinzione del cimitero stesso e il Parco delle Rimembranze. Quest'ultimo, costituito principalmente da cipressi di valore storico paesaggistico monumentale, è stato piantato nel 1923 per la commemorazione dei 130 soldati del Comune di Tricarico, caduti nella prima guerra mondiale fra il 1915 e il 1918. Il numero delle piante piantumate fu pari al numero dei caduti in guerra. Evento commemorativo riportato nella documentazione inserita PPR (Piano Paesaggistico Regionale) nei Link di interesse "Alberi della memoria". |
| 1.2.6 | Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce il prolungamento del viale tagliafuoco attivo 1.1.3 che ricade nella Foresta Regionale Mantenera Malcanale con sotto denominazione "Capanna Vedetta". Esso è l'elemento di discontinuità che percorre il dislivello di capanna vedetta che interessa la parte piantumata con pino d'Aleppo negli anni 60. |
| 1.2.7 | Il viale tagliafuoco attivo verde è un viale che ricade nella Foresta Regionale Mantenera - Malcanale che costituisce un elemento di discontinuità fra due zone della foresta. Una zona composta da macchiatico prevalentemente costituito da piante resinose Pino d'Aleppo e Cipresso, con l'altra zona costituita da piante di latifoglie in roverella e orniello. |
| 1.2.8 | Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce una fascia di riduzione della vegetazione a scopo di prevenzione incendio, perimetrale al lato sud del santuario della Madonna di Fonti. |
| 1.3.1 | Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio incendio dell'area attrezzata di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza. |
| 1.3.2 | Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio incendio dell'area archeologica "La Civita" di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza. |
| 1.4.1,2 | Decespugliamento delle scarpate stradali, ai fini della prevenzione incendio, dalla strada interna alla zona di Trecancelli, inserita nel Bosco Fonti, che conduce al serbatoio dell'Acquedotto Lucano, al viale tagliafuoco attivo verde 1.2.2 e ad alcuni insediamenti abitativi della zona. |
| 2.1.1 | Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Tricarico ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Tricarico. |
| 3.2 | Lavori di formazione di piazzole, scavo di buche e fornitura di piantine per il rimboschimento di aree del Bosco Mantenera, di Via Don Pancrazio Toscano, del Casone Azienda Regionale, delle aree sotto e sopra il campo sportivo nuovo, dell'area perimetrale al laghetto dei piani sottani e l'area a verde pubblico in Rione Machina. Rimboschimento finalizzato al consolidamento dei pendii oggetto di intervento. |
| 4.2. | Manutenzione di Piste Forestali della Foresta Mantenera e Malcanale, Fonti Cugno, Lago piani Sottani con finalità di garantire l'accessibilità sia per la fruizione turistica che in caso di emergenza e per la gestione delle aree boscate |

| | |
|---|---|
| 5. | Interventi di cure culturali al bosco Mantenera in ambito urbano e presso l'azienda regionale Casone. Spalcature al Bosco Mantenera e in via Don Pancazio Toscano. Decespugliamento e spalcatura al bosco di Trecancelli. |
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8 | Il decespugliamento di aste fluviali interessa i Valloni di Cacarone e di Castagnone e canale di Piano delle Ginestre |
| 6.2.1 | Stabilizzazione di pendio alla loc. piani sottani con fascinate zona laghetto. |
| 6.2.1 | Stabilizzazione del pendio sottostante la zona del nuovo camposportivo |
| 6.3.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27.28,29, 30,31,32,33,34,35 36,37,38.1 | Le strade comunali e provinciali che ricadono nell'agro del comune di Tricarico, oltre ad essere vie di comunicazione con la viabilità generale, costituiscono infrastrutture essenziali per raggiungere molte abitazioni rurali e borghi rurali come Malcanale, Calle, San Marco, e Fonti, tutti molto abitati, Inoltre il decespugliamento delle scarpate stradali costituisce il miglioramento della circolazione stradale e aiuta enormemente la prevenzione incendi prevenzione. |
| 6.3.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23 24,25,26,27.28,29, 30,31,32,33,34,35.2 | La pulizia di tratti di cunette, delle strade comunali e provinciali ricadenti nell'agro di Tricarico, ostruite da detriti e vegetazione spontanea infestante poliennale, migliora il corretto deflusso delle acque meteoriche, con enorme miglioramento della viabilità stessa durante le piogge della tenuta strutturale della sede viaria. |
| 6.4.1,2,3,4,5,6 | Realizzazione di staccionate in pali di castagno all'area attrezzata di Trecancelli, al lago dei Pian Sottani ed in ambito urbano . |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|---|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1,2,3,4,5,6,7,8 | Prevenzione incendio |
| 1.3.1,2 | Prevenzione incendio |
| 1.4.1,2 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.2.1,2,3,4,5,6.1/2/3 | Nuovi impianti e ampliamento impianti |
| 4.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Collegamento con le zone boscate per interventi di emergenza prevenzione incendio. |
| 5.1/2/3/4 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 | Manutenzione del reticolo idrografico |
| 6.2/2/3/4/5 | Versanti in frana e/o in erosione superficiale |
| 6.3. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27.28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41.1 | Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio |
| 6.3. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | Pulizia delle cunette ostruite da fango e detriti vari, finalizzato al |

| | |
|---|--|
| 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35.2 | ripristino del corretto deflusso delle acque meteoriche. |
| 6.4.1.1,2,3,4,5,6 | Valorizzazione dei prodotti legnosi |

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento | Importo € |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|------------|---|-------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | mt. | 5852 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo | 81.679,52 |
| 1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8 | mt. | 9415 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde | 47.922,35 |
| 1.3.1,2 | Ha. | 7.99 | 1 | Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione: Decespugliamento terreno con copertura inferire al 30% . Intervento per prevenzione incendio. | 9.097,01 |
| 1.4.1,2 | mt. | 1632 | 1 | Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali. Intervento per prevenzione incendio. | 750,72 |
| 2.1.1 | gg. | 1685 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano | 161.310,00 |
| 3.2.1.1,1,2,3,4 ,5,6 | cad | 1620 | 3.2 | Cod. Prezzario – I.01.013.01 Apertura manuale di piazzola e messa a dimora piantine | 7.516,80 |
| 3.2.3.6 | ml | 571 | 3.2 | Cod. Prezzario – I.01.006.03 Fornitura e posa di recinzione | 8.325,18 |
| 3.2.1.2,1,2,3,4 ,5,6 | cad | 1620 | 3.2 | Cod. Prezzario – I.01.014.01 Scavo buche | 12.085,20 |
| 3.2.1.3,1,2,3,4 ,5,6 | cad | 1620 | 3.2 | Cod. Prezzario – I.01.022.01 Fornitura di piantine | 5.475,60 |
| 4.2.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 | Mt | 4021 | 4.2 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestale | 83.315.12 |
| 5.1.1,2,3,4 | Cad | 590 | 5 | Cod. Prezzario – I.01.029.02 Descrizione: Cure Culturali al rimboschimento | 283,20 |
| 5.2.1,2,3,4 | Cad | 1240 | 5 | Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura piante | 16.070,40 |
| 5.3.1,2 | Ha | 26.82 | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento | 30.535,91 |
| 5.4.1,2 | Ha | 24.19 | 5 | Cod. Prezzario – I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, pulitura di materiale secco | 44.691.51 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----|---|-------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,9,10,11, 12,13,14.1 | Mq | 51.715,00 | 6.1 | Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali | 113.255,85 |
| 6.2.1,2,3.1 | mt | 814 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.02.018.01 Descrizione: Stabilizz. Pendii con fascinate | 14.635,72 |
| 6.3.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27.28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38.39.40.4 11 | mq. | 210.701 | 6.3 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali | 122.206,58 |
| 6.3.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27.28, 29,30,31,32, 33,34,35.2 | ml | 18.940 | 6.3 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia Cunette | 12.500,40 |
| 6.3.41,41.3 | cad | 1220 | 6.3 | Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura piante | 15.811,20 |
| 6.4.1,2,3,4,5,6 | ml | 392 | 8 | Cod. Prezzario – F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate | 13.135.92 |
| | | | | TOTALE | 800.604.19 |

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| INT | N. |
|--------------------------|-------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5 | 1-2-3-4-5 |
| 1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8 | 6-7-8-9-10-11-12-13 |
| 1.3.1,2 | 14-15 |
| 1.4.1,2 | 16-17 |
| 2.1.1 | 18-19-20 |
| 3.2.1,1,2,3,4,5.1 | |
| 4.2.1,1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 21-22-23-14-25-26-27-28 |
| 5.1.1,2,3,4, | |
| 5.2.1,2,3 | |
| 5.3.1, | |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023– Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | |
|---------------------------------|--|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 |
| 6.2 | 78-79-80 |
| 6.3.1.1, al 6.3.38.1 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77 |
| 6.4.1.1,3,4,5,6 | |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| TURSI | MATERA | MATERA | 18 |

INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|----------------------------------|-------------|----|-----------------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Pescogrosso | 37 | 6-9-16 | 1.250 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| | Pescogrosso | 38 | 93-66 | | | |
| 1.1.2 | Pescogrosso | 37 | 1-2-3-5 | 2.900 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Pescogrosso | 37 | 14-54 84- | 1.580 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| | | 38 | 85 93 | | | |
| 1.1.4 | Anglona | 59 | 120-125 | 1.100 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| | | 57 | 54 | | | |
| | | 60 | 1 - 3 | | | |
| 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 | Anglona | 57 | 36-40- 45-46 | 4.33 | 1A | Decespugliamento spazi per aree a parcheggio |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | NO |
| 1.1.2 | " | NO | NO |
| 1.1.3 | " | NO | NO |
| 1.1.4 1.2.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 Cod. reg. BP136_001 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------------|---------------|---------------------------|--|
| 1.1.1/2/3/4 1.2.i | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2020 e l'autorizzazione ha validità quinquennale. |

INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2
INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-----|-------------------------------|-------------|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano Rione Antico | 28 25 41 | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.2 | Frazione di Caprarico | | | Borgo | 2 | Manutenzione degli spazi verde e del borgo e delle banchine stradali |
| 2.3 | Frazione Panevino | | | Borgo | 2 | Manutenzione degli spazi verde e del borgo e delle banchine stradali |
| 2.4 | Santuario Anglona | 60 | 1 | Intero Pianoro | 2 | Manutenzione del verde nell'area del Pianoro e del Santuario |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.2 | / | NO | NO |
| 2.3 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.4 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 Cod. reg. BP136_001 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|----------------------|--|--|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.2 | NO | NO | " |
| 2.3 | NO | NO | " |
| 2.4 | Vincolo Archeologico | Comunicazione preventiva sovrintendenza Archeologica | Come sopra oltre I lavori ormai da anni sono eseguiti mediante sorveglianza della sovrintendenza archeologica e della Diocesi. Non sono previsti scavi. Si collabora da anni con l'Università di Basilicata dando ausilio di operai per scavi di ricerca e di studio. |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 4.2.1 | Pescogrosso | 37 | 16 | 550 | 3 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| | | 38 | 69-93 | | | |
| 4.2.2 | " | 37 | 16 | 1302 | 3 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| | | 38 | 93 69 | | | |
| 4.3.1 | Fontanelle | 27 | 45-46-109- 237-240- 253 | 390 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| 4.3.2 | San Rocco | 27 | 83-104- 105-167 | 610 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| | | 28 | 1516-250- 1135-1295 | | | |
| 4.3.3 | Croce di Anglona | 21 | 52-53-72 | 820 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| | | 56 | 11-13-14 | | | |
| | | 55 | 74-78 | | | |
| 4.3.4 | San Rocco | | | 269 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| 4.3.5 | S. Francesco | | | 846 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| 4.3.6 | Pescogrosso Mulini | | | 1770 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| 4.3.7 | Anglona | | | 942 | 3 | Manutenzione di Sentieri |
| 4.3.8 | Diga di Gannano | | | 110 | 3-4 | Manutenzione di sentieri per raggiungimento Mira Mobile |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 4.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 4.3 | artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | | |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|------------|---------------|---------------------------|--|
| 4.2 4.3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2020 e l'autorizzazione ha validità quinquennale. |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------|----|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 5.1.1 | Pescogrosso | 28 | 253-255 | 9.00 ha | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.2 | " | 28 | 119-122-123-124-124-292-324 | 3.10 ha | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.2.1 | Diga di Gannano | 10 | 153-156-159 | 1.00 ha | 5 | Diradamento e ripulitura |
| 5.2.2 | Anglona | 57 | 46 | 1.00 ha | 5 | Diradamento e ripulitura |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 5.1.i 5.2.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6

MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------|----|-------|----------------------|-----------------|--|
| 6.1.1 | Torrente Pescogrosso | | | 2.000 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale |
| 6.1.2 | Torrente pescogrosso | | | 1320 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli – ripristini e risagomatura di sponda per |
| 6.1.3 | Fosso Venasciolo | | | 500 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.4 | Fosso Loc. La Canala | | | 1180 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.5 | Fosso Affluente Pescogrosso | | | 1340 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.6 | Fosso Acquaro | | | 710 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |



| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|--|---------|---|--|
| | Grande | | | | | |
| 6.1.7 | Fosso Cantarato | | | 1206 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.8 | Canale di sponda Diga di Gannano | | | 150 m | 6 | Decespugliamento aste fluviale e rimozioni di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.9 | Diga di Gannano argine | | | Ha 0.20 | 4 | Taglio e rimozioni di pioppi su argine diga (Squadre Operai e Noli) |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.i | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|
| 6.1.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Tranne l'intervento 6.1.7 sono stati previsti ed autorizzati nell'annualità 2021. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 6.3 - Missione 6 - Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------------------|--|----|-------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Troilo Marone Monte | | | 12.634 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | SP San Rocco | | | 4067 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Comunale Serre | | | 3792 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | S. Maria delle Vigne | | | 5188 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Ponte Masone Caprarico | | | 12638 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | SP Rabatana | | | 3108 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Strada Pantoni | | | 1100 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Strada Tursi Ponte Masone | | | 2292 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Strada Tursi Ponte Masone Nuovo Tronco | | | 2812 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | SS. Quaranta – Rabatana | | | 1144 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11.1/ 12.1 | Strada Santuario Anglona | | | 830+730 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada Troilo Marone Monte | | | 5000 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.2.2 | SP San Rocco | | | 3500 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.3.2 | Comunale Serre | | | 3000 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.4.2 | S. Maria delle Vigne | | | 4500 | 6 | Pulizia di Cunette |



| | | | | | |
|-------------------|---|--|-------|---|--------------------|
| 6.3.5.2 | Ponte Masone Caprarico | | 10000 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.6.2 | SP Rabatana | | 2500 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.7.2 | Strada Pantoni | | 1000 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Tursi Ponte Masone | | 2200 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Tursi Ponte Masone Nuovo Tronco | | 1200 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.10.2 | SS. Quaranta – Rabatana | | 1000 | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.11.2/ 12.2 | Strada Santuario Anglona | | 600 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.4.1 | Strada S. Rocco - Belvedere | | 100 | 6 | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 6.3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Non richiede altra autorizzazione in quanto autorizzati nell'annualità 2021 e l'autorizzazione ha validità quinquennale. |

DESCRIZIONE AREA

Il territorio di Tursi si compone di un centro urbano e di due frazioni: Caprarico e Panevino. Nell'ambito del Centro Urbano è prevista la manutenzione del verde dei parchi, le ville, le aiuole, gli spazi verdi delle piazze e dei viali, piste ciclabili mediante zappettatura degli spazi verdi e/o sfalcio di erba, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi. La manutenzione del verde scolastico articolato nei plessi: I.T.S.E.T. "Manlio Capitolò" alla via SS. Quaranta, "Scuola Elementare" di via Roma, Scuola Media di via Roma, Scuola per l'infanzia di Via SS.Quaranta" – Plesso ex scuola per l'infanzia di viale S. Anna, attuale sede della protezione civile, con manutenzione del verde mediante sfalcio, potature di alberi e siepi.

Rione Rabatana, Piazzale del Castello, rupe del castello. Manutenzione degli spazi a verde della rupe del castello. Sfalco di erba, Manutenzione delle staccionate e delle scalinate.

Il Santuario Santa Maria di Anglona, monumento nazionale dal 1931, è il luogo di culto più significativo della Diocesi di Tursi-Lagonegro. E' stato elevato a Pontificia Basilica Minore dal Santo



Padre Giovanni Paolo II, il 17 maggio 1999 a ricordo del Sinodo dei Vescovi. Il monumento è situato su un colle a 263 metri sul livello mare, da cui dista 13 km. La chiesa è consacrata alla Vergine Maria Santissima la cui festa ricorre il giorno 8 settembre.

Il monumento è frequentato da fedeli e turisti e pertanto l'amministrazione comunale ha chiesto la cura del verde, degli spazi attrezzati e della viabilità.

A ridosso del centro urbano lungo la fascia del Pescogrosso e alla collina di San Rocco vi sono ampie pinete, frutto del rimboschimento degli anni 50-70 sulle quali per comparti si interviene per piccoli diradamenti, ripuliture e/o decespugliamenti e protetti dagli incendi mediante la manutenzione di piste e strade forestali e di fasce antincendio, pulizie di cunette e canalette.

Altro rimboschimento dello stesso periodo è rappresentato da quello che delimita il pianoro di Anglona essenzialmente lungo il versante che si affaccia sulla valle dell'Agri. In tal caso si procederà alla manutenzione delle fasce antincendio che delimitano la pineta dai terreni circostanti di natura pascoli cespugliati e/o produttivi (seminativi e frutteti).

Il torrente Pescogrosso, affluente in sponda sx del fiume Sinni, che raccoglie tutta l'acqua dei versanti a Nord_ovest dell'abitato, attraversa dividendo il centro urbano, ed avendo carattere torrentizio, è necessario, per evitare in concomitanza di eventi eccezionali possa esondare ed allegare i quartieri residenziali lungo viale e S. Anna e rione SS. Quaranta, procedere all'eliminazione della vegetazione nell'alveo mediante il decespugliamento delle fasce fluviali con estirpazione dei ceppi degli arbusti in alveo. Il torrente è stato arginato con muri in cls e pietrame nel centro abitato e fino alla loc. Pontemasone. Nella sua parte terminale, il tratto dal depuratore comunale e fino alla confluenza del fiume Sinni, è stato previsto il ripristino dell'officiosità idraulica del torrente mediante il decespugliamento dell'asta fluviale e la realizzazione di una savanella centrale con l'asportazione del terreno depositato nel letto del torrente e ricollegamento lungo un'area golenale del fiume Sinni. L'intervento in questione, da realizzare con noli di escavatori, camion e ruspe è stato autorizzato dall'Ufficio regionale "Ciclo delle Acque" al comune di Tursi.

Sulla sinistra del torrente affiora acqua salmastra con proprietà purganti e curative e nelle vicinanze si trova il pozzo dell'acqua "saprite". In questa zona presso il "Santissimo", sono presenti i macigni, ove l'acqua scendeva con violenza, giravano "due mulini ad acqua".

Gli storici asseriscono che i mulini furono di proprietà dei Doria feudatari di Tursi già dal 1700 e rimasti in funzione fino al 1911.

I mulini sono visitabili e sono mete di turisti e scolaresche da qui la necessità di ripristinare il sentiero anche mediante la realizzazione di staccionate, la sistemazione del sentiero, la pulizia dell'area di sosta all'inizio del sentiero e in corrispondenza dei due mulini.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici e dalla soprintendenza archeologica delle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

INT. 1.1.

A protezione e/o per una fruizione turistica ricreativa si effettueranno interventi di protezione dei ripopolamenti artificiali, mediante la manutenzione dei viali parafuoco delle pinete alla loc. Pescogrosso e



quella che circonda il pianoro del Santuario Anglona essenzialmente per ridurre il rischio incendio oltre alla manutenzione il mantenimento in efficienza la viabilità interna, piste e strade antincendio.

Int. 2

Gli interventi richiesti riguardano la manutenzione del verde Urbano e periurbano con particolare riferimento al verde pubblico, parchi, viali, piste ciclabili e percorsi utilizzati per il running, sia del centro Urbano che delle frazioni, delle aree contermini ai monumenti, alla rupe del Castello e al Santuario di Anglona.

Ogni anno nella settimana che precede la festa della madonna di Anglona, che ricorre l'8 settembre, considerata la numerosa presenza di fedeli proveniente dall'intera regione, saranno effettuati lavori di decespugliamento e esteso ad una fascia a protezione delle aree a parcheggio per ridurre il rischio ai fini antincendio per tali aree.

I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno trinciati sul posto e/o bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città.

Int. 4.

Particolare attenzione sarà data alle piste forestali e a tutta la sentieristica che caratterizza il territorio comunale, sentieri storici-religiosi di collegamento del centro urbano con i conventi di San Rocco, oggi centro di recupero per le tossicodipendenze "Don Mazzi", della "Croce di Anglona", luogo in cui si narra sarebbe stata ritrovata la statua della Madonna, tracciato lungo l'itinerario "Tursi - Anglona" e ancora oggi luogo di pellegrinaggio e venerazione da parte di fedeli, sentiero delle "Fontanelle" un sentiero percorso dagli abitanti dell'antico rione della Rabatana per attingere l'acqua ad uso potabile ed era il luogo dove le donne lavavano i panni.

Int. 5.1 -5.2

E' stato previsto il decespugliamento manuale per la pineta a ridosso del Centro Urbano del ripopolamento lungo l'argine Pescogrosso che si sviluppa lungo l'itinerario della S.P. Tursi-San Rocco – Rabatana.

E' stato previsto la ripulitura-diradamento di due tratti di Pineta nell'area della diga di Gannano e del Santuario di Anglona.

Int. 6.1.i

Riguardano interventi di ripristino dell'officiosità dei canali: Pescogrosso, ed affluenti della loc. Giardini, Fosso Cantarato, ecc. mediante interventi di decespugliamento delle aste fluviali e mediante noli il il rinforzo degli argini e/o lo spurgo dell'alveo. L'intervento più consistente riguarderà il torrente Pescogrosso nella parte finale in corrispondenza della Loc. La Canala che necessita del decespugliamento dell'asta oltre alla rimozione di residui che di fatto hanno ostruito per circa 600 mt tutto l'alveo del canale.

Int. 6.3 - Viabilità

Sarà realizzato il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette delle principali strade di accesso al paese e la viabilità rurale indicate nelle schede precedenti interventi 6.3 della missione 6.

Int. 6.4.1

E' stata prevista la realizzazione della Staccionata a belvedere sulla S.P. San Rocco della lunghezza di 100 mt. A delimitare l'area belvedere con il dirupo sottostante.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MISS | Intervento |
|----------------|----------------------------|------|---|
| 1.1 | 6.830,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2 | 4.33 ha | 1 | Cod. Prezzario - I.01.001.01 Descrizione – Decespugliamento terreno con mezzo meccanico |
| 2 | 543 GG/CAU | 2 | NP 02 – Costo GG contributiva Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.2 | 675,00 m | 4 | Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| 4.3 | 5.944 m | 4 | Cod. Prezzario - I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri |
| 5.1.1 5.1.2 | 12.10 ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.0002.01 Descrizione: Decespugliamento manuale |
| 5.2.1 5.2.2 | 2.00 ha | 2 | Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione: Diradamento e ripuliture |
| 6.1 | 7.400 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.03.003.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali |
| 6.3 | 67.784,0 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.030.01 Descrizione: Decespugliamento scapate stradali |
| 6.3 | 19.460,0 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 6.4.1 | 150 m | 6 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno |

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di Tursi

| INT. N. | RIFERIMENTO FOTO |
|---------|------------------|
| 1.1 | Int. 1.1.i |
| 1.2 | Int. 1.2.i |
| 2 | Int. 2.i |
| 4.2 | Int. 4.2.i |
| 4.3 | Int. 4.3.i |
| 5.1.i | Int. 5.1.i |
| 5.2.1 | Int. 5.2.i |
| 6.1 | Int. 6.1.i |
| 6.3 | Int. 6.3.i |
| 6.4 | Int. 6.4 |



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| MONTESCAGLIOSO | MATERA | MATERA | 24 |

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------|----|-------|-----|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Difesa S. Biagio | 38 | 1 | ml. | 2.105 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Difesa S. Biagio | 38 | 2 | ml. | 1.655 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Difesa S. Biagio | 38 | 7 | ml. | 800 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1/1.1.2/ 1.1.3 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| 1.1.1/1.1.2/1.1.3 | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlgs 34/2018 -T.U. in materia forestale. idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|---------------------------------|-------|----|----------------------|---------------|--|
| 2.1.1 | Centro Urbano | 14-19-20- 21-22-28- 30-39 | | gg | 401 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, spazi verde, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - INCREMENTO SUPERFICIE FORESTALE E CURE CULTURALI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------|----|-------|-----|----------------------|---------------|---|
| 3.2.1 | Monte Vetere | 11 | 211 | cad | 460 | 3 | Risarcimento di fallanze (sostituzione piante secche) |
| 3.2.2 | Monte Vetere | 11 | 211 | ml. | 460 | 3 | Apertura manuale di buca per la messa a dimora delle piantine |
| 3.2.3 | Monte Vetere | 11 | 211 | cad | 460 | 3 | Collocamento a dimora piantine |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1/3.2.2/3.2.3; | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale | NO | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 3.2.1/3.2.2/3.2.3 | Vincolo idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della transumanza)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------|----|-------|----|---------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Difesa San Biagio | 38 | | ml | 250,0 | 4 | Manutenzione strada forestale |
| 4.2.1 | Difesa San Biagio | 38 | | ml | 24 | 4 | Realizzazione Canalette trasversale alla sede stradale |
| 4.6.1 | Difesa San Biagio | 38 | 2 | ml | 160,0 | 4 | Realizzazione staccionata in pali di legno |
| 4.6.2 | Torre Vetere | 21 | 90 | ml | 72,0 | 4 | Completamento e Sostituzione Pali di legno marciti su staccionata esistente |
| 4.6.3 | Monte Vetere | 11 | 211 | ml | 60 | 4 | Realizzazione staccionata in pali di legno |



VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale " | NO | NO |
| 4.2.1 | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale | NO | NO |
| 4.6.1 | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale | NO | NO |
| 4.6.2 | NO | NO | NO |
| 4.6.3 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1/4.2.1/4.6.1/4.6.2/4.6.3 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------|----|-------|----|----------------------|---------------|-------------------------|
| 5.1.1 | Bocche di Mezzo | 11 | 213 | ha | 6,75 | 5 | Decespugliamento |
| 5.1.2 | Bocche di Mezzo | 11 | 213 | ha | 6,75 | 5 | Spalcatura |
| 5.1.3 | Bocche di Mezzo | 11 | 213 | ha | 6,75 | 5 | Diradamento, ripulitura |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1/5.1.2/ 5.1.3 | D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1/5.1.2/ 5.1.3 | idrogeologico | SI | Sono interventi per i quali in assenza di PAF, è richiesta ai sensi DGR nr 678/19 e D.P.G.R. n. 231/19 Autorizzazione |

INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|--|-------------|-------|-----|-------------------------|------------------|---|
| 6.1.1 | Giannina -Sx Valle Bradano | | | mq | 14.850 | 6 | Decespugliamento lungo le aree di pertinenza del fosso Difesella |
| 6.1.2 | Imperatore | 69 | 1 | mq | 2.800 | 6 | Decespugliamento lungo le aree di pertinenza della Vasca di accumulo "Federici" |
| 6.1.3 | Imperatore | 70 | 306 | mq | 4.800 | 6 | Decespugliamento lungo le aree di pertinenza della Vasca di accumulo Imperatore |
| 6.3.1.1 | S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano | 18-27-28-29 | | mq | 9.600 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | S.P. Montescaglioso-Matera - | 8-12-14 | | mq | 11.100 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto | 30-41 | | mq | 6.000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strada comunale Montescaglioso-Ginosa | 22-23-24 | | mq | 8.000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre |
| 6.3.5.1 | Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere | 20-21 | | mq | 4.000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre |
| 6.3.6.1 | Strada Comunale S.Agata | 30-39-40-41 | | mq | 11.000 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre |
| 6.3.7.1 | SP 34 Montescaglioso-Ginosa | 23-24-25 | | mq | 11.850 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Strada Comunale "Grillo" | | | mq | 1.375 | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano | 18-27-28-29 | | ml. | 3.200 | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.2.2 | S.P. Montescaglioso-Matera | 8-12-14 | | ml | 3.700 | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.3.2 | S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto | 30-41 | | ml. | 2.000 | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.4.2 | Strada comunale Montescaglioso-Ginosa | 22-23-24 | | ml. | 3.200 | 6 | Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre |
| 6.3.5.2 | Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere | 20-21 | | ml. | 1.600 | 6 | Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre |
| 6.3.6.2 | Strada Comunale S.Agata | 30-39-40-41 | | ml. | 4.400 | 6 | Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre |
| 6.3.7.2 | SP 34 Montescaglioso - Ginosa | 23-24-25 | | ml | 3.950 | 6 | Pulizia di cunette |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|----|-----|---|--------------------|
| 6.3.8.2 | Strada Comunale "Grillo" | | | ml | 550 | 6 | Pulizia di cunette |
|---------|-----------------------------|--|--|----|-----|---|--------------------|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/6.3.1.2 | NO | NO | NO |
| 6.3.2.1/6.3.2.2 | Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136 | NO | NO |
| 6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.3.2/ 6.3.4.2/ | NO | NO | NO |
| 6.3.5.1/ 6.3.5.2/ | Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136 | NO | NO |
| 6.3.6.1/6.3.7.1 / 6.3.8.1 6.3.6.2/6.3.7.2/ 6.3.8.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/ 6.3.4.1/6.3.5.1/ 6.3.6.1/6.3.7.1 / 6.3.8.1 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/ 6.3.4.2/6.3.5.2/ 6.3.6.2/6.3.7.2/ 6.3.8.2 | idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004, e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi da eseguirsi nell'area boschiva Difesa San Biagio, sono finalizzati alla prevenzione del rischio incendi, interessano prevalentemente la ripulitura delle fasce sui fronti prospettanti le piste interne all'area boschiva da vegetazione erbacea e arbustiva. Saranno effettuati anche interventi di sistemazione della strada di accesso al bosco, che mostra segni di dissesto, riempimento delle fossette con misto stabilizzato e canalizzazione delle acque superficiali. Nell'area urbana attrezzata a verde pubblico, a

giardini , e alle aree di pertinenza ai plessi scolastici e strutture sportive, saranno eseguiti interventi di riqualificazione tramite pulizia bonifica, sfalcio erbacce, al fine di migliorare l'estetica dei luoghi. Sul versante Sud occidentale di Monte Vetere, per assicurare la futura copertura vegetale, sarà previsto un intervento di sostituzione piante secche o sofferenti con altre della stessa specie messe a dimora negli anni precedenti. Nell' area boschiva San Biagio, su Via Torre Vetere e su Monte Vetere area antistante la statua Madonna del Cammino, saranno previste staccionate in legno al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori. All'interno della Pineta Bocca di Mezzo, saranno previsti interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra, eliminazione di piante secche, o stroncate.

Nel fosso-canale " Difesella ", situato nella Valle del Bradano, che raccoglie le acque pluviali di una porzione di territorio dell'alta zona del paese per confluire nel fiume Bradano, si procederà ad effettuare una scavo di scorticamento per uno spessore di circa 25 cm atto a ridurre l'apparato radicale delle piante e limitarne la ricrescita , gli interventi sono finalizzati al contenimento dell'invasione dell'alveo da parte di formazione di tipo erbacea e arbustivo che limitano la velocità di scorrimento e aumentano il rischio esondazioni. Sulle vasche Consortili , gli interventi da eseguirsi, consistono nello sfalcio erbacce cresciute sulle aree perimetrali. Lungo i tratti della viabilità comunale e provinciale, saranno previsti interventi finalizzati a migliorare la percorribilità delle strade, con sfalcio della vegetazione presente sul ciglio, scarpate , banchine, e la pulizia delle opere d'arte delle infrastrutture viarie ,cunette longitudinali , tombini e canalette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

| N. | UM | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|--|
| 1.1.1/1.1.2/1.1.3 | ml. | 4.560 | 1 | Cod. Prezzo I.03.002.01 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1 | gg. | 401 | 2 | Cod. Prezzo NP02 Descrizione: Verde urbano e periurbano |
| 3.2.1.1 | Cad | 460 | 3 | Cod. Prezzo I.01.027.02 Descrizione: Risarcimento di fallanze |
| 3.2.1.2 | cad | 460 | 3 | Cod. Prezzo I.01.014.01 Descrizione: scavo a mano per apertura buca per la messa dimora piantine forestali |
| 3.2.1.3 | cad | 460 | 3 | Cod. Prezzo I.01.026.02 Descrizione: collocamento a dimora piantine forestali |
| 3.2.1.4 | cad | 460 | 3 | Cod. Prezzo I.01.039.01 Descrizione: Irrigazione di Soccorso |
| 4.1.1.1 | ml ora | 250 10 | 4 | Cod. Prezzo I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strada forestale Cod. Prezzo A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per carico misto stabilizzato dalla cava, trasporto e scarico in cantiere località Difesa San Biagio |



| | | | | |
|--|-----|--------|---|---|
| | ora | 12 | | Cod. Prezzo A.01.046.01 Descrizione: NOLO Motocarriola carico e spandimento misto stabilizzato |
| 4.2.1.1 | ml | 24,0 | 4 | Cod. Prezzo I.03.012.01 Descrizione: Canalette trasversali alla strada forestale |
| 4.6.1/4.6.2/4.6.3 | ml | 292 | 4 | Cod. Prezzo F.03.082.01 Descrizione: Realizzazione staccionata in pali in legno di castagno |
| | ora | 60 | | Cod. Prezzo A.01.001.03 Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporti pali in legno dal deposito ai cantieri Difesa San Biagio, Torre Vetere, Monte Vetere |
| 5.1.1 | ha | 6.75 | 5 | Cod. Prezzo I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento |
| 5.1.2 | ha | 6.75 | 5 | Cod. Prezzo I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura |
| 5.1.3 | ha | 6.75 | 5 | Cod. Prezzo I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture |
| 6.1.1, | mq | 14.850 | 6 | Cod. Prezzo I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali (Fosso) |
| | ora | 40 | | Cod. Prezzo A.01.011.07 Descrizione : Nolo Escavatore tipo cingolato per rimozione del terreno scosceso e depositatosi nel fondo del fosso |
| | ora | 10 | | Cod. Prezzo A.01.004.01 Descrizione : Autocarro per trasporto Escavatore in località Giannina |
| 6.1.2/6.1.3 | mq | 7.600 | 6 | Cod. Prezzo I.01.003.02 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali (VASCHE DI ACCUMULO) “Federici –Imperatore” |
| 6.3.1.1/6.3.2.1 6.3.3.1/6.3.4.1 6.3.5.1/6.3.6.1 6.3.7.1/6.3.8.1 | mq | 62.925 | 6 | Cod. Prezzo L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2/6.3.2.2 6.3.3.2/6.3.4.2 6.3.5.2/6.3.6.2 6.3.7.2/6.3.8.2 | ml | 22.600 | 6 | Cod. Prezzo E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette longitudinali,tombini e canalette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale**

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CALCIANO | MATERA | MATERA | 22 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----|---------|-----|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Loc.Ferrovia – Vignali 1 | 9 | 35-18 | mt. | 1533 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Loc.Ferrovia – Vignali 2 | 9 | 35 | mt. | 154 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Loc.Ferrovia – Vignali 3 | 9 | 32-33-9 | mt. | 558 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Loc.Vignali - Cimitero | 9 | 33-34 | mt. | 301 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.5 | Loc. Cimitero Calciano | 9 | 33 | mt. | 327 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.6 | Loc. Aricione | 9 | 17 | mt. | 580 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.1.7 | Loc. Vignali | 9 | 33 | Mt. | 555 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | Contrada Conserva Fascia 1 area attrezzata | 9 | 74-24 | mt. | 470 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.2 | Contrada Conserva Fascia 1 area attrezzata | 9 | 74-24 | mt. | 341 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.3 | Loc.Aricione Calciano | 9 | 1 | mt | 580 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.3.1 | Contrada Conserva- Area attrezzata | 9 | 74 | Ha. | 2.66 | 1 | Intervento in bosco per la pulizia di materiale secco e ridurre la continuità verticale ai fini antincendio |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | SI (Parco Gallipoli Cognato) | no | no |
| 1.2.1,2 | SI (Parco Gallipoli Cognato) | no | no |
| 1.3.1 | SI (Parco Gallipoli Cognato) | no | no |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------|---------------|---------------------------|--|
| 1.1.1/2/3/4/5/6/7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 |

| | | | |
|---------|----|----|---|
| | | | e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.3.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|-------------|-------|-----|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Calciano | 10 11 12 | | gg. | 506 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|-----------|----|------------------|-----|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 3.2.1.1 | Vignali | 9 | 37- 34-38 | cad | 500 | 3.2 | Apertura manuale di Piazzola |
| 3.2.1.2 | Vignali | 9 | 37- 34-38 | cad | 500 | 3.2 | Scavo per l'apertura buche |
| 3.2.1.3 | Vignali | 9 | 37- 34- 38 | cad | 500 | 3.2 | Collocamento a dimora di piantine |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|----------|-----|-----|-----|---------------------|
| 3.2.1.4 | Vignali | 9 | 37-34-38 | cad | 500 | 3.2 | Fornitura di Piante |
|---------|---------|---|----------|-----|-----|-----|---------------------|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1.1/2/3/4 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 3.2.1.1/2/3/4 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|--|
| 3.2.1.1/2/3/4 | no | Si | Autorizzazione |
| 3.2.1.1/2/3/4 | No | No | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale e poliennali per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----|----------------|----|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Strada Vicinale di Menavento 1° tratto | 16 | | m | 200 m | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.2 | Strada Vicinale di Manavento 2° tratto | 16 | | m | 200 m | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.3 | Conserva-Vignali | 9 | 24-40 23-35 | m | 300 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.4 | Pantano | 4 | 619-333-630 | m | 110 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.5 | Tratturo Comunale del Bosco | 16 | strad e | m | 250 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1/2/3/4/5 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1/2/3/4/5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----|-------------------|-----|----------------------|---------------|-----------------------|
| 5.1.1 | Bosco Vignali | 9 | 23-24 | Mq | 20.000 | 5 | Decespugliamento |
| 5.2.1 | Bosco Vignali | 9 | 24 | CAD | 450 | 5 | Spalcatura di fustaia |
| 5.2.1 | Bosco Vignali | 9 | 20-22-74-38-35-18 | Mq | 4222 | 5 | Decespugliamento |
| 5.2.2 | Bosco Vignali | 9 | 20-22-74-38-35-18 | CAD | 300 | 5 | Spalcatura di fustaia |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1/2 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 5.2.1/2 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1 | no | Si | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna |
| 5.2.1 | No | No | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |
|--|--|--|--|

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Reticolo Idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|---|----|-------|----|----------------------|---------------|---|
| 6.1.1 | Impianto di adduzione distretto 3 | 2 | | Mq | 1.968,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.2 | Canaletta irrig. distretto 3 | 2 | | Mq | 1.218,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.3 | Canaletta irrig. distretto 3 | 2 | | Mq | 844,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.4 | Canale di Scarico Impianto di irrigazione distretto 3 | 2 | | Mq | 1.749,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.5 | Fosso S. Angelo | 11 | | Mq | 261,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.6 | Canale 1 Basento | 4 | | Mq | 618,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.7 | Canale 2 Basento | 4 | | Mq | 690,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.8 | Canale 3 Basento | 4 | | Mq | 570,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.9 | Canale A Basento | 5 | | Mq | 150,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.10 | Canale B Basento | 12 | | Mq | 150,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.11 | Fontana Sant'Angelo | 12 | | Mq | 615,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.12 | Strada Area fontana Pipede | 11 | | Mq | 180,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.13 | Fontana di Alpe | 17 | | Mq | 378,00 | 6.1 | Decespugliamento di asta fluviale per ripristino di officiosità idraulica |
| 6.1.1.1 | Canale adduzione distretto 3 | 2 | | MI | 847 | 6.1 | Recinzione a delimitare il Canale |
| 6.1.1.2 | Canale adduzione distretto 3 | 2 | | M | 24 | 6.1 | Tubazione in cls per attraversamento canali |



| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|---|--|----|-------|-----|--|
| 6.1.1.3 | Canale adduzione distretto 3 | 2 | | Mc | 19.20 | 6.1 | Calcestruzzo per ancoraggio tubazione in cls |
|---------|------------------------------|---|--|----|-------|-----|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.1.1.1 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.1.1.2 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.1.1.3 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 6.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.1.11/12/13 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | Si | LAVORI DI PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA Autorizzazione Ufficio ciclo delle acque |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------|----|-------|----|----------------------|---------------|---|
| 6.2.1 | Cimitero Vignali | 9 | 33 | MC | 68,00 | 6.2 | Scavo per briglia |
| 6.2.2 | Cimitero Vignali | 9 | 33 | Mc | 34,00 | 6.2 | Trasporto a discarica. Distanza km.30 |
| 6.2.3 | Cimitero Vignali | 9 | 33 | Mc | 68,00 | 6.2 | Formazione di Gabbionata |
| 6.2.4 | Cimitero Vignali | 9 | 33 | MI | 6,00 | 6.2 | Tubi metallici |
| 6.2.5 | Cimitero Vignali | 9 | 40 | MI | 163,00 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii con fascinata |



| | | | | | | | |
|-------|--------------------|----|----------|----|--------|-----|---|
| 6.2.6 | Conserva-Boschetto | 16 | Tratturo | MI | 200,00 | 6.2 | Stabilizzazione di pendii con fascinata |
| 6.2.7 | Vignali | 9 | 24-40 | MI | 186,00 | 6.2 | Rivestimento di sponda |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.2/3/4/5/6 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.2/7/ | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------------|---------------|---------------------------|--|
| | no | Si | Autorizzazione |
| 6.2/3/4/5/6/7 | No | No | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale e poliennali per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

6.3 Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|----------|--|----------|--------|----|----------------------|---------------|--|
| 6.3.1.1 | Strada Comunale (S.C.) Calciano Garaguso | 17 | strade | Mq | 11.280,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.2.1 | Tratturo Serre di traglie | 17 12 | strade | Mq | 7.824,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.3.2 | S.C. Modugno-Serre-Bosco | 17 | strade | Mq | 9.424,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.4.1 | S.C. Modugno – Garaguso | 17 | strade | Mq | 1.240,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.5.1 | S.C. Bascetto | 16 | strade | Mq | 3.762,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.6.1 | Calciano Gallipoli Cognato | 9 22 | strade | Mq | 9.944,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.7.1 | Modugno – Boschetto | 16 | strade | Mq | 2.432,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.8.1 | Tratturo Calciano Scalo | 12 | strade | Mq | 1.756,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.9.1 | S.C. Pantano Tratto 1 | 4 | strade | Mq | 3.648,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.10.1 | S.C. Pantano Tratto 2 | 4 | strade | Mq | 2.780,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |



| | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|----|----------|-----|--|
| 6.3.11.1 | Strada Comunale Bosco (Fontana Nuova) | 4 | strade | Mq | 482,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.12.1 | Strada Comunale Fontana del Temolo | 4 | strade | Mt | 8.542,00 | 6.3 | Decespugliamento di scarpate e banchine stradali |
| 6.3.13.1 | Strada Comunale Calciano Campomaggiore | 22 | strade | | | 6.3 | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 | Parco Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 | No | No | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

6.4 Opere Ingegneria Naturalistica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|-------------------------|----|-------|----|----------------------|---------------|----------------------|
| 6.4.1.1 | StradeComunale Calvario | 10 | | m | 178 | 6.4 | Staccionata |
| 6.4.2.1 | Strada Fontana Dipede | 11 | | m | 120 | 6.4 | Staccionata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1/2 | Parco Gallipoli cognato | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|--|
| 6.4.1/2 | no | no | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | L'area su cui ricadono la maggior parte dei viali tagliafuoco si trova nella parte nord - ovest dell'agro di Calciano. Tale zona parte dalla ferrovia FS Taranto-Napoli e si estende a salire verso la parte superiore dell'agro di Calciano, includendo le zone Ferrovia, Vinali, Cimitero e Boschetto. |
| 1.2.1,2,3 | Queste fasce due si trovano a monte e a valle della strada comunale che conduce al Bosco Gallipoli Cognato, confinanti con l'area attrezzata in contrada Conserva. Una in località Ariccione si trova anch'essa sul versante nord e parte dalla ferrovia e si estende quasi fino alla provinciale per Calciano. |
| 1.3.1 | L'area attrezzata si trova nella zona Conserva che è posizionata a monte dell'agro di Calciano, confinante con la strada comunale che conduce al Bosco Gallipoli Cognato |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Calciano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune. |
| 3.2.1/2/3/4 | Riguarda l'intervento di piantumazione in una zona fortemente interessata da movimenti franosi ed erosione superficiali oltre a dare continuità all'area boscata esistente a monte dell'area oggetto di intervento |
| 4.2/1/2/3/4/5 | Manutenzione ordinaria delle piste forestali nel renderle percorribili principalmente |
| 5.1.1 -5.2.1 | Prevede l'intervento di decespugliamento e spalcatura |
| 6.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 | Gli interventi riguardano l'intero territorio comunale ed in particolare le Fontane Sant'Angelo, Alpe e Dipede oltre al sistema di irrigazione e canale di adduzione Basento e distretto 3 con interventi di decespugliamento e, delimitazione del canale con recinzione e realizzazione di scavalco del canale di Bonifica. |
| 6.2.1/2/3 | La zona in cui ricade la strada si trova fra la zona cimitero e la zona Vignali, che si collega con la zona boscata Vignali e Ferrovia, necessaria per il transito dei mezzi antincendio. |
| 6.2.6/7 | Riguarda il consolidamento del costone mediante la formazione di una gabbionata e di la realizzazione di fascinata atte a contenere fenomeni di |

| | |
|-------------------|---|
| | scivolamento della stabilizzazione delle scarpate. L'intervento si completa con il rivestimento di sponda del fosso canale. |
| 6.3.dal 1 al 13.1 | Riguardano gli interventi sulla viabilità dell'intero agro di Calciano mediante lo sfalcio di scarpate e banchine stradali. |
| 6.4.1/2 | Realizzazione di staccionate per delimitare il perimetro della strada comunale Calvario come elemento di sicurezza e decoro urbano e periurbano |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|-------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1,2 | Prevenzione incendio |
| 1.3.1 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.2 | Nuovi Impianti |
| 4.2.1,2,3,4,5 | Collegamento con le zone boscate per interventi di emergenza prevenzione incendio. |
| 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |
| 6.1 | Manutenzione del reticolo idrografico |
| 6.2 | Manutenzione sulla viabilità locale e Provinciale |
| 6.3 | Interventi di consolidamento di frane |
| 6.4 | Valorizzazione dei prodotti legnosi |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | Missione (MS) | Intervento | Importo € |
|-------------------|------|----------------------------|---------------|--|------------------|
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7 | mt. | 4235 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco | 41.630,05 |
| 1.2.1/2/ | mt. | 811,00 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco | 4.127,99 |
| 1.3.1 | Ha. | 2.66.00 | 1 | Cod. Prezzario I.03.016.01 Descrizione: Intervento in bosco per prevenzione incendio | 4.003,91 |
| 2.1.1 | gg. | 506 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione: Verde urbano e periurbano | 48.070,00 |
| 3.2 | Cad. | 550 | 3 | Cod. Prezzario – I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale di piazzole | 2.552,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----|--|-------------------|
| 3.2 | Cad. | 550 | 3 | Cod. Prezzario – I.01.014.01 Descrizione: Scavo apertura buca | 4.103,00 |
| 3.2 | Cad. | 550 | 3 | Cod. Prezzario – I.01.026.03 Descrizione: collocamento a dimora di piantina | 2.926,00 |
| 4.2.1,2,3,4,5 | mt. | 1.060 | 4 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestale | 21.963,20 |
| 5.1.1 5.2.1 | Ha | 2.42.22 | 5 | Cod. Prezzario – I.01.008.03 Descrizione: Decespugliamento | 16.713,18 |
| 5.2.1 5.2.2 | cad | 750 | 5 | Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura a piante resinose | 9.720,00 |
| 6.1.1-14 | Mq | 10.239 | 6.1 | Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali | 22.423,41 |
| 6.2.1 | Mc | 68 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.01.015.01 Descrizione: scavo di fondazione | 370,60 |
| 6.2.2. | MC/K M | 1020 | 6.2 | Cod. Prezzario – B.25.001.01 Descrizione: Trasporto a discarica | 418,20 |
| 6.2.3 | MC | 68 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.02.030.01 Descrizione: Gabbionata | 6.790,48 |
| 6.2.4 | M | 6 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.02.057.05 Descrizione: Fornitura di tubi metallici drenanti | 247,56 |
| 6.2.5 | M | 200 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.02.018.01 Descrizione: Stabilizz. Pendii con fascinate | 2.517,20 |
| 6.2.6 | M | 186 | 6.2 | Cod. Prezzario – L.02.020.01 Descrizione: Rivestimento di sponda | 1.914,64 |
| 6.3.1-14 | Mq | 79.198 | 6.3 | Cod. Prezzario – L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | 45.934,84 |
| 6.4. | ML | 120 | 6.4 | Cod. Prezzario – F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate | 4.021,20 |
| | | | | TOTALE | 240.477,46 |

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| | |
|-------------|--|
| 1.1.1,2,3,6 | 3- 30 -31 – 32 -33 |
| 1.2 | 1- 4 |
| 1.3,4, | 2 – |
| 1.4 | 5 |
| 2.1 | 6-7-8-9-10 |
| 3.2 | 11 |
| 4.2 | 27 - 28 |
| 6.1 | 13 – 29 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 -29 |
| 6.2 | 25 -26 |



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale**

| | |
|-----|---------------------------|
| 6.3 | 12 – 12B -14 -15 -16 - 17 |
| 6.4 | |
| | |
| | |
| | |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| SCANZANO JONICO | MATERA | MATERA | 19 |

INTERVENTO MISSIONE N. 1 - **Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|----------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Loc. Terzo Marzoccolo | 69 | 5 372 | 1.800,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Loc. Bufaloria | 73 | Acque | 1.100,00 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1/2 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142NO | ZSC | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO MISSIONE N. 2 - **Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Centro Urbano Scanzano Jonico | | | GG. 618 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | SI | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---|---------------------------|---|
| 2.1.1 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO MISSIONE N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

INTERVENTO MISSIONE N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 4.1.1 | Loc. Terzo Cavone | 69 | 74 117 371 372 373 374 | 900,00 | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.2 | Loc. Terzo Marzoccolo | 70 | 5 401 127 | 520,00 | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.3 | Loc. Terzo Marzoccolo | 70 | 5 331 | 500,00 | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.1.4 | Loc. Terzo Marzoccolo | 70 | 5 331 | 500,00 | 4 | Manutenzione strada forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio e di servizio agricolo della zona |
| 4.2.1 | Loc. Terzo Cavone | 69 | 371 372 373 374 | 500,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio |
| 4.2.2 | Loc. Bufaloria | 73 | 89 9 135 87 | 600,00 | 4 | Manutenzione pista forestale necessaria per il transito dei mezzi antincendio |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1/2,3,4 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142NO | ZSC | NO |
| 4.2.1/2 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142NO | ZSC | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------|---------------|---------------------------|--|
| 4.1.1/2,3,4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|----------|--|----------------------|---------------|--|
| 5.1.1 | Terzo Madonna Bufaloria | 73 | 85 88 89 90 91 92 93 | 20,00 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti Diradamento < 20 % Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti Spalcatura |
| 5.2.1 | Terzo Marzoccolo | 70 69 | 249 251 181 234 232 76 | 7,20 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti Decespugliamento |
| 5.2.2 | Lido Torre | 70 | 523 525 526 529 25 26 532 534 | 5,00 | 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti Decespugliamento |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | ZSC | NO |
| 5.2.1/2 | Vincolo Beni Paesaggistici Art. 136 e 142 | ZSC | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 5.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |



INTERVENTO MISSIONE N. 6 - Manutenzione Reticolo idrografico, Consolidamento frane, Viabilità, opere di Ingegneria Naturalistica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|----------|-------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 6.1.1 | Canale 17 | | | 1.400,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.2 | Canale 13/A1 | | | 400,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.3 | Canale 13/B1 | | | 210,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.4 | Canale 13/B2 | | | 340,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.1.5 | Canale 13 | | | 280,00 | 6 | Decespugliamento aste fluviali e rimozione di sedimenti e/o con noli |
| 6.3.1.1 | Via Mincio Recoleta – S.S.598 | | | 2.500,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.2.1 | Via Tagliamento | | | 5.000,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.3.1 | Via Olivastroto | | | 5.200,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.4.1 | Via Lido Torre | | | 4.236,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.5.1 | Via Monviso | | | 4.150,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.6.1 | Via Napoli | | | 5.265,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.7.1 | Via Piemonte | | | 4.710,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.8.1 | Via Veneto | | | 3.450,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.9.1 | Via Campania | | | 440,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.10.1 | Via Roma | | | 2.725,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.11.1 | Via Torino | | | 1.895,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.12.1 | Via Firenze | | | 2.140,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.13.1 | Via Taranto | | | 2.185,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.14.1 | Via Liguria | | | 2.405,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.15.1 | Via Lucania | | | 1.620,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.16.1 | Via Sicilia | | | 1.620,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.17.1 | Via Lombardia | | | 2.260,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.18.1 | Via Lazio | | | 812,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.19.1 | Via Mare | | | 3.020,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.20.1 | Via Aspromonte | | | 1.370,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.21.1 | Via Marche | | | 3.070,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.22.1 | Via Lido Torre | | | 1.440,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.23.1 | Via Monte Grappa | | | 1.635,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.24.1 | Via Monte Bianco | | | 1.880,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.25.1 | Via Vesuvio | | | 1.685,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.26.1 | Via Monte Emilio | | | 975,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.1.2 | Via Mincio Recoleta – S.S.598 | | | 2.500,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.2.2 | Via Tagliamento | | | 5.000,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.3.2 | Via Olivastroto | | | 5.200,00 | 6 | Manutenzione Viabilità Comunale e Provinciale |
| 6.3.4.2 | Via Lido Torre | | | 4.236,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |



| | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|----------|---|---|
| 6.3.5.2 | Via Monviso | | | 4.150,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.6.2 | Via Napoli | | | 5.265,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.7.2 | Via Piemonte | | | 4.710,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.8.2 | Via Veneto | | | 3.450,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.9.2 | Via Campania | | | 440,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.10.2 | Via Roma | | | 2.725,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.11.2 | Via Torino | | | 1.895,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.12.2 | Via Firenze | | | 2.140,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.13.2 | Via Taranto | | | 2.185,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.14.2 | Via Liguria | | | 2.405,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.15.2 | Via Lucania | | | 1.620,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.16.2 | Via Sicilia | | | 1.620,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.17.2 | Via Lombardia | | | 2.260,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.18.2 | Via Lazio | | | 812,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.19.2 | Via Mare | | | 3.020,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.20.2 | Via Aspromonte | | | 1.370,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.21.2 | Via Marche | | | 3.070,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.22.2 | Via Lido Torre | | | 1.440,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.23.2 | Via Monte Grappa | | | 1.635,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.24.2 | Via Monte Bianco | | | 1.880,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.25.2 | Via Vesuvio | | | 1.685,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |
| 6.3.26.2 | Via Monte Emilio | | | 975,00 | 6 | Manutenzione della viabilità comunali e provinciali, con interventi di pulizia cunette. |

VINCOLI

| NN. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1/2,3,4 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22, 23,24,25,26 | NO | NO | NO |



| | | | |
|--|----|----|----|
| 6.3.1.2/2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12 ,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22, 23,24,25,26 | NO | NO | NO |
|--|----|----|----|

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1/2/3,4,5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.1/2,3,4,5 ,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,1 6,17,18,19,20, 21,22,23,24,2 5,26 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.2/3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18,19,20,2 1,22,23,24,25, 26 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E MISSIONI:

1.1.1/2 Viali tagliafuoco: Località Terzo Marzoccolo - Bufaloria in agro di Scanzano J.co, l'area di cui in progetto risulta essere prevalentemente della tipologia vegetazionale di aghifoglie e diverse specie forestali con maggiore prevalenza di Pini, Macchia Mediterranea, Eucaliptus, Acacia Saligna ecc. e, diverse specie di erbe infestanti.

2.1.1 Verde Urbano e Periurbano: L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Scanzano Jonico. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.

4.1.1/2,3,4 Strada Forestale: la zona in cui ricadono le strade forestali si trova in agro di Scanzano J.co loc. Terzo Cavone, Terzo Marzoccolo, Bufaloria, necessitano di manutenzione per il transito dei mezzi antincendio e dei mezzi agricoli.

4.2.1/2 Piste Forestali: le zone in cui ricadono le piste forestali si trovano in agro di Scanzano J.co, in loc. Terzo Cavone e Bufaloria e necessitano di manutenzione per il transito dei mezzi antincendio.

5.1.1 Miglioramenti Forestali: in località Bufaloria, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale Spalcatura.

5.2.1 Miglioramenti Forestali: in località Terzo Marzoccolo, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale decespugliamento.

5.2.2 Miglioramenti Forestali: in località Lido Torre, l'area boscata necessita di intervento di miglioramento forestale decespugliamento.

6.1.1/2,3,4 Decespugliamento aste fluviali: Canale 17, Canale 13, Canale 13/A1, Canale 13/B1, Canale 13/B2 le aste fluviali necessitano di manutenzione ai fini del deflusso delle acque e del rischio idrogeologico.

6.3.1.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Manutenzione viabilità: Via Mincio (Recoleta – S.S.598), Via Tagliamento, Via Olivastroto, Via Lido, Torre , Via Napoli, Via Piemonte, Via Veneto, Via Campania, Via Roma, Via Torino, Via Firenze, Via Taranto, Via Liguria, Via Lucania, Via Sicilia, Via Lombardia, Via Lazio, Via Mare, Via Aspromonte, Via Marche, Via Lido Torre, Via Monte Grappa, Via Monte Bianco, Via Vesuvio, Via Monte Emilio necessitano di manutenzione, con interventi di decespugliamento sulla vegetazione invadente.

6.3.1.2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Manutenzione cunette: Via Lido, Torre , Via Napoli, Via Piemonte, Via Veneto, Via Campania, Via Roma, Via Torino, Via Firenze, Via Taranto, Via Liguria, Via Lucania, Via Sicilia, Via Lombardia, Via Lazio, Via Mare, Via Aspromonte, Via Marche, Via Lido Torre, Via Monte Grappa, Via Monte Bianco, Via Vesuvio, Via Monte Emilio necessitano di manutenzione, con interventi di pulizia cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | Missione | Intervento | Importo € |
|--|----------------------------|----------|---|-----------|
| 1.1.1/2 | 2.900,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde | |
| 2.1.1 | GG 618 | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione – Manutenzione verde Urbano e periurbano | |
| 4.1.1/2,3,4 | 2.420,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.010.01 Descrizione – manutenzione Strada Forestale | |
| 4.2.1/2 | 1.100,00 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali | |
| 5.1.1 | 20,00 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione – Spalcatura di terreno | |
| 5.2.1/2 | 12,20 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.03.017.01 Descrizione – Decespugliamento | |
| 6.1.1/2,3,4,5 | 13.150,00 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste Fluviali | |
| 6.3.1.1/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 130.176,00 mq | 6 | Cod. Prezzario – L01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | |
| 6.3.1.2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 0.00,00 m | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | |
| | | | TOTALE | |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|------------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| ACCETTURA | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Coste di Raia | 47 54 | 19-63-72 13 | 5.500 ML | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Montepiano | 51 | 1 | 3.360 ML | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Montepiano | 51 | 1 | 7.300 ML | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Montepiano | 51 | 3 | 4.840 ML | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.5 | Montepiano | 52 | 24 | 4.750 ML | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | Castagneto | | | 1533 ML | 1 | Manutenzione strada forestale |
| | | | | 160 ORE | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S q.li. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.3 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.4 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.5 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.2.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.4 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.5 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----------------|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Accettura | 14-20 21-32 | | 2492- GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Ermoli - Pietra del Corvo | | | 1361 ML | 4 | Manutenzione strade forestali |
| | | | | 160 ORE | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |
| 4.3.1 | Parco Regionale Gallipoli-Cognato | | | 8.137 | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Parco Regionale Gallipoli-Cognato | | | 11.351 | 4 | Manutenzione Sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|



| | | | |
|-------|-----------------------------------|----|----|
| 4.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.3.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.3.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.2 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----------|---------|----------------------|---------------|---|
| 5.1.1 | Montepiano | 51 52 | 3 24 | 75,00 HA | 5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 5.2.1 | Montepiano | 51 52 | 3 24 | 74,00 HA | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 5.2.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |

| | | | |
|-------|---------------|----|----|
| 5.2.1 | Idrogeologico | no | no |
|-------|---------------|----|----|

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|---|----|-------|-------------------------|------------------|---|
| 6.3.1.1 | Strada Accettura- Basentana | | | 153.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 240 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.2.1 | Strada Accettura- Stigliano | | | 96.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.3.1 | Strada Accettura- S. Mauro Forte | | | 60.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | Strada Pastine | | | 24.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.5.1 | Strada S. Giovanni | | | 13.200 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.6.1 | Strada Accettura- Caruso- Trignola | | | 59.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.7.1 | Strada Montepiano- Valmiletta | | | 65.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |



| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|-----------|---|---|
| 6.3.8.1 | Strada Tratturo-Camilio-Fornelli | | | 21.304 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 120 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.9.1 | Strada Le Rocche | | | 8.960 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.10.1 | Strada Montata | | | 20.080 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.11.1 | Strada Guarino | | | 15.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.12.1 | Strada Ermoli | | | 17.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 160 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.1.2 | Strada Accettura-Basentana | | | 38.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Accettura-Stigliano | | | 24.000 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Accettura- S. Mauro Forte | | | 15.000 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Pastine | | | 6.200 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Strada S. Giovanni | | | 3.300 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Strada Accettura-Caruso-Trignola | | | 14.900 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Strada Montepiano-Valmiletta | | | 16.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Tratturo- | | | 5.326 ML | 6 | Pulizia cunette |



| | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|-------------|---|-----------------|
| | Camilio-Fornelli | | | | | |
| 6.3.9.2 | Strada Le Rocche | | | 2.240 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Montata | | | 5.020 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Guarino | | | 3.750 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Ermoli | | | 4.402,54 ML | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.2.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.3.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.4.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.5.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.6.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.7.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.8.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.1.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.2.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.3.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.4.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.5.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.6.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.7.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |



| | | | |
|---------|-----------------------------------|----|----|
| 6.3.8.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
|---------|-----------------------------------|----|----|

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

| | |
|-------|---|
| 1.1.1 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud - est dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Coste di Raia, parte dal Fosso Carusa e prosegue in direzione nord - ovest verso Caruso. |
| 1.1.2 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Chiapparelle |
| 1.1.3 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Serra Verde. |
| 1.1.4 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo loc. Fiore |
| 1.1.5 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Cesinale |
| 1.2.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, è nella parte sud dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Castagneto |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Accettura. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, è situata nella parte sud - ovest dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Pietra del Corvo-Ermoli |
| 4.3.1 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, è situata nella parte nord - ovest dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Parco Regionale Gallipoli Cognato |



| | |
|----------------------|---|
| 4.3.2 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, è situata nella parte nord - ovest dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Parco Regionale Gallipoli Cognato |
| 5.1.1 5.1.2 | L'area su cui ricade l'intervento è situata nella parte sud-est dell'agro di Accettura. tale zona è indicata dal toponimo Montepiano, l' area interessata e' la particella 3 del foglio 51 e la particella 24 del foglio 52 dell'agro di Accettura |
| 6.3.1.1. 6.3.1.2 | L'area su cui ricade la strada provinciale per Gallipoli-Cognato (Accettura-Basentana) è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura e la strada statale 407 Basentana |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | L'area su cui ricade la strada provinciale Accettura-Stigliano è situata nella parte sud-est dell'agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura e il comune di Stigliano |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | L'area su cui ricade la strada provinciale Accettura-San Mauro F. è situata nella parte nord-est dell'agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura e il comune di San Mauro F. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Pastine è situata nella parte sud-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue verso sud-ovest fino a località Miniera |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L'area su cui ricade la strada comunale, è situata nella parte sud - est dell'agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Montepiano, parte dalla Strada Provinciale ex ss 103 e prosegue in direzione ovest verso Fosso di Giovannazzo. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Accettura-Caruso-Trignola è situata nella parte sud-est dell'agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura e le località Caruso e Trignola |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Montepiano-Valmiletta è situata nella parte sud-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue verso nord-ovest fino a località località Valmiletta |
| 6.3.8.1. 6.3.8.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Tratturo-Camilio-Fornelli è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue verso nord-est fino al comune di Accettura |
| 6.3.9.1. 6.3.9.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Le Rocche è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e la collega alla strada comunale Caruso Trignola |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Montata è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada parte dal centro abitato e lo collega alla strada comunale per Valmiletta |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Guarino è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada collega alla strada comunale per Valmiletta alla strada comunale Montata |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Ermoli è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Accettura. Tale strada attraversa la suddetta località' |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 1.1.1 1.1.2 | Prevenzione incendi boschivi |
|----------------|------------------------------|



| | |
|----------|--|
| 1.1.3 | |
| 1.1.4 | |
| 1.1.5 | |
| 1.2.1 | |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con tra zone boscate |
| 4.3.1 | Collegamento con tra zone boscate |
| 4.3.2 | Collegamento con tra zone boscate |
| 5.1.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 5.1.2 | |
| 6.3.1.1 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |
| 6.3.2.1 | |
| 6.3.3.1 | |
| 6.3.4.1 | |
| 6.3.5.1 | |
| 6.3.6.1 | |
| 6.3.7.1 | |
| 6.3.8.1 | |
| 6.3.9.1 | |
| 6.3.10.1 | |
| 6.3.11.1 | |
| 6.3.12.1 | |
| 6.3.1.2 | |
| 6.3.2.2 | |
| 6.3.3.2 | |
| 6.3.4.2 | |
| 6.3.5.2 | |
| 6.3.6.2 | |
| 6.3.7.2 | |
| 6.3.8.2 | |
| 6.3.9.2 | |
| 6.3.10.2 | |
| 6.3.11.2 | |
| 6.3.12.2 | |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|---|-------------------------|----|---|-------------------|
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | 25.750 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | 131.067,50 |
| 1.2.1 | 1533 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 66.808,14 |
| 2.1.1 | 2492 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 | 236.740,00 |



| | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------------|
| | | | Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | |
| 4.1.1 | 1361 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 59.312,38 |
| 4.3.1 4.3.2 | 19.488 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione sentieri | 59.048,64 |
| 5.1.1 | 75,00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: decesp. del terreno eseguito manualmente con copertura dal superiore al 50% | 117.757,50 |
| 5.2.1 | 75,00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: Intervento di miglioramento forestale | 59.769,80 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 | 555.864 MQ | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: decespugliamento di scarpate stradali | 322.401,12 |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 6.3.10.2 6.3.11.2 6.3.12.2 | 138.938,54 ML | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: pulizia cunette | 91.699,54 |
| | | | TOTALE | 1.144.604,44 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| ALIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------|----|------------------------|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Valle Carbone | 2 | 97 | 900 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Pantano di Alianello | 52 | 44 | 1.570 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Pantano di Alianello | 52 | 308 - 881 883 - 884 | 1.050 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Valle Carbone | | | 921 ML | 1 | Manutenzione strade forestali |
| | | | | 60 ORE | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.1.3 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|--|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Aliano | 18 19 20 44 49 50 52 | | 731 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Valle Carbone | | | 797 ML | 4 | Manutenzione strada forestale |
| | | | | 60 ORE | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----|------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 5.1.1 | Pantano | 52 | 44-308-881-882-883-884 | 10,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.2 | Valle Carbone | 2 | 20-97 | 6,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.2.1 | Pantano | 52 | 44-308-881-882-883-884 | 10,00 Ha | 5 | Miglioramento forestale |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---|-------|---------|---|-------------------------|
| 5.2.2 | Valle Carbone | 2 | 20-97 | 6,00 Ha | 5 | Miglioramento forestale |
|-------|---------------|---|-------|---------|---|-------------------------|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 5.2.1 | no | no | no |
| 5.1.2 5.2.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------|---------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 5.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 5.1.2 5.2.2 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missio ne (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|-------------------------|----|-------|-------------------------|----------------------|---|
| 6.1.1 | Fosso Forestella | | | 10.000 MQ | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Mango del Carmine | | | 5.250 MQ | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.3.1.1 | Sc. Piano d' Amore | | | 6.760 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.2.1 | Sc. Profiti | | | 11.160 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.3.1 | Sc. Cropina | | | 4.500 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.4.1 | Sc. Leo | | | 11.540 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |



| | | | | | | |
|---------|----------------------|--|--|-------------|---|---|
| 6.3.5.1 | Sc. Masseria Soldano | | | 11.980 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.6.1 | Sc. Petto Mulino | | | 5.000 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.7.1 | Sc. Sauzo | | | 13.720 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 60 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.8.1 | Sc. Acqua la Cersa | | | 12.440 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 50 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.9.1 | Sc. Giardini | | | 8.160 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 40 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.1.2 | Sc. Piano d' Amore | | | 6.760 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Profiti | | | 11.160 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Cropina | | | 4.500 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Leo | | | 11.540 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Masseria Soldano | | | 11.980 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Petto Mulino | | | 5.000 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Sc. Sauzo | | | 13.720 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Sc. Acqua la Cersa | | | 12.440 ML | | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Sc. Giardini | | | 2.522,10 ML | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1 | no | no | no |
| 6.1.2 | no | no | no |
| 6.3.1.1 | no | no | no |
| 6.3.1.2 | | | |
| 6.3.2.1 | no | no | no |
| 6.3.2.2 | | | |
| 6.3.3.1 | no | no | no |
| 6.3.3.2 | | | |
| 6.3.4.1 | no | no | no |
| 6.3.4.2 | | | |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.5.2 | | | |
| 6.3.6.1 | no | no | no |
| 6.3.6.2 | | | |
| 6.3.7.1 | no | no | no |



| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1 | no | no | no |
| 6.1.2 | no | no | no |
| 6.3.7.2 | | | |
| 6.3.8.1 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | | | |
| 6.3.9.1 | no | no | no |
| 6.3.9.2 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|------|
| 6.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | | | |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | | | |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | | | |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | | | |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | | | |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | | | |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | | | |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | | | |
| 6.3.9.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.2 | | | |

DESCRIZIONE AREA

| | |
|-------|---|
| 1.1.1 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell'agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 1.1.2 | L'area su cui ricadono i viali tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell'agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Pantano di Alianello, si trova in prossimità del Fiume Agri e della Strada Statale 598 Val d' Agri. |
| 1.1.3 | |
| 1.2.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 2.1.1 | L'area include la parte urbana e periurbana dell'abitato di Aliano e delle frazioni di Alianello Vecchio, Alianello Nuovo ed Alianello dei sotto. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la Strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |



| | |
|--------------------|---|
| 6.1.1 | L' area su cui ricade il Fosso Forestella si trova nella parte sud - ovest dell' agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Masseria Fortunato, si trova in prossimità del Fiume Agri, della Strada Statale 598 Val d' Agri e del distributore di benzina Total Erg. |
| 6.1.2 | Il Fosso Mango del Carmine è situato nella zona nord - ovest dell' agro di Aliano, in prossimità della Strada Provinciale Saurina – Bivio di Acinello |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | La strada Comunale Piano d' Amore ricade nella zona nord - ovest dell' agro di Aliano e collega la Strada Comunale Madonna della Stella con la Valle Carbone. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | La strada Comunale Profiti inizia dalla zona ovest e finisce nella zona sud - ovest dell' agro di Aliano e collega la Strada Comunale Madonna della Stella con la Strada Provinciale Alianello - Ponte Agri. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | L' area su cui ricade la Sc. Cropina si trova nella parte sud-ovest dell' agro di Aliano e collega la strada provinciale per Alianello con la loc. Cropina |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L' area su cui ricade la Sc. Leo si trova nella parte sud dell' agro di Aliano e collega la strada statale Val d'Agri con la loc. Leo |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L' area su cui ricade la Sc. Masseria Soldano si trova nella parte sud-ovest dell' agro di Aliano e collega la strada provinciale da Alianello con alla strada statale Val d'Agri in Loc. Pantano |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | La Strada Comunale Petto Mulino si trova nella parte nord -est dell' agro di Aliano, e collega la Strada Provinciale Saurina – al centro abitato di Aliano |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | La Strada Comunale Sauro si trova nella parte est dell' agro di Aliano, e collega la Strada Provinciale Aliano - Alianello con la Zona dei Calanchi. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | La Strada Acqua la Cersa si trova nella parte sud-est dell' agro di Aliano, e collega la Strada comunale Petto Mulino nei pressi del centro abitato di Aliano con la localita' Acqua la Cersa |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | La Strada Giardini si trova nella parte ovest dell' agro di Aliano, e si estende lungo tutto il perimetro della localita' Giardini |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| | |
|----------------------------------|--|
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.1 5.1.2 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.1.1 6.1.2 | Manutenzione del bacino idrografico |



| | |
|---------|---|
| 6.3.1.1 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |
| 6.3.2.1 | |
| 6.3.3.1 | |
| 6.3.4.1 | |
| 6.3.5.1 | |
| 6.3.6.1 | |
| 6.3.7.1 | |
| 6.3.8.1 | |
| 6.3.9.1 | |
| 6.3.1.2 | |
| 6.3.2.2 | |
| 6.3.3.2 | |
| 6.3.4.2 | |
| 6.3.5.2 | |
| 6.3.6.2 | |
| 6.3.7.2 | |
| 6.3.8.2 | |
| 6.3.9.2 | |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | | MS | Intervento | Importo € |
|---|-----------|----|---|------------------|
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | 3.520 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | 17.916,80 |
| 1.2.1 | 921 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 40.137,18 |
| 2.1.1 | 731 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e perurbano | 69.445,00 |
| 4.1.1 | 797 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strade forestali | 34.733,26 |
| 5.1.1 5.1.2 | 16,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno | 25.121,60 |
| 5.2.1 5.2.2 | 16,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: Intervento di miglioramento forestale | 12.923,20 |
| 6.1.1 6.1.2 | 15.250MQ | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali | 33.397,50 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 | 85.260 MQ | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali | 49.450,80 |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| N. | | MS | Intervento | Importo € |
|---------|--------------|----|--|-------------------|
| 6.3.6.1 | | | | |
| 6.3.7.1 | | | | |
| 6.3.8.1 | | | | |
| 6.3.9.1 | | | | |
| 6.3.1.2 | 79.622,10 MQ | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | 52.550,59 |
| 6.3.2.2 | | | | |
| 6.3.3.2 | | | | |
| 6.3.4.2 | | | | |
| 6.3.5.2 | | | | |
| 6.3.6.2 | | | | |
| 6.3.7.2 | | | | |
| 6.3.8.2 | | | | |
| 6.3.9.2 | | | | |
| | | | TOTALE | 335.675,93 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CIRIGLIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----|-------|-------------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | Acqua Furr | 1 | 177 | 3.230 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.2.1 | Acqua Furr | | | 835 ML | 1 | Manutenzione strada forestale |
| | | | | 40 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S q.li. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |
| 1.2.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|------------------------------|------|
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------------|---|
| 2.1.1 | Cirigliano | 17 20 21 | | 665 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |



| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|-------------------------|------------------|---|
| 4.1.1 | Cerzito | | | 724 ML | 4 | Manutenzione strade forestali |
| | | | | 40 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 – Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------|----|-------|-------------------------|------------------|---|
| 5.1.1 | Acqua Furr | 1 | 177 | 20.00 HA | 5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 5.2.1 | Acqua Furr | 1 | 177 | 20.00 HA | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI



| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |
| 5.2.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |
| 5.2.1 | Idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|--|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 6.3.1.1 | S.c. Cirigliano-Grotta Montepiano | | | 21.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.2.1 | S.c. Variante-Cirigliano-Pizzillo | | | 8.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.3.1 | S.c. Cimitero - Pescora - Santi Quaranta | | | 29.840 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | S.c. Cirigliano-Tempa di Falco | | | 19.840 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.5.1 | | | | 21.440 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |



| | | | | | | |
|---------|---|--|--|-------------|---|---|
| | S.c. Cimitero- Cirigliano -S. Maria Vignola | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.6.1 | S.c. Rossi - Acqua Furr | | | 37.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.7.1 | S.c. Montepiano - Alvano | | | 10.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.1.2 | S.c. Cirigliano- Grotta- Montepiano | | | 5.340 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | S.c. Variante- Cirigliano- Pizzillo | | | 1.933,18 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.3.2 | S.c. Cimitero - Pescora - Santi Quaranta | | | 7.460 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | S.c. Cirigliano- Tempa di Falco | | | 4.960 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | S.c. Cimitero- Cirigliano -S. Maria Vignola | | | 5.360 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | S.c. Rossi - Acqua Furr | | | 9.480 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | S.c. Montepiano - Alvano | | | 2.604,72 ML | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1.1 | no | no | no |
| 6.3.2.1 | no | no | no |
| 6.3.3.1 | no | no | no |
| 6.3.4.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.6.1 | no | no | no |
| 6.3.7.1 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.2.2 | no | no | no |



| | | | |
|---------|----|----|----|
| 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

| | |
|----------------|--|
| 1.1.1 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell'agro di Cirigliano. Il viale tagliafuoco rimarca l'intero perimetro della particella 177 del foglio 1 Tale zona identificata dal toponimo Acqua Furr |
| 1.2.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord - est dell'agro di Cirigliano. Tale zona identificata dal toponimo Acqua Furr |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Cirigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte - ovest dell'agro di Cirigliano. Tale zona identificata dal toponimo Cerzito, |
| 5.1.1 5.2.1 | L'area su cui ricade l'intervento è situata nella parte nord dell'agro di Cirigliano. Tale zona è indicata dal toponimo Acquafurr, l'area interessata sarà la parte sud della particella 177 del foglio 1 dell'agro di Cirigliano tale area è situata inizia nelle prossimità del ristorante Acquafurr |



| | |
|--------------------|---|
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cirigliano -Grotta -Montepiano è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato alla località Grotta Montepiano |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Variante – Cirigliano - Plizzillo è situata nella parte nord-ovest dell'agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato alla località Plizzillo |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cimitero- Pescora -Santi Quaranta è situata nella parte sud-ovest dell'agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero passa per località Pescora e finisce in località Santi Quaranta |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cirigliano-Tempa di Falco è situata nella parte sud-est dell'agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato e la località Tempa di Falco |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Scirillo- Valle Piano è situata nella parte sud dell'agro di Cirigliano. Tale strada collega il comune di Cirigliano e la località Scirillo |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cimitero – Cirigliano S. Maria Vignola è situata nella parte est dell'agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero passa per il centro abitato e finisce in località S. Maria Vignola |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Pantoni è situata nella parte est dell'agro di Cirigliano. Tale tratto di strada attraversa la località Pantoni |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Montepiano Alvano è situata nella parte nord dell'agro di Cirigliano. Tale strada collega la Località Montepiano con la località Alvano |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| | |
|----------------|--|
| 1.1.1 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |



| | |
|---------|---|
| 5.2.1 | |
| 6.3.1.1 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |
| 6.3.2.1 | |
| 6.3.3.1 | |
| 6.3.4.1 | |
| 6.3.5.1 | |
| 6.3.1.2 | |
| 6.3.2.2 | |
| 6.3.3.2 | |
| 6.3.4.2 | |
| 6.3.5.2 | |
| 6.3.6.1 | |
| 6.3.6.2 | |
| 6.3.7.1 | |
| 6.3.7.2 | |
| 6.3.8.1 | |
| 6.3.8.2 | |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|---|-------------------------|----|---|------------------|
| 1.1.1 | 3.230 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | 16.440,70 |
| 1.2.1 | 835 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strada forestale | 36.389,30 |
| 2.1.1 | 665 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | 63.175,00 |
| 4.1.1 | 724 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 31.551,92 |
| 5.1.1 | 20.00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: decesp. del terreno eseguito manualmente con copertura superiore al 50% | 31.402,00 |
| 5.2.1 | 20,00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: intervento di miglioramento forestale | 16.154,00 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 | 149.200 MQ | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: decespugliamento di scarpate stradali | 86.536,00 |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 | 37.137,90 ML | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia cunette | 24.511,01 |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|---------|--|--|---------------|-------------------|
| 6.3.6.2 | | | | |
| 6.3.7.2 | | | | |
| | | | TOTALE | 306.159,93 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| GORGOLIONE | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------|----|-------------|-------------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | Le Manche | 31 | 12 – 38 -39 | 3.640 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.1.2 | Bocche d'Anchino | 32 | 158 - 168 | 2.800 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.2.1 | Le Manche- Sterpinella | | | 398 ML | 1 | Manutenzione strade forestali |
| | | | | 40 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|------------------------------|------|
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|----------------|-------|-------------------------|------------------|--|
| 2.1.1 | Gorgoglione | 12-14 15-21 | | 632 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|



| | | | |
|-------|----|----|----|
| 2.1.1 | no | no | no |
|-------|----|----|----|

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Pantano-Pergamo | | | 501 ML | 4 | Manutenzione strade forestali |
| | | | | 40 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |
| 4.3.1 | Vicinale-Coste | | | 900 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.2 | Piano del Mulino | | | 135 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.3 | Cerasella-Fravitta | | | 1.180 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.4 | Grotta dei Briganti -Pantano | | | 1.150 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.5 | Sp. ex S.S.103-Guercio | | | 380 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | no | no | no |
| 4.3.1 | no | no | no |
| 4.3.2 | no | no | no |
| 4.3.3 | no | no | no |
| 4.3.4 | no | no | no |
| 4.3.5 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.3 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.4 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.5 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|----------|----------------------|---------------|---|
| 5.1.1 | Le Manche | 31 | 12-38-39 | 19.00 HA | 5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 5.2.1 | Le Manche | 31 | 12-38-39 | 17.00 HA | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | no | no | no |
| 5.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |
| 5.2.1 | Idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | F G | P.LLA A | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|-------------------------|-----|---------|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Com. Mastrangelo | | | 1.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Strada Com. Fornace | | | 1.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |



| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|-----------|---|---|
| 6.3.3.1 | Strada Com. Tempone | | | 3.940 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strada Com. Ceraselle | | | 1.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Strada Com. Chiaromontano | | | 2.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Strada Com. Tempone di Sotto | | | 1.160 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Strada Com. Monte di Basso | | | 6.500 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 120 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.8.1 | Strada Com. Monte di Alto | | | 8.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.9.1 | Strada Com. Ischia | | | 1.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Strada Com. Piano del Mulino | | | 600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Strada Com. Manche-Pantano-Sp. Agri | | | 13.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.12.1 | Strada Com. Montagna | | | 5.080 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.13.1 | Strada Com. Tempa dei Greci | | | 5.400 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.14.1 | Strada Com. Scarappata | | | 3.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.15.1 | Strada Com. Tempa Maruca | | | 4.200 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.16.1 | Strada Com. Cugno dell'Acero | | | 1.160 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |



| | | | | | | |
|----------|---|--|--|-----------|---|---|
| 6.3.17.1 | Strada Com. Fravitta | | | 1.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.18.1 | Strada Com. Grotta dei Briganti | | | 1.560 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.19.1 | Strada Com. Piano della Signora | | | 7.400 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.20.1 | Strada Com. Acqua Giumenta | | | 1.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.21.1 | Strada Com. Az. Berardi-Casone | | | 8.520 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.22.1 | Strada Com. Piano del Pomo | | | 4.280 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.23.1 | Strada Com. Casone-Sauro | | | 10.320 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.24.1 | Strada Com. Casone | | | 5.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| | | | | 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.25.1 | Strada Com. Cugno Teodoro | | | 3.200 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.26.1 | Strada Com. Sterpinella | | | 1.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.27.1 | Strada Prov. Ex SS.103 | | | 2.940 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.28.1 | Strada Com. Incrocio Sp. ex SS.103-Fondovalle Fiumara | | | 3.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada Com. Mastrangelo | | | 860 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Com. Fornace | | | 680 ML | | Pulizie di cunette |



| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----------|--|--------------------|
| 6.3.3.2 | Strada Com. Tempone | | | 1.970 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Com. Ceraselle | | | 680 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | Strada Com. Chiaromontano | | | 1.460 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | trada Com. Tempone di Sotto | | | 580 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | Strada Com. Monte di Basso | | | 3.250 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Com. Monte di Alto | | | 4.000 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Com. Ischia | | | 900 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Com. Piano del Mulino | | | 300 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Com. Manche- Pantano-Sp. Agri | | | 6.800 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Com. Montagna | | | 2.540 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.13.2 | Strada Com. Tempa dei Greci | | | 2.700 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.14.2 | Strada Com. Scarappata | | | 1.860 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.15.2 | Strada Com. Tempa Maruca | | | 2.100 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.16.2 | Strada Com. Cugno dell'Acero | | | 580 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.17.2 | Strada Com. Fravitta | | | 960 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.18.2 | Strada Com. Grotta dei Briganti | | | 780 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.19.2 | | | | 3.700 ML | | Pulizie di cunette |



| | | | | | | |
|----------|---|--|--|-------------|---|--------------------|
| | Strada Com. Piano della Signora | | | | | |
| 6.3.20.2 | Strada Com. Acqua Giumenta | | | 900 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.21.2 | Strada Com. Az. Berardi-Casone | | | 4.260 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.22.2 | Strada Com. Piano del Pomo | | | 2.140ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.23.2 | Strada Com. Casone-Sauro | | | 4.826,76ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.24.2 | Strada Com. Casone | | | 2.500 ML | | Pulizie di cunette |
| 6.3.25.2 | Strada Com. Cugno Teodoro | | | 1.600 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.26.2 | Strada Com. Sterpinella | | | 800 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.27.2 | Strada Prov. Ex SS.103 | | | 1.470 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.28.2 | Strada Com. Incrocio Sp. ex SS.103-Fondovalle Fiumara | | | 1.602,48 ML | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1.1 | no | no | no |
| 6.3.2.1 | no | no | no |
| 6.3.3.1 | no | no | no |
| 6.3.4.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.6.1 | no | no | no |
| 6.3.7.1 | no | no | no |
| 6.3.8.1 | no | no | no |
| 6.3.9.1 | no | no | no |
| 6.3.10.1 | no | no | no |
| 6.3.11.1 | no | no | no |
| 6.3.12.1 | no | no | no |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | |
|----------|----|----|----|
| 6.3.13.1 | no | no | no |
| 6.3.14.1 | no | no | no |
| 6.3.15.1 | no | no | no |
| 6.3.16.1 | no | no | no |
| 6.3.17.1 | no | no | no |
| 6.3.18.1 | no | no | no |
| 6.3.19.1 | no | no | no |
| 6.3.20.1 | no | no | no |
| 6.3.21.1 | no | no | no |
| 6.3.22.1 | no | no | no |
| 6.3.23.1 | no | no | no |
| 6.3.24.1 | no | no | no |
| 6.3.25.1 | no | no | no |
| 6.3.26.1 | no | no | no |
| 6.3.27.1 | no | no | no |
| 6.3.28.1 | no | no | no |
| 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.2 | no | no | no |
| 6.3.10.2 | no | no | no |
| 6.3.11.2 | no | no | no |
| 6.3.12.2 | no | no | no |
| 6.3.13.2 | no | no | no |
| 6.3.14.2 | no | no | no |
| 6.3.15.2 | no | no | no |
| 6.3.16.2 | no | no | no |
| 6.3.17.2 | no | no | no |
| 6.3.18.2 | no | no | no |
| 6.3.19.2 | no | no | no |
| 6.3.20.2 | no | no | no |
| 6.3.21.2 | no | no | no |
| 6.3.22.2 | no | no | no |
| 6.3.23.2 | no | no | no |
| 6.3.24.2 | no | no | no |
| 6.3.25.2 | no | no | no |
| 6.3.26.2 | no | no | no |
| 6.3.27.2 | no | no | no |
| 6.3.28.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |



| | | | |
|----------|---------------|----|----|
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.14.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.15.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.16.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.17.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.18.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.19.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.20.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.21.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.22.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.23.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.24.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.25.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.26.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.27.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.28.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.14.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.15.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.16.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.17.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.18.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.19.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.20.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.21.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.22.2 | idrogeologico | no | no |



| | | | |
|----------|---------------|----|----|
| 6.3.23.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.24.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.25.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.26.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.27.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.28.2 | | | |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

| | |
|--------------------|--|
| 1.1.1 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Le Manche, parte dalla Strada Provinciale Val D'Agri, che collega Gorgoglione ad Aliano, e si estende verso località Abate Lupo. |
| 1.1.2 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Bocche d'Anchino, parte in prossimità della Strada Provinciale Val D'Agri, e si estende a salire verso località Casone. |
| 1.2.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte sud - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Le Manche- Sterpinella, parte in prossimità della Strada Provinciale Val D'Agri, e si estende a salire verso località Le Manche. |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Gorgoglione. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte sud - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Pantano- Pergamo |
| 4.3.1 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte nord - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Vicinale -Coste |
| 4.3.2 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte nord - est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Piano del Mulino |
| 4.3.3 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud -est dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Ceraselle Fravitta |
| 4.3.4 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud- ovest dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Grotta dei Briganti-Pantano |
| 4.3.5 | L'area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Guercio |
| 5.1.1 5.2.1 | L'area su cui ricade l'intervento è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. tale zona è indicata dal toponimo Le Manche, l' area interessata saranno le particelle 12-38-39 del foglio 31 dell'agro di Gorgoglione |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Mastrangelo è situata nella parte nord dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Fornace è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |



| | |
|----------------------|---|
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Tempone è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Ceraselle è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Chiaromontano è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada collega la e attraversa le suddette località |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Tempone di Sotto è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Monte di Basso è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Monte di Alto è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Ischia è situata nella parte est dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Piano del Mulino è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Manche-Pantano-Sp.Agrì è situata nella parte sud- ovest dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Montagna è situata nella parte nord dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Tempa dei Greci è situata nella parte nord dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Scarrapata è situata nella parte nord dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |



| | |
|----------------------|---|
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Tempa Maruca è situata nella parte nord dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.16.1 6.3.16.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cugno dell' Acero è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.17.1 6.3.17.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Fravitta è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.18.1 6.3.18.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Grotta dei Briganti è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.19.1 6.3.19.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Piano della Signora è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.20.1 6.3.20.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Acqua Giumenta è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.21.1 6.3.21.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Az. Berardi-Casone è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.22.1 6.3.22.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Piano del Pomo è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.23.1 6.3.23.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Casone-Sauro è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.24.1 6.3.24.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Casone è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.25.1 6.3.25.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Cugno Teodoro è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.26.1 6.3.26.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Sterpinella è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |



| | |
|----------------------|--|
| 6.3.27.1 6.3.27.2 | L'area su cui ricade la strada comunale St.Prov. Ex S.S. 103 è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.28.1 6.3.28.2 | L'area su cui ricade la strada comunale Incrocio Sp. S.S. 103 Fondovalle Fiumara è situata nella parte sud dell'agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| | |
|---|--|
| 1.1.1 1.1.2 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.5 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.1 5.2.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.13.1 6.3.14.1 6.3.15.1 6.3.16.1 6.3.17.1 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | |
|----------|--|
| 6.3.18.1 | |
| 6.3.19.1 | |
| 6.3.20.1 | |
| 6.3.21.1 | |
| 6.3.22.1 | |
| 6.3.23.1 | |
| 6.3.24.1 | |
| 6.3.25.1 | |
| 6.3.26.1 | |
| 6.3.27.1 | |
| 6.3.28.1 | |
| 6.3.1.2 | |
| 6.3.2.2 | |
| 6.3.3.2 | |
| 6.3.4.2 | |
| 6.3.5.2 | |
| 6.3.6.2 | |
| 6.3.7.2 | |
| 6.3.8.2 | |
| 6.3.9.2 | |
| 6.3.10.2 | |
| 6.3.11.2 | |
| 6.3.12.2 | |
| 6.3.13.2 | |
| 6.3.14.2 | |
| 6.3.15.2 | |
| 6.3.16.2 | |
| 6.3.17.2 | |
| 6.3.18.2 | |
| 6.3.19.2 | |
| 6.3.20.2 | |
| 6.3.21.2 | |
| 6.3.22.2 | |
| 6.3.23.2 | |
| 6.3.24.2 | |
| 6.3.25.2 | |
| 6.3.26.2 | |
| 6.3.27.2 | |
| 6.3.28.2 | |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|-------|-------------------------|----|---|------------------|
| 1.1.1 | 6.440 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 | 32.779,60 |
| 1.1.2 | | | Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | |
| 1.2.1 | 398 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strade forestali | 17.344,84 |



| | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------|
| 2.1.1 | 632 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | 60.040,00 |
| 4.1.1 | 501 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 21.833,58 |
| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 | 3.745 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.07.01 Descrizione: Manutenzione sentiero forestale | 11.347,35 |
| 5.1.1 | 19,00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: decesp. del terreno eseguito manualmente con copertura superiore al 50% | 29.831,90 |
| 5.2.1 | 17,00 HA | 5 | Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: intervento di miglioramento forestale | 13.730,90 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.13.1 6.3.14.1 6.3.15.1 6.3.16.1 6.3.17.1 6.3.18.1 6.3.19.1 6.3.20.1 6.3.21.1 6.3.22.1 6.3.23.1 6.3.24.1 6.3.25.1 6.3.26.1 6.3.27.1 6.3.28.1 | 114.780,00 MQ | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: decespugliamento di scarpate stradali | 66.572,40 |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 | 56.799,24 ML | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia cunette | 37.487,50 |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|----------|--|--|---------------|-------------------|
| 6.3.7.2 | | | | |
| 6.3.8.2 | | | | |
| 6.3.9.2 | | | | |
| 6.3.10.2 | | | | |
| 6.3.11.2 | | | | |
| 6.3.12.2 | | | | |
| 6.3.13.2 | | | | |
| 6.3.14.2 | | | | |
| 6.3.15.2 | | | | |
| 6.3.16.2 | | | | |
| 6.3.17.2 | | | | |
| 6.3.18.2 | | | | |
| 6.3.19.2 | | | | |
| 6.3.20.2 | | | | |
| 6.3.21.2 | | | | |
| 6.3.22.2 | | | | |
| 6.3.23.2 | | | | |
| 6.3.24.2 | | | | |
| 6.3.25.2 | | | | |
| 6.3.26.2 | | | | |
| 6.3.27.2 | | | | |
| 6.3.28.2 | | | | |
| | | | TOTALE | 289.901,93 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| STIGLIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 1.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 3.400 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Monte Serra | 57 | 55 | 680 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Foresta | | | 1.770 ML | 1 | Manutenzione strada forestale |
| | | | | 160 Ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----------------------------|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1.1 | Stigliano | 17 26 50 52 57 | | 1.233 - GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 2.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 4.1.1 | Foresta | | | 1.344 ML | 4 | Manutenzione strada forestale |
| | | | | 160 Ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|------|
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 5.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 28,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.2.1 | Foresta | 40 | 1 | 25,50 Ha | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 5.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------|---------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 5.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|-------------------|----|-------|-------------------------|------------------|---|
| 6.3.2.1 | Sc. Santo Spirito | | | 25.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 160 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.2.1 | Sc. Cersolla | | | 15.200 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.3.1 | Sc. Cogne | | | 69.840 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.4.1 | Sc. Difesa | | | 69.360 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 120 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.5.1 | Sc. Salice | | | 9.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.6.1 | Sc. Chiascione | | | 16.400 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 20 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.7.1 | Sc. Caputo | | | 30.400 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.8.1 | Sc. Calvera | | | 61.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| | | | | 160 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.8.1 | Sc. Radicata | | | 8.800 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.1.2 | Sc. Santo Spirito | | | 6.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Cersolla | | | 3.800 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Cogne | | | 17.640 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Difesa | | | 17.340 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Salice | | | 2.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Chiascione | | | 4.100 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Sc. Caputo | | | 3.800 ML | 6 | Pulizia cunette |



| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--------------|---|-----------------|
| 6.3.8.2 | Sc. Calvera | | | 14.784,46 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Sc. Radicata | | | 2.200 ML | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| | |
|-------|---|
| 1.1.1 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte ovest dell'agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale Foresta. I viali tagliafuoco precisamente costeggiano la Strada Comunale e l'area pic-nic. |
|-------|---|



| | |
|--------------------|---|
| 1.1.2 | L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova subito a sud del centro abitato di Stigliano, al Foglio 57 Particella 55. Tale zona è identificata dal toponimo Monte Serra. |
| 1.2.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell'agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta |
| 2.1.1 | L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Stigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell'agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta |
| 5.1.1 5.2.1 | L'area su cui ricadono le lavorazioni selvicolturali si trova nella parte ovest dell'agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell'agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e scende verso sud fino alla contrada di Santo Spirito. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell'agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e prosegue in direzione in direzione sud - est verso le località di Cersolla e Radicata. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell'agro di Stigliano, parte dal centro abitato, precisamente da Via Cilento e prosegue in direzione sud verso la località di Acinello. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell'agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilacello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Tempa Cisterna. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell'agro di Stigliano, parte dalla Strada Comunale 1 Cogne e prosegue in direzione sud verso la località Salice. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell'agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilacello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Chiascione |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell'agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale 2 Saurina e sale in direzione nord - est verso la contrada Caputo. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell'agro di Stigliano, attraversa la contrada Calvera |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord - ovest dell'agro di Stigliano, attraversa la località Radicata |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 1.1.2 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate |



| | |
|--|--|
| 5.1.1 5.1.2 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | M S | Intervento | Importo € |
|--|-------------------------|--------|---|-------------------|
| 1.1.1 1.1.2 | 4.080 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | 20.767,20 |
| 1.2.1 | 1770 ML | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 77.136,60 |
| 2.1.1 | 1.233 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | 117.135,00 |
| 4.1.1 | 1.344 ML | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 58.571,52 |
| 5.1.1 | 28 HA | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno | 43.962,80 |
| 5.2.1 | 25,50 HA | 5 | Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: Intervento di miglioramento forestale | 20.596,35 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 | 306.800 MQ | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali | 177.944,00 |



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

| | | | | |
|---------|--------------|---|--|-------------------|
| 6.3.1.2 | | | | |
| 6.3.2.2 | | | | |
| 6.3.3.2 | | | | |
| 6.3.4.2 | | | | |
| 6.3.5.2 | 76.084,46 ML | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette | 50.215,74 |
| 6.3.6.2 | | | | |
| 6.3.7.2 | | | | |
| 6.3.8.2 | | | | |
| | | | TOTALE | 566.329,21 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| Rotondella | Matera | Matera | 23 |

INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------|----|----------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Gironi-Mortella | 17 | 10-9 | 370 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Gironi-Mortella | 17 | 12-11-10 | 400 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Gironi-Mortella | 17 | 14-206 | 400 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Gironi-Mortella | 17 | 389 | 300 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | Bosco | 11 | 11 | 1937 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.6 | Bosco | 11 | 11 | 622 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | SI |
| 1.1.2 | " | NO | SI |
| 1.1.3 | " | NO | SI |
| 1.1.4 | " | NO | SI |
| 1.1.5 | " | NO | SI |
| 1.1.6 | " | NO | SI |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|--|
| 1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1 - DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2
INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-----|---------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc, Potatura alberi |



| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|-----------|---|--|
| 2.2 | Rione Mortella | | | Abitato | 2 | Manutenzione degli spazi verde e del borgo e delle banchine stradali, potatura alberi |
| 2.3 | Rotondella due | | | Abitato | 2 | Manutenzione degli spazi verde del verde scolastico e delle banchine stradali, Potatura alberi |
| 2.4 | Lido di Rotondella | | | Area Lido | 2 | Manutenzione del verde della viabilità e gli spazi di pertinenza del lido |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.2 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.3 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 2.4 | Art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004 Cod. reg. BP136_001 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1-2.2-2.3-2.4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza)
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| 4.1.1 | Bosco | 11 | 1 | 640 | 3 | Manutenzione di strada forestale |
| | | 12 | 56 | | | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|---|
| 4.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|--|--|--|---|

I

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Misione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------|----|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| 5.1.1 | Loc. Gironi | 16 | 3-5 | 6 ha | 5 | Decespugliamento |
| | | 17 | 14 206 | | | |
| 5.1.2 | Lido di Rotondella | 63 | 20-44 | 2.28 ha | 5 | Intervento di protezione incendi delle strutture turistiche – intervento di tipo B delle direttive del POA 2022 |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | NO | NO | SI |
| 5.1.2 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 5.1.1 5.1.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6

MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|-------|-------------------------|--------------------|---|
| 6.1.1 | Fosso Gregorio | | | 230 x 5 | 6 | Decespugliamento del fosso a tratti |
| 6.1.2 | Acquaia Vecchia | | | 375 x 5 | 6 | Decespugliamento del fosso e rimozione sedimenti |
| 6.1.3 | Canale Rosantonia | | | 461 x 14 | 6 | Decespugliamento del fosso, rimozione sedimenti e rinforzo argine |
| 6.1.4 | Canale del Mortellito | | | 861 x 10 | 6 | Decespugliamento canale e rimozione di sedimenti |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| 6.1.i | NO | NO | NO |
|-------|----|----|----|

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 6.1.i 6.1.1 6.1.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 6.3 – Missione 6 - Viabilità

| N. | LOCALITA' | F G | P.LLA | Sup./est. Intervent o | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|------------------------|--------|-------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Bosco | | | 4100 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Trisaia Inferiore | | | 4461 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Caramola | | | 6447 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | S. Laura | | | 1.105 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Mortella Rotondella | | | 2221 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Bosco | | | 1200 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.2.2 | Trisaia Inferiore | | | 1600 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.3.2 | Caramola | | | 3200 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.4.2 | S. Laura | | | 850 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.5.2 | Mortella Rotondella | | | 1800 | 5 | Pulizia di Cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.i.1 6.3.i.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

Il territorio di Rotondella si caratterizza per il centro urbano collinare, il borgo alla contrada Mortella, per l'insediamento di Rotondella due e per la zona lido a mare. L'articolazione degli insediamenti investe un'area a verde urbano e periurbano particolarmente estesa. Nell'ambito Urbano è prevista la manutenzione del verde dei parchi, le ville, le aiuole, gli spazi verdi delle piazze e dei viali, degli impianti sportivi alla loc. Mortella, prevedendo zappettatura degli spazi verdi e/o sfalcio di erba, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi. La manutenzione del verde scolastico articolato nei plessi del centro e di Rotondella 2. Un'attenzione particolare è stata data al lido di Rotondella per la manutenzione della viabilità, delle aree a verde e del campeggio comunale.

Altra zona caratterizzante di Rotondella è rappresentata dal Bosco alla loc. Finocchio caratterizzata da un'ampia area PIC-NIC attrezzata.

Il bosco misto che caratterizza i gironi di Rotondella nel tratto dal Rione Mortella all'Abitato sarà protetto dagli incendi mediante la manutenzione dei viali parafuoco e oggetto di intervento di diradamento e ripulitura per la funzione turistica che lo stesso presenta.

L'intervento del decespugliamento delle aste fluviali e ripristino officiosità idraulica riguarda i fossi Fosso Gregorio, Acquaia Vecchia, Rosantonia e canale del Mortellito. Gli interventi si completano con noli di mezzi per rimozione dei sedimenti e rinforzi e ripristini a tratti di argini.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali, dal PAF, dai piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E MISSIONI

Int. 1.1.i

Riguardano la manutenzione di viali tagliafuoco attivo verde a protezione del bosco che delimita il centro urbano, i Gironi, e del bosco "Finocchio" che comprende anche un'area PIC-nic di notevole fruizione turistica e ricreativa per ridurre il rischio incendio dei boschi e del centro urbano.

Int. 2.i

Gli interventi richiesti riguardano la manutenzione del verde Urbano e periurbano con riferimento al centro urbano a Rotondella due ed il lido di Rotondella intervenendo sul verde pubblico, sui parchi, sui viali, piste ciclabili e percorsi utilizzati per il running, sia del centro Urbano che del rione Mortella, con annessi impianti sportivi. Gli interventi previsti riguardano zappettatura, sfalci, potatura, risagomatura delle siepi.

Int. 4

Sarà effettuata la manutenzione della strada forestale alla loc. Bosco, di vitale importanza per la gestione delle emergenze in caso di incendio e a protezione del Bosco e dell'area pic-nic di Bosco Finocchio.

Int. 5.1.1

L'intervento prevede decespugliamento del bosco alla loc. Gironi che riguarda l'accesso al centro urbano

Int. 5.2.1

L'intervento sul bosco nella pineta della zona lido a protezione delle strutture turistiche ricettive, mediante la tipologia "B" delle direttive del POA 2022, a protezione delle strutture: camping nel Rotondella e della struttura Akiris in Nova Siri Lido, confinante con il lido di Rotondella. Gli interventi previsti risultano



Zona 1: Area Buffer di 15 mt nella quale è previsto:

1. Interrompere il contatto di chioma lungo il perimetro dell'insediamento turistico, ove esistente, tra la vegetazione arborea interna e quella esterna. L'interruzione della continuità potrà essere effettuata mediante abbattimenti e/o interventi di potatura valutata tecnicamente caso per caso.
2. Rimozione di tutta la vegetazione arbustiva ed erbacea esistente mediante taglio all'altezza del colletto, al fine di interrompere la continuità verticale. Nel caso di presenza dell'Acacia saligna e/o Carpobrotus, l'apparato radicale dovrà essere eradicato o trattato con diserbanti sistemici sulla ceppaia
3. Spalcatura di tutte le specie arboree al fine di assicurare un'altezza dei rami a non meno di 3,5 m. da terra.
4. Realizzazione di un vialetto tagliafuoco, con larghezza di almeno 3 metri, parallelamente al perimetro dell'insediamento turistico, con rimozione di tutta la lettiera, onde lasciare il terreno completamente privo di ogni tipo di combustibile
5. Rimozione di tutte le piante morte in piedi e di tutta la necromassa a terra.

Zona tipo 2 Area Buffer di 10 mt nella quale è previsto

1. Riduzione della vegetazione arbustiva esistente del 50%, da realizzarsi mediante taglio delle piante che con interventi di potatura controllata, al fine di ridurre la continuità verticale con la vegetazione arborea
 2. L'irrorazione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fino all'altezza di mt. 3,5 da terra, con ritardante di fiamma a lungo termine a media viscosità, incolore o con colorazione fotolabile. Il ritardante deve essere in concentrato liquido, a base di fosfato di ammonio e/o solfato (oltre eventuali addensanti e/o additivi), in modo da garantire un basso impatto sull'ambiente naturale, atteso anche che tali principi possono fornire nutrimento alla flora. Il trattamento deve essere ripetuto nel caso di eventi idrometeorici intensi. Modalità e concentrazioni sono da verificare in base alle disposizioni prescritte dalle schede tecniche del prodotto.
- Interventi dei punti 3 e 5 della zona 1

Int. 6.1.i

Riguardano interventi di ripristino dell'officiosità di fossi: Gregorio, Acquaia vecchia, dei canali Rosantonia e Mortellito. Oltre al decespugliamento delle aste fluviali è previsto il rinforzo degli argini e lo spurgo dell'alveo.

Intervento 6.3.i.1/2

Riguarda interventi sulla viabilità principale di accesso al paese e rurali con sfalcio di scarpate e pulizia di cunette.

In particolare della strada comunale bosco che collega l'abitato al bosco Finocchio fino al Monte Coppolo e delle contrade S. Laura, Caramola e Trisaia.

Strada di particolare importanza in quanto nell'area sono insediate numerose aziende agricole, collega l'area PIC-NIC, l'area archeologica di Monte Coppolo e di collegamento interno con i centri di Valsinni, Nova Siri e con altri centri della Calabria.

I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città. Per la zona lido i residui vegetali saranno trinciati sul posto.



Indicazione dello sviluppo interessante gli interventi

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MISS. | Intervento |
|---------|----------------------------------|-------|--|
| 1.1 | 4029 mq | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 270 GG | 2 | Cod. Prezzario - NP02 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.1 | 640 ml | 4 | Cod. Prezzario - I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 6.1 | 12.933,50 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali |
| 6.3.i.1 | 34.789 mq | 6 | Cod. Prezzario – L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.i.2 | 8.650 ml | 5 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia Cunette stradali |
| 5.1.1 | 6.00 ha | 5 | Cod. Prezzario – I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento |
| 5.2.1 | Ha 2.28 144 GG | 5 | Cod. Prezzario - NP02 Intervento di protezione antincendio di tipo "B" – strutture turistiche |

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di Rotondella

| INT. N. | RIFERIMENTO FOTO |
|---------|------------------|
| 1.1 | Foto 1.1.i |
| 2 | Foto 2.i |
| 4.1 | Foto 4.1.1 |
| 6.1 | Foto 6.1.i |
| 6.3 | Foto 6.3.i |
| 5.1 | Foto 5.1.i |
| 5.2 | Foto 5.2.i |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
|--------------------|------------|------------|-------|
| San Giorgio Lucano | Matera | Matera | 23 |

INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 1.1.1 | Codicino | 38 | 2-3 | 1400 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Codicino | 38 | 2-3 | 539 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Codicino | 38 | 2-3 | 129 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Codicino | 38 | 2-3 | 129 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | Codicino | 38 | 2-3 | 532 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|---------------|---------------------------|--|
| 1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1 - DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2
INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano Paese | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, area cimiteriale, impianti sportivi, ecc. |
| 2.2 | Loc. Selva Nuova | | | Area attrezzata | 2 | Manutenzione del verde, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc . |
| 2.2.1 | Loc. Selva Nuova | | | Area attrezzata | 2 | Realizzazione staccionata ml. 28 |
| 2.2.2 | Via S. D'acquisto | | | Area attrezzata | 2 | Realizzazione staccionata ml. 50 |
| 2.2.3 | Via S. D'acquisto | | | Area attrezzata | 2 | Realizzazione staccionata ml. 65 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 2.2.4 | Villetta via Liguria | | | Area attrezzata | 2 | Realizzazione staccionata ml. 60 |
| 2.3 | Porta del Pollino Madonna del Pantano | | | Area Attrezzata e Santuario Religioso | 2 | Manutenzione della viabilità e degli spazi a verde |
| 2.3.1 2.3.2 | Madonna del Pantano | | | Area Attrezzata e Santuario | 2 | Realizzazione staccionata ml. 100 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |
| 2.2/3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | NO |

ALTRI VINCOLI

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|---------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1-2.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------|-------|---------|----------------------|-----------------|---|
| 4.1.1 | Loc. Selva Vecchia | 30-34 | | 880 | 4 | Manutenzione di Strade forestali permanenti |
| 4.1.2 | Loc. Selva Vecchia | 30 | | 360 | 4 | Manutenzione di Strade forestali permanenti " |
| 4.2.1 | Tempa selva Nuova | 34 | 514 | 740 | 4 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| 4.2.2 | Tempa selva Nuova | 34 | 514 | 245 | 4 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| 4.2.3 | Tempa selva Nuova | 34 | 514 | 550 | 4 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| 4.2.4 | Loc. codicino | 38 | 2-3 | 560 | 4 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |
| 4.2.5 | Loc. Selva Vecchia | 30 | 149-151 | 450 | 4 | Manutenzione di Piste forestali permanenti |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.i 4.2.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|------------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.1.i 4.2.i | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------|----|-------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 5.1.1 | Selva Nuova | 34 | 514 | 5.70 ha | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.2 | " | 34 | 514 | 6.00 ha | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.2.1 | Selva Nuova | 34 | 514 | 6.00 ha | 5 | Decespugliamento manuale |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1/5.2 | NO | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 5.1 5.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6

MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------|----|-------|----------------------|---------------|---|
| 6.1.1 | Fosso loc. Pantano | | | 1130 | 4 | Decespugliamento + rimozione di sedimenti e consolidamento argini |



| | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|------|---|--|
| 6.1.2 | Loc. Scorrano | | | 606 | 4 | Decespugliamento +rimozione di sedimenti e consolidamento argini |
| 6.1.3 | Loc. Scorrano 2 | | | 421 | 4 | Decespugliamento +rimozione di sedimenti e consolidamento argini |
| 6.1.4 | Fosso Ferraturo | | | 1252 | 4 | Decespugliamento +rimozione di sedimenti e consolidamento argini |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.i | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|
| 6.1.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 6-3 – Missione 6 - Viabilità Comunale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS) | Tipologia Intervento |
|----------|-------------------------|----|-------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Fontana vecchia e nuova | | | 1636 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | S: Brancato | | | 2707 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Selva Nuova | | | 1791 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Grotte | | | 707 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Grotte 2 | | | 375 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Valle Cassana | | | 2750 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Sodano | | | 2685 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Sodano_Valsinni | | | 2338 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Sarmentana_S.Giorgio | | | 3000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | S.Giorgio –Valsinni | | | 6000 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Valle Sodano | | | 3500 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.12.2 | Strada Scridera | | | 750 | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Fontana vecchia e nuova | | | 1400 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.3.2 | Selva Nuova | | | 1200 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.4.2 | Grotte | | | 600 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.5.2 | Grotte 2 | | | 300 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.6.2 | Valle Cassana | | | 2200 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.9.2 | Sarmentana_S.Giorgio | | | 2000 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.10.2 | S.Giorgio –Valsinni | | | 6000 | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.11.2 | Valle Sodano | | | 3500 | 6 | Pulizia Cunette |



VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.i.1 6.3.i.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 6.2 - Missione 6 - Versanti in frana e/o in erosione superficiale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----|-------|----------------------|---------------|------------------------|
| 6.2.1 | Fineo | | | 2016 | 5 | Manutenzione canalette |
| 6.2.2 | S. Brancato | | | 2238 | 5 | Manutenzione canalette |
| 6.2.3 | Mass. Agesta | | | 749 | 5 | Manutenzione canalette |
| 6.2.4 | Mass. De Luca | | | 1604 | 5 | Manutenzione canalette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----|---------------|---------------------------|---|
| | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |



DESCRIZIONE AREA

San Giorgio lucano è situato su un colle dominante la valle del Sarmento, affluente del fiume Sinni, a 416 m s.l.m. nell'estrema parte sud-occidentale della provincia al confine con la parte sud-orientale della provincia di Potenza e della parte nord-orientale della provincia di Cosenza. Si trova nel Parco nazionale del Pollino, nella parte meridionale della provincia di Matera ai confini con quelle di Potenza e di Cosenza. Confina con la provincia di Potenza e di Cosenza.

Molte apprezzate e valorizzate sono le grotte di San Giorgio Lucano e negli ultimi anni si sta caratterizzando per la manifestazione il “gioco delle falce” che rappresenta scene della mietitura. Lungo la sarmentana si affaccia il santuario della Madonna del Pantano a valle del quale è stata realizzata la Porta del Pollino, area attrezzata che accoglie i turisti che visitano il Pollino.

Nell'ambito dei lavori del primo stralcio è stata data priorità nell'ambito dei lavori verde urbano alla manutenzione e cura delle aree della Madonna del Pantano con annessa Porta del Pollino, dell'area attrezzata di Selva Nuova e degli impianti ed attrezzature sportive e dei plessi scolastici.

Attenzione è stata data anche al percorso delle grotte, alla fontana vecchia elementi di pregio storico e naturalistico del paese.

E' stata prevista la manutenzione del viale tagliafuoco alla loc. Codicino e la manutenzione delle strade e piste forestali alla loc. Tempa Selva Nuova.

La manutenzione del verde scolastico articolato nei plessi del Paese e della Marina.

Un'attenzione particolare è stata data al lido per la manutenzione della viabilità, delle aree a verde e delle aree attrezzate.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali, alle misure di salvaguardia del parco Nazionale del Pollino per le aree interessate, e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ

Int. 1.1

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione annuale realizzazione di viali tagliafuoco a protezione e del bosco alla loc. Codicino .

Int. 2.1

Interventi in ambito urbano e periurbano sono caratterizzati da sfalci/zappettature del aree a verde, potature delle siepi e degli alberi e pulizia dei percorsi tipici del paese per garantire il decoro dello stesso. E' prevista la realizzazione di staccionata per alcune vie e parchi urbano e per l'area pic.nic della Porta del Pollini in corrispondenza della Madonna del Pantano

Int. 4.1.iv - 4.2.i

Sarà effettuata la manutenzione di strade e piste forestali alla loc. Salice e Timpone, zona di notevole pregio ambientale e paesaggistico anche di vitale importanza per la gestione delle emergenze in caso di incendio e a protezione del Bosco e delle aree pic-nic. I lavori previsti riguardano lo sgombero dei tracciati dalla vegetazione invadente, la sistemazione dei piani viabili con la risagomatura, pulizia di cunetta e regimazione delle acque.



Int. 5.1.i

L'intervento prevede il decespugliamento manuale del bosco alla loc. Selva Nova , a ridosso del centro urbano e della loc. Selva – area attrezzata di pregio e di valenza turistica.

Int. 6.1.i

Riguardano interventi di ripristino dell'efficienza dei fossi: Pantano, Scorrano e Ferraturoo, mediante interventi di decespugliamento delle aste fluviali e mediante noli il il rinforzo degli argini e/o lo spurgo dell'alveo.

Intervento 6.3.i.1/2

Riguarda interventi sulla viabilità principale di accesso al paese e rurali con sfalcio di scarpate e pulizia di cunette.

In particolare della strada provinciale di collegamento dell'abitato alla SS. Sarmentana e il collegamento dei centri urbani e le contrade rurali. Particolare attenzione hanno riguardata la viabilità che caratterizza il collegamento dalla Sarmentana al Santuario della Madonna del Pantano e la Porta del Pollino .

L'intervento si completa prevedendo lo sfalcio delle scarpate e la pulizia delle cunette della strada Provinciale che collega il Paese alla Marina e la strada della Madonna della Sulla, luogo di interesse storico e religioso, oltre a strade nell'agro che collegano le varie aziende.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MISS | Intervento |
|---------|----------------------------|------|---|
| 1.1 | m 2.729 | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 621 GG | 2 | Cod. Prezzario - NP02 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 2 | | 2 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno |
| 4.2 | | 4 | Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali |
| 4.1 | | 4 | Cod. Prezzario - I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di Strade forestali |
| 6.1 | | 6 | Cod. Prezzario - I.03.003.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1. | | 6 | Cod. Prezzario - E.01.034.01 Descrizione: Espurgo di materiali |
| 6.3.i.1 | | 6 | Cod. Prezzario L.01.030.01 Descrizione: Decespugliamento scapate stradali |
| 6.3.i.2 | | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 6.2 | | 6 | Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette |
| 5.1 | | 5 | Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione: Diradamento e ripuliture |
| 5.2 | | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento di Terreno |

Documentazione Fotografica

| INT. N. | RIFERIMENTO FOTO |
|-------------------|------------------|
| 1.1.1-1.1.2-1.1.3 | Foto 1-4 |
| 2 | Foto 5-6-7-8 |
| 3.1.1- 3.1.3 | Foto 9-10 |
| 3.1.4 | Foto 11-12 |
| | |
| | |
| | |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|----------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| VALSINNI | Matera | Matera | 18 |

INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS.) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|----|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | Gallinico | 33 | 70-15-66 | 1800 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| | Gallinico | 34 | 6-14-15-16-19-20-21 | | 1A | |
| 1.1.2 | Gallinico | 25 | 51-13 | 655 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Gallinico | 33 | 59 | 260 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Loc. Salomone | | | 845 | 1A | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| 1.1.2 | " | NO | NO |
| 1.1.3 | " | NO | NO |
| 1.1.4 | " | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1/2/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS.) | Tipologia Intervento |
|-----|-------------------------------|----|-------|----------------------|------------------|---|
| 2.1 | Centro Urbano | | | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.2 | Zona PIP | | | Area Urb. | 2 | Manutenzione degli spazi verde e delle banchine stradali |
| 2.3 | Area attrezzata Monte Coppolo | | | Laghetto e rifugio | 2 | Manutenzione degli spazi verde e della viabilità di accesso |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|
| | | | montano | | |
|--|--|--|---------|--|--|

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | NO | NO | NO |
| 2.2 | NO | NO | NO |
| 2.3 | PN | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 2.1 2.2 2.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MISS.) | Tipologia Intervento |
|-------|------------------|----------|----------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| 4.2.1 | Gallinico | 33 | 15-16 | 570 | 4 | Manutenzione Piste Forestali |
| 4.2.2 | Gallinico | 33 33 | 69 69 | 120 | 4 | Manutenzione Piste Forestali |
| 4.2.3 | Monte coppolo | | | 1200 | 4 | Manutenzione Piste Forestali |
| 4.2.4 | San Michele | | | 1000 | 4 | Manutenzione Piste Forestali |
| 4.1.1 | Gallinico | 33 | 59 | 160 | 4 | Manutenzione strada Forestale |
| 4.1.2 | Masseria Carbone | | | 1100 | 4 | Manutenzione strada Forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.i 4.2.i | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 4.1.i 4.2.i | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

**INTERVENTO N. 6 - Missione 6
MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO**

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 | Valle delle donne | | | 350 | 4 | Decespugliamento e rimozione di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.2 | Salomone | | | 150 | 4 | Decespugliamento e rimozione di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.3 | C.da Piano | | | 150 | 4 | Decespugliamento e rimozione di sedimenti anche con Noli |
| 6.1.4 | Vasche loc. Salomone | | | 20 GG | 4 | Pulizia e rimozione di vasche |
| 6.1.5 | Canale tombato Loc. Orga | | | 20 GG | 4 | Pulizia e rimozione di vasche |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 6.3 – MISSIONE 6 - Viabilità Comunale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|---------|---------------------|----|-------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Scassafresca | | | 2.290 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Strada Canile | | | 1870 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|------|---|------------------------------------|
| 6.3.3.1 | Strada Castagna | | | 3770 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strda Bosco Gallinico | | | 1890 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Rifugio – Vasca AQL | | | 450 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Sorbaro-Zolinara | | | 2140 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Valle delle Donne | | | 1230 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Castagna – Rifugio Monte Coppolo | | | 2290 | 5 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada Scassafresca | | | 200 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Canile | | | 1600 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Castagna | | | 2800 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.4.2 | Strda Bosco Gallinico | | | 1600 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.5.2 | Rifugio – Vasca AQL | | | 450 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.6.2 | Sorbaro-Zolinara | | | 2100 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.7.2 | Valle delle Donne | | | 1200 | 5 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.8.2 | Castagna – Rifugio Monte Coppolo | | | 2000 | 5 | Pulizia di Cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.i.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | SI |
| 6.3.i.2 | artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018 | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.3.i.1 6.3.i.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------------|----|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 5.1.1 | Bosco Valle delle Donne | 17 | 170 171 189 | 10 ha | 7 | Decespugliamento di Terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----|-------------------------|---------------------------|--|
| 5.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

DESCRIZIONE AREA

Il comune di Valsinni si sviluppa dai 250 m sul livello del mare del centro abitato agli 800 m di monte Coppolo. Monte Coppolo è uno tra quelli ritenuti più probabili come luogo dove sorgeva l'antica città della Magna Grecia Lagaria.

Valsinni è il paese di Isabella Morra, poetessa uccisa dai fratelli a soli 26 anni. In onore della poetessa a Valsinni ogni anno si celebra l'estate di Isabella che richiama un gran numero di visitatori. Nell'ambito dei lavori del verde urbano si è prestato molta attenzione ai luoghi di Isabella, che vengono narrati durante la manifestazione estiva. A tali percorsi e spazi si concentra l'azione di manutenzione per garantire il decoro al paese e alla manifestazione di indiscutibile successo.

L'azione si concentra inoltre nella manutenzione dei viali tagliafuoco alla loc. Gallinico e alla manutenzione di piste e strade forestali, nel decespugliamento di bosco per un miglioramento forestale per garantire una fruizione anche a fini turistici.

Gli interventi sui fossi tende a garantire che gli stessi si riversano nell'abitato di Valsinni oltre a garantire un adeguato decoro delle aree contermini al centro abitato.

Gli interventi sulla viabilità comunale migliora le condizioni di vita delle campagne e garantisce la manutenzione annuale che preserva le infrastrutture stradali nel tempo.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dalle misure di salvaguardia per l'area ricadente nel Parco nazionale del Pollino oltre alle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Int. 1.1.

Riguardano la manutenzione annuale di viali tagliafuoco attivo verde a protezione del bosco alla loc. Gallinico e Salomone e delle aree dei luoghi di Isabella Morra

Int. 2

Gli interventi previsti riguardano la manutenzione del verde Urbano e periurbano con particolare riferimento al verde pubblico, parchi, viali, piste ciclabili e percorsi utilizzati nella manifestazione l'estate di Isabella mediante sfalcio delle aree, potature degli alberi e delle siepi. Particolare attenzione sarà data ai luoghi di Isabella, itinerario delle rappresentazioni delle manifestazioni estive dedicate ad Isabella Morra.

I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città.

Int. 4.1

Gli interventi prevedono con la manutenzione della strada forestale e pista forestale nel bosco alla loc. Gallinico oltre a garantire una fruizione turistica dei luoghi rurali di Valsinni migliorano l'accessibilità per gli interventi in caso di incendi.

I lavori previsti riguardano lo sgombero dei tracciati dalla vegetazione invadente e la sistemazione dei piani viabili con la risagomature, pulizia di cunetta e regimazione delle acque.

Int. 5.1

E' stato previsto il decespugliamento manuale del Bosco in loc. Valle delle Donne per circa 10 ha.. L'intervento estende gli interventi delle annualità precedenti.

Int. 6.1.i

Riguardano interventi di ripristino dell'officiosità del fosso Valle delle Donne, canale Salomone e canale sottostante via Sicilia. Inoltre è stata prevista la pulizia della vasca alla loc. Salomone e del canale tombato. Gli interventi prevedono il decespugliamento delle aste fluviali e mediante noli il rinforzo degli argini e/o lo spurgo dell'alveo.

Intervento 6.3.i.1/2

Riguarda interventi sulla viabilità principale di accesso al paese con sfalcio di scarpate e pulizia di cunette. Gli interventi si estendono alla viabilità comunale di collegamento tra il centro urbano e le contrade rurali: loc. Castagna, il Rifugio Montano Monte Coppolo, il parco dei Crisciuni, le loc. Gallinico, Zolinara e Scassafresca.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento |
|---------|----------------------------|----|---|
| 1.1 | 3560,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 351 GG | 2 | Cod. Prezzario -NO2 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.2 | 1790 m | 4 | Cod. Prezzario - - I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione piste forestali |
| 4.1 | 930 m | 6 | Cod. Prezzario - - I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione strada forestale |
| 6.1 | 6050 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.03.003.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5/6 | 40 GG | 6 | Cod. Prezzario -NO2 Descrizione – Pulizia Vasche |
| 6.3 | 40680,0 mq | 5 | Cod. Prezzario L.01.030.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3 | 11.950 m | 5 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 51 | 10,00 ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento |

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di Valsinni

| INT. N. | RIFERIMENTO FOTO |
|-----------------|------------------|
| 1.1.i | Foto 1.1.i |
| 2.i | Foto 2.i |
| 4.1.i | Foto 4.i |
| 4.2.i | Foto 4.2.i |
| 6.1.i | Foto 6.1.i |
| 6.1.5-6.1.6 | Foto 6.1.5/6.1.6 |
| 6.3.i.1/6.3.i.1 | Foto 6.3.i |
| 5.1 | Foto 5.1.i |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| MATERA | MATERA | MT | 23 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|--|
| 1.1.1 | BOSCO DEL COMUNE | 115 | - | 910 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | BOSCO DI LUCIGNANO-A | 155 | - | 1700 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | BOSCO DI LUCIGNANO-B | 155 | - | 670 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | BOSCO DI PICCIANO-A | 22-44 | - | 1200 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | BOSCO DI PICCIANO-B | 22-44 | - | 200 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.6 | BOSCO DI PICCIANO-C | 22-44 | - | 114 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.7 | BOSCO DI PICCIANO-D | 22-44 | - | 287 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.8 | BOSCO DI PICCIANO-E | 22-44 | - | 310 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.9 | SAN GIULIANO | 128 | 117 | 200 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.10 | SAN GIULIANO | 128 | 15 | 312 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.11 | SAN GIULIANO | 128 | 17 | 310 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.12 | BOSCO DI LUCIGNANO | 115 | - | 1565,42 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.1-1.1.8 | NO | NO | NO |
| 1.1.9-1.1.12 | SI | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|--------------|---------------|---------------------------|---|
| 1.1.1-1.1.8 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 1.1.9-1.1.12 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Mission e (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------|-----|-------|----------------------|----------------|--|
| 2.1.1 | Centro Urbano | - | - | Abitato | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.3.1 | VIA GIGLIO | 100 | 570 | 505 ml | 2 | Realizzazione di una staccionata con arredo urbano tavoli e panchine e cestini porta rifiuti |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | NO | NO | NO |
| 2.3.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|---------------|---------------------------|---|
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.3.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 3.2.1 | DIGA SAN GIULIANO | 126-127 | 117,84 ,15,93 ,17,96 ,45 | 2 | 3 | MESSA A DIMORA PIANTINE FORESTALI |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1 | SI | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------|----------------------------|---------------------------|------|
| 3.2.1 | AREA PARCO-SIC-ZPS-ART.136 | SI | |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LL A | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 4.1.1 | Strade Forestali | 121 | - | 1000 | 4 | Strade Forestali |
| 4.2.1 | SAN GIULIANO Piste Forestali | 127-128 | - | 3000 | 4 | Piste Forestali |
| 4.3.1 | SAN GIULIANO Sentieri | 126 | - | 1800 | 4 | Sentieri |

| N | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | SI | NO | NO |
| 4.3.1 | SI | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| 4.1.1 4.2.1 4.3.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|---------------------------------|----|-------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| 5.1.1 | Campo Scuola | - | - | 1,5 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.2 | SERRA RIFUSA 1 | 51 | - | 2,79 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.3 | SERRA RIFUSA 2 | 51 | - | 1,80 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.4 | CONTRADA CHIANCALATA | | - | 1,45 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.5 | VIA ANNIBALE DI FRANCIA 1 | - | - | 0,35 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.6 | VIA ANNIBALE DI FRANCIA 2 | - | - | 0,01 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.7 | PINETA SERRA VENERDI | - | - | 5,13 | 5 | Decespugliamento del terreno |



| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------|---|------------------------------|
| 5.1.8 | VIA CASALNUOVO | - | - | 1,29 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.9 | VIA N. ROTA | - | - | 14,48 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.10 | CONTRADA PANTANO | - | - | 12,77 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.11 | VIA PECEZI E LECREZIO | - | - | 11,48 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.12 | VIA BARI E CICERONE | - | - | 4,55 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.13 | VIA GIGLIO | - | - | 10,35 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.14 | RIONEC AGNA | - | - | 13,18 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.15 | EX SS7 E EX SS99 | - | - | 1,99 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.16 | VIA SALLUSTRO | - | - | 11,33 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.17 | VIA SAGITTARIO E LE PIANE | - | - | 18,52 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.18 | VIA DEI MESSAPI | - | - | 10,70 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.19 | VIALE LA QUERCIA | - | - | 0,48 | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.2.1 | TIMMARI SPALCATURA | 60-61 | 80-22-7-26-20-22 | 39 | 5 | Spalcatura di fustaia |
| 5.2.2 | TIMMARI | 60—82-83-86-62-63 | 40-83—39-40-29—54-50-54-17 | 161 | 5 | Diradamento debole |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.2-5.1.23 | NO | NO | NO |
| 5.2.1-5.2.2 | NO | NO | NO |



| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 5.1.1/5.1.23 5.2.1-5.2.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
|----------------------------------|--|----|-------|----------------------|---------------|--|
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 | Reticolo idrografico | - | - | 1600 | 6 | DECESPUGLIAMENTO VASCA DI ACCUMULO |
| 6.1.5 | RETICOLO IDROGRAFICO | - | - | 0,200 | 6 | DECESPUGLIAMENTO ASTA FLUVIALE a monte |
| 6.1.6 | RETICOPLO IDROGRAFICO | - | - | 1000 | 6 | DECESPUGLIAMENTO ASTA FLUVIALE a valle |
| 6.1.7 | RETICOPLO IDROGRAFICO | - | - | 6000 | 6 | DECESPUGLIAMENTO ASTA FLUVIALE |
| 6.3.1 | STRADA PROVINCIALE FONDO VALLE DEL BRADANO | - | - | 8000 | 6 | Strada Provinciali, comunali, cunette etc (PR 5) |

| N | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1- 6.1.4 | NO | NO | NO |
| 6.1.5 | SI | NO | NO |
| 6.1.6 | SI | NO | NO |
| 6.1.7 | NO | NO | NO |
| 6.3.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria |



| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| 6.1.5 6.1.6 6.1.7 | | | annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|-------------------------|--|--|---|

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

la manutenzione annuale di viali tagliafuoco a protezione della pineta di S. Giuliano , Picciano, Bosco Comune e del Bosco di Lucignano.

La manutenzione del verde urbano, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all'abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette. Particolare attenzione è stata prevista nel centro abitato con il taglio di erba dalle strade interne e dai muri a ridosso della viabilità principale, inoltre è prevista un'opera di ingegneria naturalistica staccionata che verrà realizzata in via Giglio intorno alla pineta di proprietà Comunale.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica come la Diga di San Giuliano, con collocamento a dimora di piantine forestali in area diradata.

Manutenzione di vasche di accumulo con lo sfalcio di erba infestante, pulizia dell'affluente del fiume Decespugliamento e pulizia del fiume Bradano a monte della diga di S. Giuliano e a valle delle chiuse per ripristinare l'officiosità idraulica del Fiume Bradano e dei fossi che con la manutenzione periodica evita danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dell'area Diga San Giuliano e del Santuario di Picciano e del Bosco di Timmari.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
|--------------|----------------------------|----|---|-------------------|
| 1.1.1-1.1.12 | 6.368,00 m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde | 29.588,88 |
| 2.1.1 | 150 GG | 2 | Cod. Prezzario -NO2 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano | 163.400,00 |
| 2.3.1 | 505 m | 2 | Cod. Prezzario - F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di una staccionata | 19.249,91 |
| 3.2.1 | 2 Ha | 3 | Cod. Prezzario -I. 01.013.01-I.01.014.01-I.01.026.01 Descrizione – Messa a dimora di piantine forestali | 10.182,00 |
| 4.1.1 | 800 | 4 | Cod. Prezzario - I.03.010.01 | 63.168,00 |



| | | | | |
|------------------|----------|---|--|-------------------|
| | | | Descrizione: manutenzione strada forestale | |
| 4.2.1 | 800 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali | 25.024,00 |
| 4.3.1 | 900 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – manutenzione Sentieri Forestali | 2.628,00 |
| 4.1.1 | 1000 m | | Cod. Prezzario -I.03.010.01 Descrizione – manutenzione Strada Forestali | 63.168,00 |
| 6.1.1- 6.1.4 | 2400 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali | 5.016,00 |
| 6.1.5 | 0,200 m | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali | 1.672,00 |
| 6.1.6 | 1000 m | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali | 62.700,00 |
| 6.1.7 | 6000 m | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali | 250.800,00 |
| 5.1.1- 5.1.19 | 19,53 Ha | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento di terreno | 135.612,27 |
| 6.3.1 | 8 Km | 8 | Cod. Prezzario – I.01.007.01. – E. 01.030.01 Descrizione: Decespugliamento e pulizia cunette | 27.360,00 |
| 7.2.1 | 10 ha | 7 | Cod. Prezzario – I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura | 6.011,20 |
| 7.2.3 | 10 ha | 7 | Cod. Prezzario – I.03.017.01 Diradamento | 15.730,70 |
| | | | TOTALE € | 818.136,16 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.