

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
CALVERA	POTENZA	POTENZA 2	15

INTERVENTO N. 1 – Missione 1 – Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Celagreste	13	12	778,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Celagreste	13	38-39	238,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Bosco Celagreste (Cirulli-Confini Castronuovo S.A.)	13	12 Strade	608,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.2.1	Bosco Celagreste	13	12-38 39	1.403,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
1.3.1	Bosco Celagreste	13	12	778,00 m	1	Manutenzione annuale di pista forestale a servizio AIB
1.3.2	Bosco Celagreste	13	38-39	238,00 m	1	Manutenzione annuale di pista forestale a servizio AIB
1.3.3	Bosco Celagreste (Loc Cirulli)	13	Strade	176,00 m	1	Manutenzione annuale di pista forestale a servizio AIB

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2,3	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	Si
1.2.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	Si
1.3.i i=1,2,3	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.i i=1,2,3	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001



1.2.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.3.i i=1,2,3	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Calvera	9 10		532,32 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Tratturo Celano	8 11	Strade	613,00 m	4	Manutenzione di pista forestale
4.2.2	Varcolessia	5	Strade	706,00 m	4	Manutenzione di pista forestale
4.3.1	Zingarello Serrapotamo (Percorsi della Memoria)	10	Strade	1.816,00 m	4	Manutenzione di Sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.i i=1,2	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
4.3.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.2.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.3.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – Missione 5 – Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Celagreste	13	12	40.310,00 mq	5	Decespugliamento di area boscata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fosso S. Andrea	6	Acque	5.840,00 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Torrente Vallone	2	Acque	7.274,00 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.2.1	S. Andrea	4	-	526,00 m	6	Manutenzione annuale di canalette
6.3.1.1	Abitato-Antico Lavatoio	9	-	300,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.2.1	Abitato - Fosso S. Nicola	10	-	3.549,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.3.1	Cisullo-Ginestrosa	6-7 9	-	3.225,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.4.1	Loc. S. Andrea (Inc.SP15-Petto di Gravina-Fosso Vertolella)	4-6 7	-	10.257,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.5.1	Ponte Vallina-Polisena-Serbatoio Acqua	12 14 15 16	-	7.569,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.6.1	Polisena	12 14	-	1.509,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.7.1	Incrocio SP15-Inizio bosco Cielagreste	5-8 13	-	9.441,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.8.1	Chiani - Cesenali	14 16	-	2.445,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.9.1	Vallina-Ricchialonga	15 16	-	8.274,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.10.1	Incrocio Strada Virviruni-Vallina-Incrocio SP 15	11 12 14 15 16	-	15.420,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.11	Polisena (Celagreste)-Incrocio Strada Virviruni	13 14	-	5.547,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.12	Cesenali-S.Pietro	14 16	-	2.178,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali



6.3.13	Chiani-Polisena	12 13	-	2.826,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.14	Ponte Vallina- Ponte Serrapotamo	16	-	2.544,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.15	Strada Antico Lavatoio	9 10	-	87,00 m	6	Realizzazione staccionata
6.3.1.2	Abitato-Antico Lavatoio	9	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.2.2	Abitato - Fosso S. Nicola	10	-	1.183,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.3.2	Cisullo- Ginestrosa	6-7 9	-	910,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.4.2	Loc. S. Andrea (Inc.SP15-Petto di Gravina- Fosso Vertolella)	4-6 7	-	1.875,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.5.2	Ponte Vallina- Polisena- Serbatoio Acqua	12 14 15 16	-	1.070,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.6.2	Polisena	12 14	-	333,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.7.2	Incrocio SP 15- Inizio bosco Cielagreste	5-8 13	-	1.118,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.8.2	Chiani - Cesenali	14 16	-	300,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.9.2	Vallina- Ricchialonga	15 16	-	85,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.10.2	Incrocio Strada Virviruni- Vallina-Incrocio SP 15	11 12 14 15 16	-	4.063,00 m	6	Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.i i=1,2	ZPS IT9210271 – Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo	No	No
6.2.1	ZPS IT9210271 – Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo	No	No
6.3.i i=1,2,3,5,.....,15	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
6.3.4	ZPS IT9210271 – Appennino	No	No

	Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo		
--	---	--	--

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.i i=1,2	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.i i=1,2,3,5,.....,15	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.4	Art. 142 D.lgs 42/2004 (da incrocio SP 15 fino a incrocio strada per fosso Vertolella)	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.4	No (per la restante parte di strada)	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.15	Art. 142 D.lgs 42/2004	Si	Dall'Amministrazione comunale in quanto da essa richiesta

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli Interventi previsti riguardano:

1.1.i i=1,2,3	L'area, sede degli interventi di manutenzione dei viali tagliafuoco attivi verdi a protezione del bosco regionale di Celagreste, è sita a monte dell'abitato ed è raggiungibile agevolmente attraverso una diramazione della S.P. 15 della Sella del Titolo. Gli interventi 1.1.1 e 1.1.2 si sviluppano ai margini di piste forestali che rappresentano delle diramazioni contigue della strada asfaltata Chiani-Celagreste-Serra Lampo. L' intervento 1.1.3, invece, si sviluppa a partire da loc. Cirulli e si estende lungo i margini una pista forestale che segna il limite di confine con il comune di Castronuovo di Sant'Andrea.
---------------	--



1.2.1	L'area, sede dell' intervento di manutenzione attiva dei viali tagliafuoco, è raggiungibile percorrendo una diramazione della SP 15 che conduce nella frazione di Vallina. L'intervento in questione si sviluppa tra le località Celagreste e Serra Lampo nel Bosco Regionale di Celagreste.
1.3.i i=1,2,3	Gli interventi, consistenti: nel livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, la rimozione di eventuale terreno franato dalle scarpate circostanti, interessano piste forestali che assumono una importante funzione per il transito di mezzi AIB in caso di incendio nel bosco regionale di Celagreste e altre aree boscate limitrofe.
2.1.1	L'area include la parte urbana e periurbana dell'abitato di Calvera. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale e di uso pubblico. L'intervento, più in particolare, consiste nella sistemazione del verde nella piazza, nel parco pubblico nell'area denominata "calanca" sottostante alla piazza del comune (ove è ubicato anche il campo sportivo), in aree di pertinenza agli istituti scolastici e nel giardinetto della statua di Padre Pio.
4.2.i i=1,2	Gli interventi di manutenzione annuale delle piste forestali consistenti: nel livellamento del piano viario, nella ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, nel ripristino degli sciacqui trasversali, nella rimozione di eventuale terreno franato dalle scarpate circostanti, interessano 2 piste site rispettivamente nelle località Piscicolo e Varcolessia. In particolare la sistemazione del tratturo Celano (loc. Piscicolo) sarà effettuata fin poco sopra del fosso Celano. Il tratturo Varcolessia, invece, sarà sistemato fino al fosso di Magrizzi.
4.3.1	L' area sede dell'intervento di manutenzione del sentiero denominato " I Percorsi della Memoria" ha inizio da loc. Zingarello e si snoda fino al fiume Serrapotamo.
5.1.1	L' area, sede dell' intervento di decespugliamento da: rovi, arbusti ed erbe infestanti, rappresenta una porzione del bosco regionale di Celagreste. Precisamente è delimitata dalla strada asfaltata, e dalle strade sterrate che conducono in loc. Cirulli, in direzione del limite di confine con il comune di Castronuovo S.A. e dall'altra parte in direzione della baracca in legno.
6.1.i i=1,2	Gli interventi, che consistono prevalentemente nel decespugliamento e rimozione di arbusti, piante morte e deperienti e altri elementi di ostacolo al regolare deflusso dell'acqua, saranno effettuati nel fosso S. Andrea e nel Torrente Vallone nelle vicinanze dell'agriturismo.
6.3.i i=1,.....,14	Gli interventi consistono nel decespugliamento delle scarpate stradali da erbe infestanti ed invadenti le sedi stradali nonché nel ripulire alcune cunette di strade (come sopra specificato), da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, fogliame, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulato.
6.3.15	L'intervento consiste nella realizzazione di una staccionata lungo la strada che conduce all'antico lavatoio tratto di strada che conduce all'antico lavatoio e area pic nic.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.i i=1,2,3	1.624,00 m	1	Cod. Prezzo I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi verdi	8.266,16



1.2.1	1.403,00 m	1	Cod. Prezzo I.03.004.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi	13.791,49
1.3.i i=1,2,3	1.227,00 m	1	Cod. Prezzo I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione annuale di piste forestali per il transito di mezzi AIB	25.423,44
2.1.1	532,32 GG	2	Cod. Prezzo NP 001 Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano	50.570,40
4.2.i i=1,2	1.319,00 m	4	Cod. Prezzo I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione annuale di piste forestali	27.329,68
4.3.1	1.816,00 m	4	Cod. Prezzo I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri	5.502,48
5.1.1	40.310,00 mq	5	Cod. Prezzo L.01.008.03 Descrizione: Decespugliamento di area boscata	27.813,90
6.1.i i=1,2	13.114,40 mq	6	Cod. Prezzo I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali	28.720,54
6.2.1	526,00 m	6	Cod. Prezzo I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette	3.3319,06
6.3.i. i=1,...,14	75.084,00 mq	6	Cod. Prezzo L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	43.548,72
6.3.i 2 i=1,...,10	11.137,00 m	6	Cod. Prezzo E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette stradali	7.350,42
6.3.15	87,00 m	6	Cod. Prezzo F.03.082.01 Descrizione: Realizzazione di staccionata	2.915,37
			TOTALE	244.551,66

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.i i=1,2,3	
1.2.1	
1.3.i i=1,2,3	
2.1.1	
4.2.i i=1,2	
4.3.1	
5.1.1	
6.1.i i=1,2	
6.2.1	
6.3.i i=1,.....,14	
6.3.15	

Note _____