

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
LAURIA	POTENZA	PZ 2	17

**MISSIONE N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Torretta	108		95 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Caffaro- Gaglione	105		370 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
1.1.3	Parco del Vincolato	115		750 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Sentiero Gaglione (MTB)	109		400 m	1	Realizzazione di viale tagliafuoco attivo
1.3.1	Pista Torretta	108		100 m	1	Manutenzione di piste forestali
1.3.2	Pista Madama Angiolella	119- 131		550 m	1	Manutenzione di piste forestali
1.3.3	Pista S. Elia	105		1.350 m	1	Manutenzione di piste forestali
1.3.4	Pista Carroso- Depuratore	115		600 m	1	Manutenzione di piste forestali
1.3.5	Pista Menavoli	102		625 m	1	Manutenzione di piste forestali
1.4.1	Pista strada vicinale S. Maria	118		1.350 m	1	Manutenzione di strada forestale
1.4.2	Pista strada vicinale Marcellino	118		510 m	1	Manutenzione di strada forestale
1.4.3	Pista S. Filippo	134		790 m	1	Manutenzione di strada forestale
1.4.4	Pista Cavallo- Lago della Rotonda	61-62		1.730 m	1	Manutenzione di strada forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1/2/3 1.2.1 1.3.1/2/3/4/5 1.4.1/2/3/4	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.3.5 1.4.4	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

#### MISSIONE N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Verde Urbano e Periurbano			2.951 gg	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.

#### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1.	NO	NO	NO

#### MISSIONE N. 3 - Incremento superficie forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.1.1	Vivai Forestali			1245 gg	3	Operai Gestione Vivai

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

#### MISSIONE N. 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
----	-----------	----	-------	----------------------	---------------	----------------------



4.1.1	Piste Seluci-Montagnola (Depuratori)	72		470 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.2	Pista S. Antonio Sup.	108		130 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.3	Pista Santuario Madonna Assunta	105		1.100 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.4	Pista Strada vicinale S. Maria	119		330 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.5	Pista Strada vicinale del Carroso	116		620 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.6	Pista Montegaldo-Prestieri	127		710 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.7	Pista Strada vicinale dell'Alpe	26		490 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.8	Pista ciclabile tratto A (Fosso Torbido-SP ex SS 19)	57-58-59		1.340 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.9	Pista ciclabile tratto B (Pecorone-Cimitero Superiore)	60-61-82-92		3.010 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.10	Pista ciclabile tratto C (Cimitero Superiore-Menavoli)	103-105-104		2.700 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.1.11	Pista ciclabile tratto D (Menavoli-Galdo)	102-121-122-130		3.070 m	4	Manutenzione Pista Forestale
4.2.1	Sentiero Piedi dell'Armo-Madonna Assunta	105		185 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.2	Percorso Natura (Parco del Vincolato)	115		950 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.3	Sentiero Piccolo Cammino di Santiago 1	103-105-Vari		960 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.4	Sentiero	104-		3.060 m	4	Manutenzione Sentieri



	Piccolo Cammino di Santiago 2 - Pastorella	103-106				
4.2.5	Sentiero Torrente Caffaro	107		115 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.6	Sentiero Sirino-Canicella	53-54-61		1.710 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.7	Sentiero Cavallo-Cataforno	61-62		670 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.8	Sentiero Zicolichio-Rosa S. Filomena	84-87		1.135 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.9	Sentiero Sirino-Rosa	59-55		730 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.10	Sentiero Bamonte	109		465 m	4	Manutenzione Sentieri
4.2.11	Sentiero Strada vicinale Madonna del Carmine	117		320 m	4	Manutenzione Sentieri
4.3.1	Tempa di Felicione – Sentiero della Transumanza	2-3		48 m	4	Realizzazione di canaletta trasversale

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1/11 4.2.1/11	NO	NO	NO
4.3.1	EUAP0851 IT9210271	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.8/9/ 10/11 4.2.4/6/ 7/9	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
4.3.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai

			sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
--	--	--	--

**MISSIONE N. 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Parco del Vincolato	115	772	2.00 ha	5	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti
5.2.1	Bosco La Conserva	1	134	2.00 ha	5	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti
5.3.1	Bosco Canicella	54	168-164-82	5.00 ha	5	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti
5.4.1	Bosco Lago della Rotonda	80	58	4.70 ha	5	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti
5.1.2	Parco del Vincolato	115	772	20.000 mq	5	Decespugliamento in area boscata
5.2.2	Bosco La Conserva	1	134	20.000 mq	5	Decespugliamento in area boscata
5.3.2	Bosco Canicella	54	168-164-82	50.000 mq	5	Decespugliamento in area boscata
5.4.2	Bosco Lago della Rotonda	80	58	47.000 mq	5	Decespugliamento in area boscata

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1 5.3.1 5.4.1 5.1.2 5.3.2 5.4.2	NO	NO	NO
5.2.1 5.2.2	EUAP0851 IT9210271 IT9210200	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.2.1 5.2.2	Artt. 136 e 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n.

			231 dell'1/10/2019
5.4.1 5.4.2	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

### MISSIONE N. 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	1°Cameretta Torbido	57		200 mq	6	Pulizia Cameretta Consorzio
6.1.2	2°Cameretta Rosa	85		200 mq	6	Pulizia Cameretta Consorzio
6.1.3	2°Cameretta Bamonte	114		200 mq	6	Pulizia Cameretta Consorzio
6.1.4	3°Cameretta Rosa	85		200 mq	6	Pulizia Cameretta Consorzio
6.1.5	3°Cameretta Castagnara	113		200 mq	6	Pulizia Cameretta Consorzio
6.1.6	1°Serbatoio Torbido	57		2.000 mq	6	Pulizia Serbatoio Consorzio
6.1.7	2° Serbatoio S.lorio	90		2.000 mq	6	Pulizia Serbatoio Consorzio
6.1.8	3° Serbatoio Bamonte	112		2.500 mq	6	Pulizia Serbatoio Consorzio
6.1.9	Torrente Fiumicello	117-133-119-118		7.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.10	Fosso Fiumicello (Seluci)	75-97		7.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.11	Fosso S. Filomena	85		1.200 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.12	Torrente Caffaro	115-108-107-104-102		8.000 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.13	Fosso del Pisciole Vetrano	60		900 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.14	Fosso Affl.te Torrente Cogliandrino	45-46-47		4.560 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.15	Fosso Affl.te Arena Bianca	64-78		3.600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.16	Fosso Cavallo	62		3.600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.17	Fosso Forcaniello	58-85-86		9.600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico

6.1.18	Fosso Iornile	61-82-83		7.200 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.19	Fosso Petroso	108		1.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.20	Fosso Piano Focara	116		1.400 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.21	Fosso San Giuseppe	61-83		3.600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.22	Fosso Affl.te Marcellino 2	116		4.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.23	Fosso Affl.te Torbido	86-88		360 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.24	Fosso Affl.te Diga di Cogliandrino	67-69		2.400 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.25	Fosso Case Anania	62		1.800 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.26	Fosso Castagneto	90		2.100 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.27	Fosso Affl.te Gaglione (Bamonte)	109-114		3.000 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.28	Fosso Vallone (Capraro)	83-84		3.000 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.29	Fosso Marcellino	116-117-118		3.200 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.30	Torrente Caffaro (Cascate S. Lucia)	105-106		1.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.31	Fosso Cona	90-91-82		7.200 mq	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.32	Fosso Mulino-Rosa	58-85-86		2.400 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.33	Fosso Carlone	85		2.100 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.34	Fosso Affluente Caffaro 2	121		600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.35	Fosso Torbido	85		600 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.36	Fosso di Pasquale	58-85-86		5.100 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.37	Fosso Vallone (Pecorone)	60		1.200 mq	6	
6.1.38	Fosso Affl.te Di Pasquale	58-85		1.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.39	Fosso Affl.te Caffaro 1	120-122		1.500 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.40	Fosso Affl.te Marcellino 1	117		1.250 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.41	Fosso Cerasofia	82		440 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.42	Fosso Guarino	116-117		300 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.43	Fosso Rosa di	86		400 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico

	sotto					
6.1.44	Fosso Ponte Cavallo (Sotto Terminal Bus)	61		100 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.45	Fosso Cisinaro	67		2.910 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.46	Fosso dei Previti (Piano della Menta)	122		775 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.3.1.1	Strada Cerruto Piedi dell'Armo			500 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.2.1	Strada Tronomanco			1.340 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.3.1	Strada Centro Urbano (Taverna-Eliporto)			10.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.4.1	Strada Variante Cona-Taverna			1.600 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.5.1	Strada Cimitero Sup.			1.200 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.6.1	Strada Cimitero Inf.			1.280 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.7.1	Strada P.zza Dei Caduti-Fiumicello			3.500 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.8.1	Strada Variante Carroso			4.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.9.1	Strada S. Pietro Catania			4.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.10.1	Strade e Traverse Sup.			8.800 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.11.1	Strade e Traverse Inf.			10.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.12.1	Strada Taverna de Postiere-S. Maria Alta			2.700 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.13.1	Strada Bamonte			700 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.14.1	Strada Castagnara			1.540 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.15.1	Strada Pastorella			1.400 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.16.1	Strada Piano Focara-Malfitano			4.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.17.1	Strada Timpa D'Elce-Oliveto			4.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.18.1	Strada Seta (Bivio S. Pietro Catania-Bivio SP 45)			6.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali





6.3.19.1	Strada Seta (Gremile,Croce del Gallo,...)			7.600 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.20.1	Strada Variante Seta-Variante S. Pietro Catania			2.400 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.21.1	Strada Capraro			6.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.22.1	Strada Murgi			1.800 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.23.1	Strada C.da Rosa			7.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.24.1	Strade della C.da Rosa (Castagneto, Molino, S Filomena)			7.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.25.1	Strada Pecorone "Sorgenti"			3.000 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.26.1	Strada Timparossa			6.400 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.27.1	Strada Piè D'Alpi			3.640 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.28.1	Strada Pecorella			2.520 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.29.1	Strade Cogliandrino (Area Baita, Depuratori,...)			1.850 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.30.1	Strada Timpone Seluci-Madonna del Carmine			8.460 mq	6	Pulizia di scarpate stradali
6.3.1.2	Strada Cerruto Piedi dell'Armo			500 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.2.2	Strada Tronomanco			1.340 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.3.2	Strada Centro Urbano (Taverna- Eliporto)			10.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.4.2	Strada Variante Cona-Taverna			1.600 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.5.2	Strada Cimitero Sup.			1.200 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.6.2	Strada Cimitero Inf.			1.280 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.7.2	Strada P.zza Dei Caduti- Fiumicello			3.500 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.8.2	Strada Variante Carroso			4.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.9.2	Strada S. Pietro Catania			4.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.10.2	Strade e			8.800 m	6	Pulizia di cunette stradali



	Traverse Sup.					
6.3.11.2	Strade e Traverse Inf.			10.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.12.2	Strada Taverna de Postiere-S. Maria Alta			2.700 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.13.2	Strada Bamonte			700 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.14.2	Strada Castagnara			1.540 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.15.2	Strada Pastorella			1.400 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.16.2	Strada Piano Focara- Malfitano			4.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.17.2	Strada Timpa D'Elce-Oliveto			4.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.18.2	Strada Seta (Bivio S. Pietro Catania-Bivio SP 45			6.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.19.2	Strada Seta (Gremile,Croce del Gallo,...)			7.600 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.20.2	Strada Variante Seta-Variante S. Pietro Catania			2.400 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.21.2	Strada Capraro			6.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.22.2	Strada Murgi			1.800 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.23.2	Strada C.da Rosa			7.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.24.2	Strade della C.da Rosa (Castagneto, Molino, S Filomena)			7.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.25.2	Strada Pecorone "Sorgenti"			3.000 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.26.2	Strada Timparossa			6.400 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.27.2	Strada Piè D'Alpi			3.640 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.28.2	Strada Pecorella			2.520 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.29.2	Strade Cogliandrino (Area Baita, Depuratori,...)			1.850 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.3.30.2	Strada Timpone Seluci-Madonna del Carmine			8.460 m	6	Pulizia di cunette stradali
6.4.1	Pista Santuario Madonna	105	Varie	300 m	6	Ripristino di staccionata



	Assunta					
6.4.2	Piano Malerba – percorso natura	54	168- 82	300 m	6	Ripristino di staccionata
6.4.3	Parco del Vincolato - percorso natura	115	772	300 m	6	Realizzazione di staccionata
6.4.4	Loc. Pastorella	105	4- 289	70 m	6	Realizzazione di staccionata
6.4.5	Piazzale S. Filomena C.da Rosa	86	1521	70 m	6	Ripristino di staccionata

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/.../6.1.46	NO	NO	NO
6.3.1.1/.../6.3.26.1	NO	NO	NO
6.3.27.1	IT9210275	NO	NO
6.3.28.1/.../6.3.30.1	NO	NO	NO
6.3.1.2/.../6.3.26.2	NO	NO	NO
6.3.27.2	IT9210275	NO	NO
6.3.28.2/.../6.3.30.2	NO	NO	NO
6.4.1/.../6.4.4	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.6 6.1.12/13 6.1.15/16 6.1.18 6.1.21 6.1.25 6.1.36/37/38 6.1.44 6.3.5.1 6.3.15.1 6.3.22.1 6.3.25.1 6.3.5.2 6.3.15.2 6.3.22.2 6.3.25.2	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.4.4	Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

## DESCRIZIONE AREA

1.1.1	L'area ricade a valle del centro storico del Rione Superiore e precisamente in Rione Torretta/Muraccione ed è una parte di area a verde che in caso di incendio potrebbe minacciare le case limitrofe.
1.1.2/1.1.3	L'intervento riguarda l'area del Parco del Vincolato, posizionata a Sud del centro del Comune di Lauria, limitrofa al rione Inferiore con all'interno strutture sportive e ricettive e vari vialetti e camminamenti ed è una parte di area verde che in caso di incendio potrebbe minacciare le case limitrofe.
1.2.1	L'intervento riguarda la realizzazione di un viale tagliafuoco in zona Caffaro-Gaglione, originariamente consistente in un percorso MTB, ove la vegetazione presente è di tipo arbustivo, a difesa di un nucleo abitativo e per preservare il versante in costa.
1.3.1	La pista è situata lungo la strada S. Pietro Catania, serve a raggiungere la parte a valle del Rione Muraccione (Torretta) ad alto rischio incendio.
1.3.2	La pista è situata in zona Madama Angiolillo, serve a raggiungere tale zona ad alto rischio incendio.
1.3.3	La pista che si inoltra nella montagna (Serra di S. Elia), a monte del territorio di Lauria, serve a raggiungere una vasta area ad alto rischio incendio e che può essere utilizzata anche come zona di avvistamento incendi.
1.3.4	La pista è situata ai piedi dell'abitato di Lauria Inf., serve a raggiungere la parte inferiore del territorio (Loc. Malfitano-Fosso Gaglione) ad alto rischio incendio.
1.3.5	La pista è situata fuori del centro abitato di Lauria e serve a raggiungere le zone di Menavoli-Torrente Caffaro vicino l'attraversamento dell'autostrada A2 del Mediterraneo.
1.4.1	La pista è posta tra Fosso Fiumicello e Santa Maria, serve a proteggere una vasta area a verde, mediamente abitata, ai fini della prevenzione antincendio.
1.4.2	La pista è posta tra Fosso Marcellino e Santa Maria, serve a proteggere una vasta area a verde, mediamente abitata, ai fini della prevenzione antincendio.
1.4.3	La pista che s'inoltra lungo il costone della montagna Costa S. Filippo è posta tra zona Fiumicello e S. Filippo, protegge una vasta area a verde posta a Sud del territorio di Lauria, importante ai fini della prevenzione antincendio.
1.4.4	La pista è situata in C/da Cavallo e dalla S.P. ex S.S.104 conduce al Lago della Rotonda, un'area alberata che in caso di incendio potrebbe mettere a rischio la vegetazione della Serra Rotonda.
2.1.1	Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano dell'abitato di Lauria (aree verdi di giardini, ville, viali, spazi verdi scolastico, ecclesiastico e sportivo).
3.1.1	L'area comprende il Vivaio Regionale (Lago della Rotonda di Lauria); All'interno di quest'area vengono messe a dimora specie vegetali, officinali e da decoro per ville e giardini comunali.
4.1.1/.../4.1.7	L'intervento riguarda la manutenzione ordinaria e annuale di piste forestali permanenti delle seguenti località: Seluci-Montagnola, S. Antonio Sup., Santuario Madonna Assunta, S. Maria, Carroso, Montegaldo-Prestieri e Alpe.
4.1.8/.../4.1.11	L'intervento riguarda la manutenzione ordinaria della ex Ferrovia F.C.L., ora adattata a pista ciclabile-pedonale, per l'intero tratto comunale.
4.2.1/.../4.2.11	L'intervento riguarda la manutenzione ordinaria e annuale di sentieri delle seguenti località: Piedi dell'Armo-Madonna Assunta, Parco del Vincolato

	(Percorso Natura), Pastorella-Menavoli, Torrente Caffaro, Sirino-Canicella, Cavallo-Cataforno, Zicolichio-Rosa S. Filomena, Sirino-Rosa, Bamonte e Madonna del Carmine.
4.3.1	L'intervento, in località Tempa di Felicione, riguarda la manutenzione trasversale di un tratto del Regio Tratturo Comunale, censito con Cod.142d_102 del piano paesaggistico regionale, con opere di drenaggio (scoline con pali in legno e materiale lapideo) atti a intercettare e soprattutto deviare i flussi d'acqua di scorrimento superficiale verso l'impluvio naturale più vicino. E' prevista l'apposizione di adeguata segnaletica in legno lungo il percorso del tratto comunale (Località: Il Timpone, Tempa di Felicione e Pietraferrata).
5.1.1/5.4.1 5.1.2/5.4.2	L'intervento prevede il diradamento di debole intensità con la rimozione dei rami caduti e del decespugliamento delle zone invase da rovi ed erbe infestanti. E' previsto l'utilizzo di una piattaforma aerea e autocarro (Nolo) per le seguenti aree interessate: Parco del Vincolato, Bosco La Conserva, Bosco Canicella e Bosco Lago Rotondo.
6.1.1/.../6.1.8	L'intervento riguarda le aree esterne recintate dei Serbatoi e delle Camerette del Consorzio di Bonifica nelle varie contrade del Comune di Lauria (Torbido-Rosa-Bamonte-Castagnara-S.lorio).
6.1.9/.../6.1.46	L'intervento prevede il decespugliamento della vegetazione infestante in alveo e sulle sponde, la rimozione del legname trasportato dalle piene, lungo il corso dei fiumi e dei torrenti del centro e contrade di Lauria.
6.3.1.1/.../6.3.30.1	L'intervento consiste nella pulizia delle scarpate stradali tramite il decespugliamento manuale e meccanico con l'utilizzo del trattore-trincia (Nolo) delle strade del centro e delle contrade.
6.3.1.2/.../6.3.30.2	L'intervento consiste nella pulizia delle opere d'arte (Cunette, tombini, fossi di guardia, ecc.) e l'utilizzo di un escavatore (Nolo) per la risagomatura delle cunette naturali per le strade del centro e delle contrade.
6.4.1/.../6.4.3	L'intervento riguarda il rifacimento e la sistemazione di staccionate in legno nelle aree o percorsi: Pista Santuario Madonna Assunta, Piano Malerba in località Canicella lungo il percorso natura, area sottostante il Parco del Vincolato.
6.4.4	L'intervento riguarda la realizzazione di staccionate in legno in località Pastorella (Lauria Sup.)
6.4.5	L'intervento riguarda il rifacimento e la sistemazione di staccionate in legno nel piazzale S. Filomena in C.da Rosa.

#### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/.../1.1.3 1.2.1	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie e diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti e
--------------------------	--

	sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00). Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.
1.3.1/.../1.3.5	La manutenzione delle piste forestali permanenti con lavori di livellamento del piano viario, la ripulitura ed eventuale bruciatura o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.
1.4.1/.../1.4.4	La manutenzione di strade forestali di servizio con lavori di livellamento del piano viario, la ripulitura ed eventuale bruciatura o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.
2.1.1	La manutenzione del Verde Urbano e Periurbano dell'abitato di Lauria (aree verdi di giardini, ville, viali, spazi verdi scolastico, ecclesiastico e sportivo) con lavori di decespugliamento e ripulitura delle aree e la raccolta del materiale di risulta in appositi sacchi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e smaltiti dalla stessa. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 2 del POA.
3.1.1	Lavori di manutenzione del Vivaio Regionale (Lago della Rotonda di Lauria); All'interno di quest'area vengono messe a dimora specie vegetali, officinali e da decoro per ville e giardini comunali. Obiettivo degli interventi è l'incremento della superficie forestale in conformità alla missione 3 del POA.
4.1.1/.../4.1.11	La manutenzione annuale delle piste forestali permanenti con lavori di livellamento del piano viario, la ripulitura ed eventuale bruciatura o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. Obiettivo degli interventi è il recupero delle greenways, dei tratturi e delle vie della transumanza in conformità alla missione 4 del POA.
4.2.1/.../4.2.11	La manutenzione ordinaria ed annuale dei sentieri con lavori di taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura. Obiettivo degli interventi è il recupero delle greenways, dei tratturi e delle vie della transumanza in conformità alla missione 4 del POA.
4.3.1	La manutenzione trasversale di un tratto del Regio Tratturo Comunale, censito con Cod.142d_102 del piano paesaggistico regionale, con opere di drenaggio (scoline con pali in legno e materiale lapideo) atti a intercettare e soprattutto deviare i flussi d'acqua di scorrimento superficiale verso l'impluvio naturale più vicino. E' prevista l'apposizione di adeguata segnaletica in legno lungo il percorso del tratto comunale (Località: Il Timpone, Tempa di Felicione e Pietraferrata). Obiettivo degli interventi è il recupero delle greenways, dei tratturi e delle vie della transumanza in conformità alla missione 4 del POA.
5.1.1/.../5.4.1 5.1.2/.../5.4.2	Lavori di diradamento di debole intensità con la rimozione dei rami caduti e del decespugliamento delle zone invase da rovi ed erbe infestanti. E' previsto l'utilizzo di una piattaforma aerea e autocarro (Nolo) per le seguenti aree interessate: Parco del Vincolato, Bosco La Conserva, Bosco Canicella e Bosco Lago Rotondo. Obiettivo degli interventi è la cura attiva dei popolamenti forestali ed artificiali e miglioramento dei boschi esistenti in conformità alla missione 5 del POA.
6.1.1/.../6.1.8	Lavori di decespugliamento di aree esterne recintate dei Serbatoi e delle Camerette del Consorzio di Bonifica nelle varie contrade del Comune di Lauria (Torbido-Rosa-Bamonte-Castagnara-S.lorio). Obiettivo degli interventi è la

	mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del POA.
6.1.9/.../6.1.46	Lavori di decespugliamento della vegetazione infestante in alveo e sulle sponde, la rimozione del legname trasportato dalle piene, lungo il corso dei fiumi e dei torrenti. Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del POA.
6.3.1.1/.../6.3.30.1	Lavori di pulizia delle scarpate stradali tramite il decespugliamento manuale e meccanico con l'utilizzo del trattore-trincia (Nolo) delle strade comunali. Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del POA.
6.3.1.2/.../6.3.30.2	L'intervento consiste nella pulizia delle opere d'arte (Cunette, tombini, fossi di guardia, ecc.) e l'utilizzo di un escavatore (Nolo) per la risagomatura delle cunette naturali per le strade comunali. Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del POA.
6.4.1/.../6.4.5	Il ripristino e realizzazione di staccionate a croce di Sant'Andrea in pali di castagno. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 2 del POA.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1	1.215 m	1	<b>Cod. Prezzario - I.03.004.01</b> Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	
2	400 m	1	<b>Cod. Prezzario - I.03.003.01</b> Descrizione - Realizzazione di viale tagliafuoco attivo	
3	3.2250 m	1	<b>Cod. Prezzario -I.03.008.01</b> Descrizione – Manutenzione di piste forestali	
4	3.325 m	1	<b>Cod. Prezzario -I.03.011.01</b> Descrizione – Manutenzione di strade forestali	
5	2.951 gg	2	<b>Cod. Prezzario -NP001</b> Descrizione - Manutenzione verde urbano e periurbano	
6	590 gg	3	<b>Cod. Prezzario -NP001</b> Descrizione - Operai gestione vivai	
7	5.190 m	4	<b>Cod. Prezzario -I.03.008.01</b> Descrizione – Manutenzione piste forestali	
8	10.300 m	4	<b>Cod. Prezzario -I.03.0078.01</b> Descrizione – Manutenzione di sentieri	
9	48 m	4	<b>Cod. Prezzario -I.03.012.01</b> Descrizione – Realizzazione di canalette trasversali	
10	13.70 ha	5	<b>Cod. Prezzario – I.03.020.03</b> Descrizione: Diradamento di debole intensità	
11	137.000 mq	5	<b>Cod. Prezzario – L.01.009.01</b> Descrizione: Decespugliamento area boscata	
12	117.895 mq	6	<b>Cod. Prezzario -I.01.003.01</b> Descrizione – Decespugliamento aste fluviali	
13	124.230 mq	6	<b>Cod. Prezzario - E.01.032.01</b> Descrizione: Pulizia di scarpate stradali	

14	124.230 m	6	<b>Cod. Prezzo – E.01.030.01</b> Descrizione: Pulizia di cunette	
15	1.040 m	6	<b>Cod. Prezzo – F.03.082.01</b> Descrizione: Ripristino-realizzazione di staccionata con pali di castagno	
				<b>TOTALE</b>

Documentazione Fotografica – Scheda Comune di Lauria

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.1	Foto 1
1.1.2	Foto 2
1.1.3	Foto 3
1.2.1	Foto 4
1.3.1	Foto 5
1.3.3	Foto 6
1.4.2	Foto 7
1.4.4	Foto 8
2.1.1	Foto 9-10-11-12
3.3.1	Foto 13-14-15-16
4.1.2	Foto 17
4.1.3	Foto 18
4.1.7	Foto 19
4.1.11	Foto 20
4.2.1	Foto 21
4.2.2	Foto 22
4.2.8	Foto 23
4.2.11	Foto 24
4.3.1	Foto 25-26-27-28
5.1.1-5.1.2	Foto 29
5.2.1-5.2.2	Foto 30
5.3.1-5.3.2	Foto 31
5.4.1-5.4.2	Foto 32
6.1.3	Foto 33
6.1.4	Foto 34
6.1.5	Foto 35
6.1.8	Foto 36
6.1.10	Foto 37
6.1.12	Foto 38
6.1.22	Foto 39
6.1.44	Foto 40
6.3.3.1-6.3.3.2	Foto 41
6.3.10.1-6.3.10.2	Foto 42
6.3.11.1-6.3.11.2	Foto 43
6.3.18.1-6.3.18.2	Foto 44
6.4.1	Foto 45
6.4.2	Foto 46
6.4.4	Foto 47
6.4.5	Foto 48