

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
LAVELLO	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Madonna della Foresta	60	16	385	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Pineta Cimitero	38	51/52	500	1	“
1.1.3	Bosco di Gaudiano	18	27	400	1	“
1.1.4	Bosco Ofanto	4	74	700	1	“

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1/et c	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Vari	Varie	397	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
2.1.2	Gaudio	18	Varie	35	2	"
2.1.3	Casa del Diavolo e Gravetta (Aree archeologiche)	29 39	Varie 854	25	2	Manutenzione del verde di area archeologica.
2.1.4	Magazzino Consorzio di Bonifica	18	101/ 240	17	2	Manutenzione di area verde.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1 /etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 /etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004



e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Madonna della Foresta 1	60	Varie	550,73 m	4	Manutenzione piste forestali
4.2.2	Bosco Madonna della Foresta 2	60	Varie	450 m	4	Manutenzione di piste forestali
4.3.1	Sentiero Valle Cupa1	55	Varie	2.507,56 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.2	Sentiero Volo	46	Varie	1.000 m	4	“
4.3.3	Sentiero Fontana Caspitiello	33-49	Varie	950 m	4	“
4.3.4	Sentiero Gravetta 1	38-39	Varie	300 m	4	“
4.3.5	Sentiero Gravetta 2	38	Varie	150 m	4	“
4.3.6	Sentiero Cimitero- Portarino	38	51	250 m	4	“
4.3.7	Sentiero Valle Cupa2	55	Varie	550 m	4	“



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1	NO	NO	NO
4.2.2	NO	NO	NO
4.3.1/etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.14.2.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
4.3.1/etc	NO	NO	“

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.1.2	Bosco Madonna della Foresta	60	Varie	4.20 Ha	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti
5.2.1	Bosco Ofanto	4	74	3 Ha	5	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	NO
5.1.2	NO	NO	NO



5.2.1	NO	NO	NO
-------	----	----	----

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1. 15.1 .2 5.2. 1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Caprellotto (Macchiarulo)	54	Varie	1.925 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Fontanelle	47	Varie	900mq	6	"
6.1.3	Chiatraguarnieri- Riseca	42/60	Varie	1.000 mq	6	"
6.1.4	Canale di Scolo 11	6	Varie	1.500 mq	6	"
6.1.5	Lampeggiano	13/14	Varie	4.750 mq	6	"
6.1.6	Diga Rendina	32	8	7.000 mq	6	Manutenzione diga
6.1.7	Diga Lampeggiano	13	15	750 mq	6	Manutenzione diga



6.1.8	Fosso Madonna della Foresta	60	14	1.749,30 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.9	Chiatraguarn ieri- Riseca	41/ 42	Varie	360 mq	6	“
6.1.10	Chiatraguarn ieri- Riseca	42	47	240 mq	6	“
6.1.11	Caprellotto	45	Varie	3.700 mq	6	“
6.1.12	Ofanto 1	6	Varie	5.912 mq	6	
6.1.13	Ofanto 2	6	Varie	3.432 mq	6	
6.3.1.1	Strade Comunale Lavello- Venosa	55	Varie	5.250 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Via Torre	37	Varie	825 mq	6	“
6.3.4.1	Via delle Carrozze	47- 38- 45- 39	Varie	3.000 mq	6	“
6.3.5.1	Strada Calvario	55	Varie	375 mq	6	“
6.3.8.1	Strada San Barbato	52- 53	Varie	1.800 mq	6	“
6.3.9.1	Strada Pupoli 1	49	Varie	525 mq	6	“
6.3.13.1	Strada Rafaniello	47	Varie	330 mq	6	“
6.3.14.1	Strada Fontana Orso 1	47	Varie	435 mq	6	“
6.3.15.1	Strada Fontana Orso 2	47	Varie	675 mq	6	“
6.3.16.1	Portarino	38	Varie	1.950 mq	6	“
6.3.17.1	Strada Lampeggiano	13	15	1.050 mq	6	“



6.3.18.1	Strada Rendina	32	8	1.875 mq	6	“
6.3.21.1	Don Cioccio	47-55	Varie	630 mq	6	“
6.3.23.1	Strada Casa del Diavolo	29-30	Varie	600 mq	6	“
6.3.24.1	Strada Pals	49	Varie	1.260 mq	6	“
6.3.25.1	Pupoli 2	49	Varie	450 mq	6	“
6.3.27.1	Strada Fontana Nuova-Caselle	35-48	Varie	450 mq	6	“
6.3.1.2	Strade Comunale Lavello-Venosa	55	Varie	3.500 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Via Torre	37	Varie	550 m	6	“
6.3.3.2	Gaudio	18	Varie	1.600 m	6	“
6.3.4.2	Via delle Carrozze	47-38-45-39	Varie	2.000 m	6	“
6.3.5.2	Strada Calvario	55	Varie	250 m	6	“
6.3.6.2	Strada Macchiarulo 1	54	Varie	1.300 m	6	“
6.3.7.2	Strada Macchiarulo 2	53-54	Varie	300 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.8.2	Strada Fontana San Barbato	52-53	Varie	1.200 m	6	“
6.3.9.2	Strada Pupoli 1	49	Varie	350 m	6	“
6.3.10.2	Strada Speranza	39	Varie	630 m	6	“



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.11.2	Strada Depuratore	39	Varie	200 m	6	“
6.3.12.2	Strada Diga Rendina	32	Varie	200 m	6	“
6.3.13.2	Strada Rafaniello	47	Varie	230 m	6	“
6.3.14.2	Strada Orso 1	47	Varie	290 m	6	“
6.3.15.2	Strada Orso 2	47	Varie	450 m	6	“
6.3.16.2	Portarino	38	Varie	1.300 m	6	“
6.3.17.2	Strada Lampeggiano	13	15	700 m	6	“
6.3.18.2	Strada Rendina	32	8	1.250 m	6	“
6.3.19.2	Strada Fontana Cerasa	39- 40- 44	Varie	1.500 m	6	“
6.3.20.2	Strada Fontana Fabbricata	56	Varie	100 m	6	“
6.3.21.2	Don Cioccio	47- 55	Varie	420 m	6	“
6.3.22.2	San Felice	48- 37	Varie	450 m	6	“
6.3.23.2	Strada Casa del Diavolo	29- 30	Varie	400 m	6	“
6.3.24.2	Strada Pals	49	Varie	840 m	6	“
6.3.25.2	Strada Pupoli 2	49	Varie	300 m	6	“
6.3.26.2	Strada Fontana Annatoli	35- 48	Varie	1.000 m	6	“
6.3.27.2	Strada Fontana Nuova - Caselle	46	Varie	300 m	6	“



6.3.21.3	Don Cioccio	47-55	Varie	420 m	6	Manutenzione canalette e fossi di guardia
6.3.22.3	San Felice	37-48	Varie	450 m	6	“
6.4.1	Depuratore	18	520	20 gg	6	Manutenzione in diga di aree verdi, decespugliamento di zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..
6.4.2	Vasche di accumulo Consorzio di Bonifica 1.2.3.4.5.6.A. B.D	Vari	Varie	60 gg	6	“
6.4.3	Fontane rurali	“	“	15 gg	6	“
6.4.4	Impianto di sollevamento	47	588	17 gg	6	“
6.4.5	Serbatoi d'acqua	48 55	288 805	19 gg	6	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/ etc	NO	NO	NO
6.3.1.1	NO	NO	NO
6.3.2.1			
6.3.5.1			
6.3.8.1			
6.3.9.1			
6.3.13.1			
6.3.14.1			
6.3.15.1			
6.3.16.1			
6.3.17.1			



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.18.1			
6.3.21.1			
6.3.23.1			
6.3.24.1			
6.3.25.1			
6.3.27.1			
6.3.i.2	NO	NO	NO
6.3.21.3	NO	NO	NO
6.3.22.3			
6.4.1/etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.1.1			
6.3.2.1			
6.3.5.1			
6.3.8.1			
6.3.9.1			
6.3.13.1			
6.3.14.1	NO	NO	“
6.3.15.1			
6.3.16.1			
6.3.17.1			
6.3.18.1			
6.3.21.1			
6.3.23.1			
6.3.24.1			



6.3.25.1			
6.3.27.			
6.3.i.2	NO	NO	“
6.3.21.3	NO	NO	“
6.3.22.3			
6.4.1/ etc	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/5.1.1/5.1.2/5.2.1	Le località oggetto di intervento sono: Bosco della Foresta che si trova a pochi chilometri dal centro abitato, dove sono allocate due chiese rupestri di grande bellezza: la Chiesa Santa Maria della Foresta e quella di Santa Maria ad Martires, Altri siti di intervento sono: la pineta in prossimità del Cimitero, un piccolo boschetto in località Gaudiano piccolo agglomerato a qualche chilometro dal centro abitato da Lavello e confinante con la vicina regione Puglia e l'ultimo riguarda un giovane bosco, impiantato nell'ultimo decennio "Bosco Ofanto" che costeggia l'omonimo fiume.
2.1.1/etc	Lavello è uno dei comuni della splendida area del Vulture e in esso si concentrano diversi luoghi di interesse storico-artistico che testimoniano le sue antiche origini. La storia della città è legata all'epoca della denominazione normanna, cui risale il castello, oggi sede del comune, ma a rendere degno di nota il grazioso paese è anche il suo caratteristico e suggestivo borgo medioevale denominato "Pescarello". Dell'antica cinta muraria restano solo due porte, note come Porta del Forno e Porta Nuova, mentre a fare da corona al paese sono quattro antiche fontane monumentali dall'originale architettura. Nei dintorni del paese sono visibili i resti di un antico stabilimento termale risalente all'epoca romana, che porta il nome di "Casa del Diavolo", i ruderi di questa antica villa con ambienti in rosso laterizio, costituiscono la più importante struttura archeologica romana del territorio lavellese. Nel giugno del 1998 sono iniziati i lavori di scavo del complesso della villa. L'area archeologica visibile, non

	recintata, è attualmente in fondo di proprietà del Comune. Che Lavello fosse abitato fin dal periodo Neolitico è testimoniato dai resti di insediamenti rinvenuti in tutta l'area circostante. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.
4.2.1/etc	La prima indicazione, prende in esame la pista forestale in un complesso boscato (Bosco della Foresta) ubicato sul limite Est del territorio di Lavello, quasi ai confini del comune di Lavello. Il bosco è rappresentato da formazione di latifoglie termofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, incluso nelle comprese produttive e soggetto a periodiche utilizzazioni. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. Gli ulteriori interventi interessano sentieri in prossimità del centro abitato
6.1.1/etc	I torrenti Caprelotto e Fontanelle, che saranno oggetto di interventi idraulico- forestali hanno carattere torrentizio, scorrono in prossimità del centro abitato. Il corso d' acqua Chiatraguarnieri, scorre lungo le pianure della limitrofa Puglia, fino a incontrare il fiume Ofanto, corre lungo i seminativi e frutteti della piana.
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.5.1/6.3.8.1 6.3.9.1/6.3.13.1 6.3.14.1/6.3.15.1/6.3.16.1 6.3.17.1/6.3.18.1/6.3.21.1/6.3.23.1 1/6.3.24.1/6.3.25.1/6.3.27.1 6.3.i.2 6.3.21.3/6.3.22.3 6.4.1/etc	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione. Sono diversi gli interventi previsti nel comprensorio comunale che attraversano tutto il territorio Lavellese. Si evidenziano interventi nelle dighe del Lampeggiano e della Rendina, nelle fontane rurali di Gravetta, Fontanelle, Orso, San Felice, Fontana Nuova, Fabbricata, Cerasa. Le antiche fontane dell'agro, con le loro originali architetture, insieme alle fontane civili sorte nei pressi dell'abitato, rappresentano una delle caratteristiche fondanti del territorio di Lavello. Gli ulteriori interventi previsti si localizzano nella zona di Gaudiano. e riguardano il depuratore e le vasche di accumulo situate nelle campagne circostanti. Queste ultime sono scavate nel terreno con fondo e scarpate inclinate rivestite con lastroni di calcestruzzo cementizio armato.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:



1.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
4.2.1/4.2.2 4.3.1/ etc	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri. Missione 4
5.1.1/ etc	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.1.1/ etc	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.5.1/ 6.3.8.1 6.3.9.1/6.3.13.1 6.3.14.1/6.3.15.1/ 6.3.16.1/6.3.17.1/ 6.3.18.1/6.3.21.1/	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.



6.3.23.1/6.3.24.1/ 6.3.25.1/6.3.27.1 6.3.i.2 6.3.21.3/6.3.22.3	
6.4.1/etc	Sono previsti lavori di manutenzione- decespugliamento nelle aree attigue alla diga, nello specifico, casa di guardia, zona elisoccorso e ancora decespugliamento per le vasche di accumulo, impianti di sollevamento, serbatoi e fontane rurali. Missione 6.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	1.985 m	1	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	474 GG	2	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
4.2.1 4.2.2	1.073 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
4.3.1 4.3.2	5.707,56 m	4	Cod. Prezziario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi	



4.3.3			i...iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (max 25 kg)	
4.3.4				
4.3.5				
4.3.6				
4.3.7				
5.1.1 5.1.2	4,20 ha	5	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	
5.2.1	3 ha	5	Cod. Prezziario I.02.002.02 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate.	
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13	33.218,3 0 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	
6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.13.1 6.3.14.1 6.3.15.1	21.480 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....	



6.3.16.1 6.3.17.1 6.3.18.1 6.3.21.1 6.3.23.1 6.3.24.1 6.3.25.1 6.3.27.1				
6.3.i.2	21.610 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
6.4.1/et c	131 GG	6	Cod. Prezziario NP01 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di aree quali: zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.