

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MELFI	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Frasca 1	48	12	700 m	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Frasca 2	48	12	839 m	1	"
1.1.3	Bosco Palorotondo 1	21	99	1.160 m	1	"
1.1.4	Bosco Palorotondo 2	21	99	1.100 m	1	"
1.1.5	Bosco Palorotondo 3	21	99	351 m		

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1 /etc	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	D.G.R.2461

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/etc	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.IIa	Sup./est. Intervento	Missione(MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Vari	Varie	280 GG	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
2.1.2	Foggiano- Foggianello- San Giorgio- Leonessa	97 96/99 96/99 14	Varie	220 GG	2	"
2.1.3	Diga del Rendina	47	18	48 GG	2	Manutenzione di area verde
2.1.4	Chiese Rupestri	Vari	Varie	19 GG	2	Manutenzione di area verde.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1 /etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 /etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Palorotondo	21	99	408,92 m	4	Manutenzione piste forestali
4.2.2	BoscoFrasca2	48	12	600 m	4	Manutenzione di piste forestali
4.2.3	Bosco Frasca3			165 m	4	"
4.3.1	Sentiero Porta S.,Antolino- Via deiPalmenti	77	Varie	500 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.2	Sentiero Porta Troiana	63-77	Varie	250 m	4	"
4.3.3	Sentiero Di Lalla	63	Varie	400 m	4	"
4.3.4	Sentiero Porta Troiana- Vaddone	63	Varie	200 m	4	"
4.3.5	Sentiero Porta Gaetaniello- Porta S.,Antolino-	63	Varie	1.150 m	4	"
4.3.6	Sentiero di S. Margherita	84	1310	80 m	4	"
4.3.7	Sentiero Via Mulini- Serbatoio	62	134	294,05 m	4	"
4.3.8	Sentiero Ponte C.da Perrone	62	Varie	545 m	4	"



4.3.9	Sentiero vecchio Cimitero	85	Varie	1.000 m	4	“
4.3.10	Sentiero Via Mulini1	62	Varie	175 m	4	“
4.3.11	Sentiero Via Mulini2	62	Varie	190 m	4	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1/etc	NO	NO	D.G.R.2461
4.3.1/ etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1 4.2.2 4.2.3	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
4.3.1 / etc	NO	NO	“

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.1.2 5.1.3	Bosco Palorotondo			17,16 Ha	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti



5.1.4	Bosco Frasca			17 Ha	5	“
-------	--------------	--	--	-------	---	---

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/etc	NO	NO	D.G.R.2461

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1 /etc	NO	PAF	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente la Melfia	Vari	Varie	4.545 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Torrente la Melfia 1- Fenaide	74	Varie	4.490 mq	6	“
6.1.3	Diga Rendina	47	18	510 mq	6	“
6.1.4	Canali e rivoli San Nicola di Melfi			1.500 mq	6	Manutenzione diga



6.3.1.1	Strada Sportoni	14	Varie	3.150 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Vessinella-Spirito Santo	94/ 102	Varie	3.225 mq	6	“
6.3.3.1	C.da Abruzzese-Bosco Laviano1	82/ 83	Varie	3.420 mq	6	
6.3.4.1	Giaconelli-Chiesa	94	Varie	720 mq	6	
6.3.5.1	C.da Abruzzese-Bosco Laviano2	92/ 93/ 104	Varie	3.420 mq	6	“
6.3.6.1	Piane Santa Maria	80/ 92	Varie	2.455,55 mq	6	
6.3.7.1	C.da Maddalena delle Piane	81/ 82/ 92	Varie	4.995 mq	6	
6.3.8.1	Strada della Maddalena	76/ 81	Varie	2.700 mq	6	“
6.3.9.1	Chiesa Incoronata-Ponte Fenaide	75/ 80	Varie	2.520 mq	6	“
6.3.10.1	Zona 167-Chiesa Incoronata	75/ 80	Varie	2.550 mq	6	
6.3.11.1	Strada Perrone	51/ 62/ 63	Varie	5.346 mq	6	
6.3.12.1	Via Lecce-Casa Circondariale	51/ 61	Varie	864 mq	6	
6.3.13.1	Via Lecce-Via Sorrento	51/ 61	Varie	3.240 mq	6	“



6.3.14.1	Via Carrette	50/ 51/ 61	Varie	1.890 mq	6	“
6.3.15.1	Via dei Palmenti Antichi	63/ 64/ 68	Varie	2.084 mq	6	“
6.3.16.1	Strada C.da 55 Capannola	14/ 23	Varie	10.800 mq	6	“
6.3.17.1	Via Madonna delle Grazie	77	Varie	1.384,20 mq	6	“
6.3.18.1	Via dei Mulini	63	Varie	1.440 mq	6	“
6.3.19.1	Via Sorrento	61	Varie	1.296 mq		
6.3.20.1	Via Porta Troiana	63	Varie	1.236,60 mq	6	“
6.3.1.2	Strada Sportoni	14	Varie	1.800 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Vessinella- Spirito Santo	94/ 102	Varie	2.150 m	6	“
6.3.3.2	C.da Abruzzese- Bosco Laviano1	82/ 83	Varie	1.900 m	6	“
6.3.4.2	Giaconelli- Chiesa	94	Varie	400 m	6	“
6.3.5.2	C.da Abruzzese- Bosco Laviano2	92/ 93/ 101	Varie	2.280 m	6	“
6.3.6.2	Piane Santa Maria	80/ 92	Varie	1.637 m	6	“
6.3.7.2	C.da Maddalena delle Piane	81/ 91/ 92	Varie	2.775 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)



6.3.8.2	Strada della Maddalena	76/ 81	Varie	1.500 m	6	“
6.3.9.2	Chiesa Incoronata-Ponte Fenaide	75/ 80	Varie	1.400 m	6	“
6.3.10.2	Zona 167-Chiesa Incoronata	75/ 76	Varie	1.700 m	6	“
6.3.11.2	Strada Perrone	51/ 62/ 63	Varie	2.970 m	6	“
6.3.12.2	Via Lecce-Casa Circondariale	51/ 61	Varie	480 m	6	“
6.3.13.2	Via Lecce-Via Sorrento	51/ 61	Varie	900 m	6	“
6.3.14.2	Via Carrette	50/ 51/ 61	Varie	1.050 m	6	“
6.3.15.2	Via dei Palmenti Antichi	63/ 64/ 68	Varie	1.158 m	6	“
6.3.16.2	Strada C.da 55 Capannola	14/ 23	Varie	6.000 m	6	“
6.3.17.2	Via Madonna delle Grazie	77	Varie	769 m	6	“
6.3.18.2	Via dei Mulini	63	Varie	800 m	6	“
6.3.19.2	Via Sorrento	61	Varie	720 m	6	“
6.3.20.2	Via Porta Troiana	63	Varie	687	6	“
6.3.21.2	Diga Rendina	47	18	452,90 m	6	“



6.4.1	Vasche di accumulo Consorzio di Bonifica 2-4-5	2 18 20	521 144 225	42	6	Manutenzione – decespugliamento di aree verdi in prossimità della casa di guardia in diga, di vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..
6.4.2	Fontane rurali	Vari	Varie	20	6	“
6.4.3	Impianti di sollevamento	63 88	134 363	25	6	“
6.4.4	Serbatoi d'acqua	47	588	24	6	“

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1-6.1.2-6.1.3-6.1.4	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO
6.4.1/ etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1-6.1.2-6.1.3-6.1.4	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.i.1 6.3.i.2	NO	NO	“
	NO	NO	“



6.4.1/etc	NO	NO	“
-----------	----	----	---

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/ 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/ 5.1.1/5.1.2/5.1.3	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un complesso boscato (loc. Bosco Frasca e Palorotondo) ubicato sul limite Nord del territorio di Melfi, ai confini del territorio campano. Il Bosco Frasca è formato da formazione di latifoglie a prevalenza di cerro, governato a ceduo, interessato da un folto sottobosco. Lo stesso bosco è attraversato da una pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra. Per la sua ubicazione la struttura altresì di fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4	Melfi , risalente al periodo medievale, è ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo. Posto all'estremo nord della Basilicata , quasi al confine con la Campania e la Puglia, il paese sorge su un territorio prevalentemente collinare delimitato dal fiume Ofanto. Alle sue spalle è dominato dal Monte Vulture , Secondo alcune tra le teorie più accreditate, il borgo sarebbe nato attorno alla prima metà dell'XI secolo, sebbene vi siano state trovate tracce che fanno risalire i suoi primi abitanti al periodo del Neolitico . Ma è solo con l'avvento dei Normanni e in seguito di Federico II che il paese raggiunse il massimo splendore Una delle particolarità di questo borgo è la sua cinta muraria di origine normanna , l'unica esistente nell'Italia meridionale. L'intero centro storico è circondato da antichissime mura che si estendono per oltre 4 chilometri, e l'unico accesso oggi presente è la porta Venosina ad arco ogivale di origine sveva – le altre 5 porte sono state distrutte o versano oggi in pessimo stato. La fortificazione muraria è inframmezzata da torrioni di avvistamento che rendono il paesaggio del paese davvero caratteristico. E alle sue spalle, ecco sorgere l'imponente Castello di Melfi , uno dei più belli del sud Italia. Il centro urbano è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. Le ulteriori aree che saranno interessate dagli interventi, sono le frazioni di San Giorgio e Foggianello e Leonessa, situate nelle immediate vicinanze degli splendidi laghi di Monticchio.



4.2.1/4.2.2/4.2.3 4.3.1/etc	I vari sentieri di Melfi che saranno interessati dalle nostre attività, in tempi antichi incrociavano la viabilità romana e in particolare la Via Appia antica e la via Herculea. I percorsi praticabili sono quelli un tempo calcati dai pastori e dai briganti capeggiati dal generale rionerese Carmine Crocco. I boschi Frasca e Palorotondo bosco sono attraversati da pista a servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra.
6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4	La Melfia si forma dall'unione del torrente "Fenaide" che proviene da Contrada Infantina a nord-est del Vulture, imponente massiccio di circa 27 km quadrati in origine Vulcano oramai spento alto 1327 metri con la punta più alta denominata Pizzuto di Melfi, e da suoi piccoli ruscelli che provengono da Contrada Bicocca, che è l'attuale zona di sviluppo abitativo della città. Il torrente, dopo essere scorso intorno la città, seguendo, via gola, i due topi: Sant'Agata e San Paolo, sfiora la città di Rapolla e termina la sua corsa nell'Olivento, affluente del fiume Ofanto.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione. Sono diversi gli interventi previsti nel comprensorio comunale che attraversano tutto il territorio di Melfi.
6.4.1 /etc	Queste lavorazioni saranno rivolte a siti diffusi sul territorio melfitano, alternandosi dalla manutenzione delle Fontane di Macera e Foggianello alle chiese rupestri di Macera e Santo Spirito, gli interventi riguarderanno serbatoi d'acqua, impianti di sollevamento.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/1.1.2/1.1.3 /1.1.4/ 4.2.1/4.2.2/4.2.3 5.1.1/5.1.2/5.1.3	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1/2.1.2/2.1.3/ 2.1.4	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate,



	cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. Missione 2
4.2.1/4.2.2 4.3.1/4.3.2/4.3.3/ 4.3.4/4.3.5/4.3.6/ 4.3.7	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri. Missione 4
5.1.1/5.1.2 5.1.3	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.1.1/6.1.2 6.1.3/6.1.4	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.
6.4.1/etc	Sono previsti lavori di manutenzione- decespugliamento nelle aree attigue alla diga, nello specifico, casa di guardia e ancora decespugliamento per le vasche di accumulo, impianti di sollevamento, serbatoi e fontane rurali. Missione 6.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI



N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	4.150 m	1	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	567 GG	2	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
4.2.1 4.2.2 4.2.3	1.173,92 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
4.3.1/ etc	4.784,05 m	4	Cod. Prezziario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi i...iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (max 25 kg)	
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	34,16 ha	5	Cod. Prezziario I.02.006.01 Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta.	
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	10.550 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	
6.3.i.1	58.736,70 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02	



			Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....	
6.3.i.2	33.528,90 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	111 GG	6	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di aree quali: zona elisoccorso, del depuratore, vasche di accumulo, serbatoi d'acqua etc..	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.