

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
RIPACANDIDA	POTENZA	PZ 1	2

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	L.tà Cantone	19	106 4... ...	1.064 m	1	Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Grande	35	3	808,96 m	1	"

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1/et c	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	No

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/et c	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.lla	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico	Vari	Varie	1.200 GG	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili etc.
2.1.2	Impianti Sportivi	47	18	180 GG	2	Manutenzione aree verdi
2.1.3	Fontane	Vari	Varie	193 GG	2	Manutenzione del verde
2.1.4	Via Sandro Pertini	20	Varie	400 m	2	Realizzazione staccionata.
2.1.5	Campo Sportivo	18	Varie	150 m		Realizzazione staccionata.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1 /etc	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 /etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Casone- Pila di Tito	35	3-7- 11- 13	2.350 m	4	Manutenzione piste forestali
4.2.2	Strada Saurino	35	3	374 m	4	Manutenzione di piste forestali

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1/4.2. 2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1 4.2.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Grande - Casone	35	7	1.66 Ha	5	Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti
5.1.2	L.tà Cantone	19	Varie	5.91 Ha	5	"

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	NO	NO	NO
5.1.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
5.1.2	NO	NO	"

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico



N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Mission e (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fiumara Arcidiaconat a	26	106- 74-....	1.498 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.3.1.1	Strade Centro Abitato		Varie	15.000 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.2.1	Strada Giardino	12	Varie	1.008 mq	6	“
6.3.3.1	Strada Toppo	12	Varie	1.806 mq	6	“
6.3.4.1	Viale Margherita		Varie	2.802 mq	6	“
6.3.5.1	Strade Porcine	12- 13- 20	Varie	1.411,50 mq	6	“
6.3.6.1	Strada Saurino- Salvaturiello		Varie	450 mq	6	“
6.3.7.1	Strada Pastini	21	Varie	465 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.8.1	Strada Bellizzi- Serra	25- 26	Varie	2.997 mq	6	“
6.3.9.1	L.tà Carpinello	17- 18	Varie	3.489 mq	6	“
6.3.10.1	Strada per Rionero	11- 18	Varie	5.064 mq		“
6.3.11.1	Strada per Ripacandida	9- 14	Varie	1.995 mq	6	“
6.3.12.1	Strada San Francesco	14	Varie	1.864,50 mq	6	“
6.3.13.1	Strada Depuratore	26- 27	Varie	1.012,50 mq	6	“



6.3.14.1	Strada Macchia	20-21	Varie	3.142,50 mq	6	“
6.3.15.1	Strada Limpia	26-32-33	Varie	3.936 mq	6	“
6.3.16.1	Strada Conche	13	Varie	367 mq	6	“
6.3.17.1	Strada Difesa di Dentro	21	Varie	600 mq	6	“
6.3.18.1	Strada Mezzana	10-11	Varie	1.087,50 mq	6	“
6.3.19.1	Via San Pietro	11	Varie	1.758 mq	6	“
6.3.20.1	Strada Cantone 1	19	Varie	769,50 mq	6	“
6.3.21.1	Strada Cantone 2	19	Varie	397,50 mq	6	“
6.3.22.1	Strada Rotonda Rionero	15	Varie	213 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.23.1	Strada Cantina Sociale	14	Varie	264 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.24.1	Strada Murata	33-27	Varie	2.188,50 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.25.1	L.tà Carpinello 2	18	Varie	1.269 mq	6	Manutenzione viabilità comunale (scarpate)
6.3.1.2	Strade Centro Abitato	Vari	Varie	5.000 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.2.2	Strada Giardino	12	Varie	672 m	6	“
6.3.3.2	Strada Toppo	12	Varie	1.204 m	6	“
6.3.4.2	Viale Margherita	Vari	Varie	934 m	6	“



6.3.5.2	Strade Porcine	12-13-20	Varie	941 m	6	“
6.3.6.2	Strada Saurino-Salvaturiello		Varie	300 m	6	“
6.3.7.2	Strada Pastini	21	Varie	310 m	6	“
6.3.8.2	Strada Bellizzi-Serra	25-26	Varie	1.998 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.9.2	L.tà Carpinello	17-18	Varie	2.326 m	6	“
6.3.10.2	Strada per Rionero	11-18	Varie	3.376 m	6	“
6.3.11.2	Strada per Ripacandida	9-14	Varie	1.330 m	6	“
6.3.12.2	Strada San Francesco	14	Varie	1.243 m	6	“
6.3.13.2	Strada Depuratore	26-27	Varie	675 m	6	“
6.3.14.2	Strada Macchia	20-21	Varie	2.095 m	6	“
6.3.15.2	Strada Limpia	26-32-33	Varie	2.624 m	6	“
6.3.16.2	Strada Conche	13	Varie	245 m	6	“
6.3.17.2	Strada Difesa di Dentro	21	Varie	400 m	6	“
6.3.18.2	Strada Mezzana	10-11	Varie	725 m	6	“
6.3.19.2	Via San Pietro	11	Varie	1.172 m	6	“
6.3.20.2	Strada Cantone 1	19	Varie	513 m	6	“



6.3.21.2	Strada Cantone 2	19	Varie	265 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.22.2	Strada Rotonda Rionero	15	Varie	142 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.23.2	Strada Cantina Sociale	14	Varie	176 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.24.2	Strada Murata	27- 33	Varie	1.459 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)
6.3.25.2	L.tà Carpinello 2	18	Varie	846 m	6	Manutenzione viabilità comunale (cunette)

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/ etc	NO	NO	NO
6.3.i.1	NO	NO	NO
6.3.i.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1/etc	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.i.1	NO	NO	“



6.3.i.2	NO	NO	“
---------	----	----	---

DESCRIZIONE AREA

1.1.1 1.1.2	L'area su cui ricadono la maggior parte dei viali tagliafuoco si trova a est del centro abitato del comune di Ripacandida. Si inizia dal Bosco Grande, caratterizzato dalla presenza di piante di alto fusto, in gran parte, di specie quercina, fino ad arrivare alla pineta ubicata in località Cantone a sud-ovest rispetto al centro abitato di Ripacandida.
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Ripacandida. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune. E' prevista la realizzazione della staccionata in Via Pertini e in prossimità del Campo Sportivo.
4.2.1 4.2.2	... L'area su cui ricadono la maggior parte delle piste forestali permanenti si trova ad est del centro abitato del comune di Ripacandida. Si tratta del Bosco Grande, caratterizzato dalla presenza di piante di specie quercina e della L.tà Cantone.
5.1.1 5.1.2	Gli interventi di decespugliamento riguarderanno la parte perimetrale delle fasce tagliafuoco del Bosco Grande situato a sud-est del centro abitato e della L.tà Cantone.
6.1.1	L'area oggetto di intervento è situata a sud-est del centro abitato di Ripacandida. La Fiumara è caratterizzata dalla presenza di rovi ed arbusti, anche a portamento arborecente, che possono divenire di ostacolo al normale deflusso delle piene.
6.3.i.1 6.3.i.2	I luoghi che vengono coinvolti da quest' attività di manutenzione del reticolo stradale comunale e provinciale interessano la zona a Nord Est della nostra regione, interessate anche le strade rurali che attraversano tutto il territorio, le attività riguardano manutenzione di scarpate e cunette.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per
-----------	--



	una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA. Missione 1.
2.1.1/etc	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA. E' prevista la realizzazione di staccionate con pali di castagno. Missione 2
4.2.1/etc	Il primo intervento previsto consiste nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. La seconda indicazione interessa la manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali e sentieri. Missione 4
5.1.1/ etc	Gli interventi prevedono la cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti. Missione 5.
6.1.1	E' prevista l'azione manutentoria per mantenere in buon stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo, in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica, al fine di assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità del territorio. Missione 6.
6.3.i.1 6.3.i.2	Gli interventi interessano il territorio comunale, urbano ed extraurbano su più Ha, l'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate e altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio a la prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di canalette e fossi di guardia. Missione 6.



N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.1 1.1.2	1.872,96 m	1	Cod. Prezziario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel.... zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
2.1.1 2.1.2 2.1.3	1.573 GG	2	Cod. Prezziario NP001 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da operaio per la manutenzione di area a: verde scolastico (aree di pertinenze delle scuole pubbliche); verde attrezzato (aree dotate di attrezzature ludiche, panchine, fontanelle, ecc.); verde decorativo (aree non attrezzate, spartitraffico, viali, ecc).	
2.1.4 2.1.5	550 m	2	Cod. Prezziario F.03.082.01 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10-12 cm.....	
4.2.1 4.2.2	5.074 m	4	Cod. Prezziario I.03.008.01 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono i livellamenti del piano viario, la ripulitura e risagomatura, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
5.1.1 5.1.2	7,57 ha	5	Cod. Prezziario L.01.008.01 Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva natur.....	
6.1.1	22.470 mq	6	Cod. Prezziario I.01.003.01 Decespugliamento eseguire lungo fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboriscente, che possono diventare di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s... o secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguito lungo aste fluviali fortemente invase	



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.i.1	55.357,5 mq	6	Cod. Prezziario L.01.007.02 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva.....	
6.3.i.2	36.905 m	6	Cod. Prezziario E.01.030.01 Pulizia di cunette , comprendente la rimozione di materiale depositatosi , la ramazzatura ed il lavaggio	
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.