

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	AREA:	AREA:
GARAGUSO	MATERA	MATERA	21

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup/est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.2.1	Riciglio – Cesine Area attrezzata	38	6	1,5 ha	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.2.2	Pantoni - Pineta	32	70,71	2	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.2.3	Campo sportivo	32	498	0,23	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.2.4	Hotel 407– scalo Garaguso - area	6		0,15	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.2.5	Madonna di Pompei-C.da del Cervo	6	812,81 3,819	0.02	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 – Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
----	-----------	----	-------	----------------------	---------------	----------------------



2.1	Centro Urbano di Garaguso			Abitato Graguso 489 gg	2	Manutenzione del Verde Urbano , parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc
2.2	Centro Urbano di Garaguso/Pineta Pantoni	32	70,71		2	Incremento dotazioni attrezzature: panchine ecc...

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1	NO	NO	NO
2.2	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
2.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 3 - Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1	Loc. Fontana Laterna	41	264	250	3	Formazione piazzole
3.2.1	Loc. Fontana Laterna	41	264	250	3	Scavo per apertura di buche
3.2.1	Loc. Fontana Laterna	41	264	250	3	Fornitura di piante
3.2.1	Loc. Fontana Laterna	41	264	250	3	Collocamento a dimora di piantine

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc. Riciglio - Cesine	38	89 124	550	4	Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante
4.5.1	Loc. Pozzo Feti	37	292	690	4	Manutenzione di sentieri
4.5.2	San Gaudenzio	37	369	360	4	Manutenzione di sentieri
4.5.3	Loc. Tempa Salandrella	39		200	4	Manutenzione di sentieri
4.5.4	Loc. Contrada Costa	41		1050	4	Manutenzione di sentieri
4.5.5	Loc. Gualania	43	163	400	4	Manutenzione di sentieri
4.5.6	Loc. Guardiola	42	79	500	4	Manutenzione di sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	NO	NO	NO
4.5.1	NO	NO	NO
4.5.2	NO	NO	NO
4.5.3	NO	NO	NO
4.5.4	NO	NO	NO
4.5.5	NO	NO	NO
4.5.6	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
4.5.1-4.5.6	NO	NO	"

INTERVENTO N. 6 –Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (aste fluviali)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Degli Innamorati fontana	41	573	30x20=600 mq	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.2	Loc. Parata Fosso	6 6	143	800 x15=12000	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. e/o Noli
6.1.3	Loc. Alternosa fontana	45	2	40x20=800	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.4	Loc.Salsa fontana	34	7	30x10=300	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.5	Loc. Auceddar fontana	46	85	30x10=300	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.6	Loc. Macchia Del Cervo	6	812,813, 819	160x3=480	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.7	Loc. Bradanello	6		1300x10=13000		Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. e/o Noli
6.1.9	Loc. Distretto 2 Torrino piezometrico	6	374	30x15=450	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
6.1.10	Loc. Laterna fontana	41	264	40x20=800	6	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1,2,3,4,5,6,7,9,10	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1,2,3,4,5,6,7,9,10	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 6 – Missione 6 - Mitigazione Dissesto idrogeologico e geomorfologico (strade c.e p.)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.3.1	Strada Loc. Scalo Garaguso	6 6	104, 750	2250 1500	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette



6.3.2	Strada Loc. Riciglio- Cesine	38	89	930 600	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette ; e/o Noli
6.3.3	Strada Loc.Pietra Scritta	32 32	296 508	2190 1460	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.4	Strada Loc.Serre Campo sportivo	31 30	153 1	3000 2000	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.5	Strada Loc. Canalecchia	43 47	218 287	10200 6800	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.6	Strada Loc.per S. Mauro Forte	41	687 508	2000 2000	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.7	Strada Loc. Scaracella	42 42	4 69	3900 2600	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.8	Strada Loc.Serre- Casiglio	32 31	322 86	14400 9600	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.9	Strada Loc.Santa Maria del Palio	32 32	560 90	900 900	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.10	Strada Loc.Aia Pulcinella	32 41		2300 2300	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.11	Strada Loc.Garaguso- Calciano	32 6		3900 2600	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.12	Strada Morgecchia	26 21		12000 8000	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.13	Strada Loc.Scalo Garaguso 2	6 6	72 721	2550 1700	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.14	Loc. Boscone	45 46		4200 2800	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.15	Loc. Parata	18		1650 1100	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli
6.3.16	Loc. Garaguso- Oliveto Lucano	32, 38		12000 8000	6	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette e/o Noli

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
----	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------

6.3.1- 6.3.16	NO	NO	NO
------------------	----	----	----

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.3.1,-6 .3.16	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

1.2.1	Area attrezzata costituita da una radura dotata di tavoli e panche in legno, immersa nel bosco Riciglio-Cesine . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso e si accede attraverso un strada comunale direttamente dalla SS 277 o strada per Calle.
1.2.2	La pineta Pantoni si trova un po' fuori dal centro abitato di Garaguso verso Nord – Est. Si accede attraverso la strada comunale Pietra Scritta. Quindi di facile accesso dal paese.
1.2.3	L'area interessata dall'intervento di decespugliamento, è quella che circonda il campo sportivo, caratterizzata da folta vegetazione invasiva e sterpaglia. La zona si trova a Nord , fuori dal centro abitato di Garaguso sulla SS 277 che conduce allo scalo .
1.2.4	L'intervento di decespugliamento interessa un'area compresa tra la SS 277 per Garaguso e l'Hotel 407, presso lo scalo/stazione. Si trova a valle, a Nord -Est rispetto al centro abitato di Garaguso.
1.2.5	L'intervento di decespugliamento riguarda l'area circostante la chiesa Madonna di Pompei c/o Garaguso scalo. All'interno sono presenti alcune aiuole.
2.1	Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all'interno del centro URBANO e PERIURBANO di Garaguso, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano le aree in Loc. Aia della Madonna, Cimitero comunale, Scuola statale primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola statale dell'infanzia, Via Extramurale, Via Contrada Chiuse, Via Olivi del Duca e parte del centro storico.



2.2	Gli interventi riguardano la Pineta Pantoni che insiste nel territorio Urbano del comune di Garaguso. L'intento è quello di procedere alla collocazione di panchine in legno.
3.2.1	L'area interessata dall'intervento di formazione piazzola, scavo per buche, collocamento di piantine, è limitrofa alla fontana Laterna che si trova a sud est del centro abitato.
4.1.1	La Strada Forestale, il cui accesso avviene dall'area attrezzata Riciglio – Cesine, per la SS 277, conduce nella parte superiore del bosco per poi scendere sulla SS 277 . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso .
4.5.1	IL tratturo loc.Pozzo Feti interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.
4.5.2	IL tratturo loc.San Gaudenzio interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.
4.5.3	IL tratturo loc.Tempa Salandrella interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva, ripristino fondo stradale.
4.5.4	IL tratturo loc.Contrada Costa interseca la strada che insiste dal centro abitato verso l'uscita che porta sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale. L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva.
4.5.5	IL tratturo in località Gualiana insiste sulla strada che conduce suola strada Cavonica.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini.
4.5.6	Il tratturo in C/da Guardiola insiste sulla strada che conduce sulla strada Cavonica, passando dal cimitero comunale.L'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva e sistemazione di eventuali canalette e tombini.
6.1.1	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Degli Innamorati .
6.1.2	Sul fosso Parata verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva , rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato inizia dalla SS 407 Basentana e prosegue a salire verso monte , direzione contrada Parata
6.1.3	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Alternosa – bosco.
6.1.4	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Salsa .
6.1.5	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Auceddar .
6.1.6	L'intervento di decespugliamento interessa l'area, in c/da Macchia del Cervo, sovrastante una condotta idrica che collega il serbatoio all'abitato dello scalo ferroviario di Garaguso.
6.1.7	L'intervento di decespugliamento dell'asta fluviale del Bradanello, consiste nella eliminazione della vegetazione invasiva, rovi, arbusti che possono divenire un



	ostacolo al regolare deflusso delle acque. il tratto inizia dallo scalo di Garaguso/ SS 407 Basentana per proseguire per circa 1,5 Km .
6.1.9	La manutenzione riguarda “ il torrino piezometrico” del Consorzio di Bonifica individuata come “Distretto 2”. E’ localizzato nel territorio di scalo di Garaguso, si accede dalla SS 407 Basentana, entrata scalo di Garaguso procedendo per una stradina sterrata che costeggia la SS 407 Basentana.
6.1.10	L’intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Laterna .
6.3.1	La strada comunale Scalo di Garaguso, detta Strada della Ferrovia, è la continuazione della SS 277. L’intervento ha inizio dall’istituto professionale, prosegue per la chiesa, per il piazzale della stazione terminando nei pressi dell’Hotel 407.
6.3.2	Strada di accesso all’area attrezzata Cesine. Presenza di cunette che vanno rese efficienti dal punto di vista idraulico.
6.3.3	In località Pietra Scritta insiste una strada che prende lo stesso nome e che funge da via di accesso per la pineta Pantoni. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso.
6.3.4	In località Serre nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso.
6.3.5	L’ intervento di pulizia della Strada comunale Canalecchia, che si trova a sud est del centro abitato di Garaguso, assume importanza anche perché conduce in una zona periferica abitata da numerose famiglie.
6.3.6	Scendendo per contrada Chiuse, ci si immette sulla strada comunale per San Mauro. La strada comunale si trova a Sud-Est , a valle del centro abitato, verso il torrente Salandrella.
6.3.7	Strada comunale molto impiegata per il raggiungimento dei terreni agricoli.Presenza di numerose cunette.
6.3.8	In località Serre- Casiglio, nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. Conduce nei pressi dell’area attrezzata Cesine.
6.3.9	La strada Santa Maria del Palio scende verso valle iniziando da contrada Pantoni a nord del centro abitato. Dove insiste la pineta.
6.3.10	La strada Aia Pulcinella, si trova a nord del centro abitato, sulla strada che porta verso l’uscita dal paese in prossimità della villetta comunale, si immette sulla strada che, passando davanti al cimitero, arriva giù sulla Cavonica.
6.3.11	La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale per proseguire verso Calciano. L’inizio si trova a nord del centro abitato
6.3.12	La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale , sulla destra della strada che esce dal paese.
6.3.13	La strada comunale Scalo di Garaguso 2, è la strada comunale che insiste nella zona industriale di Garaguso.
6.3.14	La strada comunale Boscone insiste sulla strada provinciale per Oliveto e Accettura e conduce su verso il Boscone . L’intervento consiste nel decespugliamento scarpate stradali, pulizia cunette, tombini e canalette.



6.3.15	La strada comunale Parata attraversa la piccola frazione del comune di Garaguso chiamata Parata. La frazione insiste lungo la strada provinciale che collega Garaguso alla strada SS 407 Basentana. L'intervento che si effettuerà consiste nel decespugliamento scarpata stradale, pulizia cunette, tombini e canalette.
6.3.16	Le lavorazioni verranno effettuate sulla strada provinciale/comunale che attraversa il paese di Garaguso e che conduce ai vari comuni tra cui Oliveto Lucano. Il tratto oggetto delle lavorazioni inizia c/o il campo sportivo e finisce in prossimità dell'area attrezzata Cesine. L'intervento consiste nel decespugliamento scarpate stradali, pulizia cunette, tombini e canalette.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITA':

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di fasce tagliafuoco mediante decespugliamento della vegetazione secca e invasiva nell'area attrezzata Riciglio- Cesine, Pineta Pantoni, campo sportivo ecc..., la pulizia delle scarpate stradali e pulizia di cunette delle strade comunali del paese, la pulizia e sistemazione delle fontane, il ripristino della funzionalità idraulica del fosso Parata e del fosso Bradanello, la messa in sicurezza da erosioni e frane, tramite piantumazione, di alcune aree come loc. LaTerna, la manutenzione del verde urbano di Garaguso e Scalo di Garaguso.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI.

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.2.1,2,3,4,5	3,9 ha	1	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno eseguito manualmente	
2.1	640 gg	2	Cod. Prezzo: NP02 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano	
3.2.1	250 cad	3	Cod. Prezzo: I.01.021.01 Descrizione: Fornitura piantine	
3.2.1	250 mq	3	Cod. Prezzo: I.01.015.01 Descrizione: Formazione piazzole	



3.2.1	250 cad	3	Cod. Prezzario: I.01.014.01 Descrizione: Scavo per apertura	
3.2.1	250 cad	3	Cod. Prezzario: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora	
4.1.1	550 m	4	Cod. Prezzario:I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio	
4.5.1	690 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
4.5.2	360 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
4.5.3	200 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
4.5.4	1050 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
4.5.5	400 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
4.5.6	500 m	4	Cod. Prezzario:I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri	
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.9 6.1.10	600 mq 12000 800 300 300 480 13000 450 800	6	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali	
6.3.1, 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15 6.3.16	2250 mq 930 2190 3000 10200 2000 3900 14400 900 2300 3900 12000 2550 4200 1650 12000	6	Cod. Prezzario:L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	
6.3.1, 6.3.2	1500 m 600	6		



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

6.3.3	1460		Cod. Prezzario: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette	
6.3.4	2000			
6.3.5	6800			
6.3.6	2000			
6.3.7	2600			
6.3.8	9600			
6.3.9	900			
6.3.10	2300			
6.3.11	2600			
6.3.12	8000			
6.3.13	1700			
6.3.14	2800			
6.3.15	1100			
6.3.16	8000			
			TOTALE	

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.