

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
GROTTOLE	MATERA	MATERA	22

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Cappuccini	39	973	mt.	751	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Bosco Coste	25	212	mt	452	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Cappuccini	39	973	mt.	284	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Bosco Coste lato nord Viale	25	212	mt.	782	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Bosco Coste lato sud viale	25	212	mt.	766	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	no	no	no
1.2.1,2,3	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1,2,3	no	no	

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Grottole	49-50-39-40		gg.	350	2	Verde Urbano e Periurbano -

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1.1	Fosso Manche	28	170-167	100	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.1.2	Fosso Manche	28	170-167	100	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.1.3	Fosso Manche	28	170-167	100	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.1.4	Fosso Manche	28	170-167	100	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.2.1	Zona Castello	49	669	75	3.2	Piantumazione per incremento forestale
3.2.2.2	Zona Castello	49	669	75	3.2	Piantumazione per incremento forestale
3.2.2.3	Zona Castello	49	669	75	3.2	Piantumazione per incremento forestale
3.2.2.4	Zona Castello	49	669	75	3.2	Piantumazione per incremento forestale
3.2.3.1	Rione Agip	48A	537	80	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.3.2	Rione Agip	48A	537	80	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.3.3	Rione Agip	48A	537	80	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii
3.2.3.4	Rione Agip	48A	537	80	3.2	Piantumazione per incremento forestale e contenimento erosione di pendii



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.3.1	Cappuccini	39	973	mt.	279	4.3	Manutenzione sentieri forestali
4.3.2	Coste	25	212	mt.	853	4.3	Manutenzione sentieri forestali
4.2.1	Coste	25	212	mt.	256	4.2	Manutenzione piste forestali
4.2.2	Coste	25	212 59	mt.	200	4.2	Manutenzione piste forestali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.3/4.2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.3/4.2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS))	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Coste	25	212	Ha	1.00.00	5	Decespugliamento
5.2.1	Bosco Coste	25	212	Ha	1.00.00	5	Decespugliamento
5.3.1	Cappuccini	39	973	Ha	3.20.00	5	Decespugliamento
5.1.2	Bosco Coste	25	212	Ha	2.00.00	5	Diradamento debole
5.2.2	Bosco Coste	25	212	Ha	1.48.00	5	Diradamento debole
5.2.3	Bosco Coste	25	212	cad	60	5	Spalcatura di piante
5.3.3	Bosco Coste	25	212	cad	60	5	Spalcatura di piante

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1,2,3 5.2.1,2 5.3.1,2	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	no	Note
5.1,2,3.1 5.2,3.1.1 5.3.1,2	NO	no	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Reticolo Idrografico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS))	Tipologia Intervento
6.1.1	Canale 1 Ischia Basento	53	acque	mq	1130	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.2	Canale 2 Ischia Basento	53 58	acque	mq	974	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.3	Canale 3 Ischia Basento	58	acque	mq	1312	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.4	Canale 4 Ischia Basento	58	acque	mq	1494	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.5	Canale 5 Ischia	58	acque	mq	1668	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.6	Canale 6 Ischia	60	acque	mq	1236	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.7	Canale 7 Ischia	60	acque	mq	819	6.1	Decespugliamento aste fluviali



6.1.8	Canale 7 Ischia	60	acque	mq	570	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.9	Canale 8 Ischia	60	acque	mq	556	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.10	Canale 9 Ischia	60	acque	mq	1254	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.11	Strada comunale per Matera	59	acque	mq	182	6.1	Decespugliamento aste fluviali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	No	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque

6.2 Consolidamento Frane

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.2.1	Fosso manche	28	170	100	6.2	Sistemazione di versanti, ingegneria Naturalistica, etc. (ex PR 6)
6.2.2	Zona sotto Viale della Resistenza	46	691	50	6.2	Sistemazione di versanti, ingegneria Naturalistica, etc. (ex PR 6)

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.2	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai



6.2			sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
-----	--	--	---

6.3 Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.3.1.1	Strada Comunale Fontana di Lupo - Garrambone	39- 38	strade	mq	7602	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.2.1	Strada Comunale Fontana di Lupo	38	strade	mq	2116	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.3.1	Strada comunale Cimitero	40	strade	mq	836	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.4.1	Strada com. Ischia Basento	58- 60	strade	mq	8920	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.5.1	Strada comunale Pietrrola	40	strade	mq	5374	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.6.1	Strada comunale Vignale	40	strade	mq	1630	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.7.1	Strada comunale Vignale diramazione	40	strade	mq	1390	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.8.1	Strada Comunale Peschiera	50	strade	mq	1596	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.9.1	Strada comunale Cerreta	20- 31	strade	mq	1078	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.10.1	Strada Comunale Cornaleta	20	strade	mq	677	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.11.1	Strada comunale Cupone e Fontana di Fichi	20	strade	mq	1174	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.12.1	Strada Comunale Pietrarola Bosco Coste	35- 36	strade	mq	1788	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.13.1	Strada Comunale Rovivo	32	strade		1556	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.14.1	Strada Comunale S. Lucia	32- 33	strade		2020	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.2	Strada comunale Fontana di Lupo – Garrambone	38 39	strade	mt.	1980	6.3	Pulizia di Cunette
6.3.2.2	Strada comunale Fontana di Lupo	38	strade	mt.	670	6.3	Pulizia di Cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
----	----------------------	-----------------------------	---

6.3.1.1 al 6.3.14.1 6.3.1/2.2	no	no	no
-------------------------------------	----	----	----

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.3.1.1 al 6.3.14.1 6.3.1/2.2	no	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 8 - PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (PR)	Tipologia Intervento
6.4.1.	Cappuccini	39	973	160	6.4	Staccionata lungo il sentiero

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.4.1	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.4.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d'intervento di manutenzione, costeggia il confine nord della pineta Cappuccini e si interseca all'interno nella pineta stessa, costituendo un elemento di doppia discontinuità per la prevenzione incendi. La pineta Cappuccini, così chiamata nel comune di Grottole, è composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni '60 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la Pineta Cappuccini e l'insediamento abitativo dell'Agip. Il viale tagliafuoco costeggia il lato sud e est della pineta Cappuccini, che insieme al viale tagliafuoco citato al punto 1.1.1 completano la perimetrazione tagliafuoco dell'intera pineta.



1.2.2,3	I due viali tagliafuoco attivo verde costituiscono una importante fascia di discontinuità per la prevenzione incendi riguardo al bosco di Grottole in contrada Coste. Essi costeggiano il viale che conduce all'area attrezzata Coste e che divide il bosco in due grandi aree boscate composte da latifoglie con prevalenza querce e orniello per circa il 70% del macchiatico e per il restante 30 % da macchia mediterranea, perastro e rovi.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grottole.
3.2	Piantumazione nuovi impianti per la riduzione dell'erosione di versanti
4.1/4.2	I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Grottole in Contrada Coste, permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso.
5	Sono interventi selvicolturali nel Bosco Coste e nella Pineta dei Cappuccini per effettuare un decepugliamento degli infestanti, un debole dirradamento del materiale secco e una spalcatura degli alberi fino all'altezza di mt.2,20.
6.1	I canali della zona Ischia di Grottole svolgono la funzione idrografica per il deflusso delle acque meteoriche nel fiume Basento proveniente dai fossi del versante sud dell'agro di Grottole. La pulizia dei suddetti canali è estremamente necessaria per evitare allegamenti nei terreni pianeggianti della zona Ischia di Grottole.
6.2.1,2	La realizzazione delle viminate rallentano l'erosione del versante del fosso Manche e del versante sotto Viale della Resistenza
6.3 al 1 al 14.1 6.3.1/2.2	Le strade comunali Fontana di Lupo – Garrambone, Fontana di Lupo, Vignale e Ischia servono una zona molto ampia dell'agro rurale di Grottole, e concentra le aree più appoderate. Esse si estendono dall'abitato di Grottole verso est quasi fino al confine con il comune di Grassano
6.4.1	La staccionata è prevista lungo il sentiero che costeggia il lato nord della pineta di Cappuccini, allo scopo di delimitare il sentiero con la scarpata e per dare un decoro all'area periurbana dell'abitato di Grottole.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2,3.1,2,3,4	Nuovi impianti
4.1.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio
5.	Cure selvicolturali a boschi esistenti
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Ripristino di officiosità idrauliche di aste fluviali, fossi e canali bonifica

6.2.1,2	Consolidamento frane
6.3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio.
6.3.1,2	Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche
6.4.1.1	Staccionate per delimitazione sentiero e decoro periurbano

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2	mt.	1203	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	11.825,49
1.2.1,2,3	mt.	1.832	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	9.324,88
2.1.1	gg.	280	2	Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano	26.600,00
3.2.1,2,3.1	cad	255	3.2	Cod. Prezzario I.01.013.01 Descrizione : Apertura manuale di piazzola	1.183,20
3.2.1,2,3.2	cad	255	3.2	Cod. Prezzario I.01.026.01 Descrizione : Scavo per l'apertura buca	1.902,30
3.2.1,2,3.3	cad	255	3.2	Cod. Prezzario I.01.022.01 Descrizione : Fornitura piantine piantina	1.356,60
3.2.1,2,3.4	cad	255	3.2	Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione : Collocamento a dimora piantina	861,00
4.1.1,2	mt.	1.132	4.1	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri	3.429,96
4.2.1.2	mt.	476	4.2	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione PISTE FORESTALI	9.862,72
5.1.1,2,3	ha	5.20.00	5	Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento	7.263,31
5.2.1,2	ha	3.48.00	5	Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione : Debole diradamento di materiale secco	5.787,28
5.3.1,2	cad	120	5	Cod. Prezzario I.03.019.01 Descrizione : Spalcatura di piante	1.555,20
6.1.1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11	Mq	6661	6.3	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali	14.587,59
6.2.1,2	MI	150	6.2	Cod. Prezzario L.02.018.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali	2.697,00
6.3.1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14.1	mq	37.757	6.3	Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	21.899,06
6.3.1/2.2	mt.	2650	6.3	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia Cunette	1.749,00



6.4.1	mt	160	6.4	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione : Spalcatura di piante	5.361,60
				TOTALE	127.247,08

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2	
1.2.1,2,3	
2.1.1	
3.2	
4.1 - 4.2	
5.	
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	
6.2	
6.3.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
6.3.2.1,2	
6.4.1	

Note : **1.1.1** oppure **2.1.1** oppure **3.1.1** oppure **4.1.1** oppure **5.1.1** oppure **6.1.1** oppure **6.2.1** oppure **6.3.1** oppure **6.4.1** - In pratica, il primo numero corrisponde alla misura, il secondo numero alla lavorazione (voce del prezzario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e della stesso tipo di lavorazione (voce prezzario usata).
