

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
IRSINA	MATERA	MATERA	22

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Verrutoli 1	71	39	mt.	273	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Bosco Verrutoli 2	71	39	mt.	280	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.3	Santa Maria d'Irsi	49	1-68-83	mt.	300	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.4	Santa Maria d'Irsi	49	83-46	mt.	464	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.5	Santa Maria d'Irsi	49	73-28	mt.	268	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.6	Santa Maria d'Irsi	19	83	mt.	186	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Bosco Verrutoli	73	934	mt.	1696	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5,6	no	no	no
1.2.1,	no	no	no
1.3.1,2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5,6	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
1.2.1,	"	no	
1.3.1,2	"	no	

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Irsina	41-42-79-		gg.	387	2	Verde Urbano e Periurbano -

		44- 29- 78				
--	--	------------------	--	--	--	--

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	"	no	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	N°	500	3.2	Apertura manuale di Piazzola
3.2.2.1	Parco Rodari	79	1246	N°	20	3.2	Apertura manuale di Piazzola
3.2.3.1	Zona sotto Via Tolve	79	1256	N°	20	3.2	Apertura manuale di Piazzola
3.2.1.2	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	N°	500	3.2	Scavo per l'apertura di buca
3.2.2.2	Parco Rodari	79	1246	N°	20	3.2	Scavo per l'apertura di buca
3.2.3.2	Zona sotto Via Tolve	79	1256	N°	20	3.2	Scavo per l'apertura di buca
3.2.2.3	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	N°	500	3.2	Fornitura di Piantine
3.2.3.3	Parco Rodari	79	1246	N°	20	3.2	Fornitura di Piantine
3.2.3.3	Zona sotto Via Tolve	79	1256	N°	20	3.2	Fornitura di Piantine
3.2.2.4	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	N°	500	3.2	Collocamento di Piantine
3.2.3.4	Parco Rodari	79	1246	N°	20	3.2	Collocamento di Piantine
3.2.3.4	Zona sotto Via Tolve	79	1256	N°	20	3.2	Collocamento di Piantine

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2/1/2/3/.1/2/3/4	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
3.2/1/2/3/.1/2/3/4	“	No	“

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.3.1	Strada Comunale per Verrutoli	73	210	mt.	950	4.1	Manutenzione sentieri forestali
4.3.2	Strada Provinciale per Verrutoli	73	210	mt.	1150	4.1	Manutenzione sentieri forestali
4.2.1	Bosco verutoli	73	210	Mt	280	4.2	Manutenzione piste forestali nei tratti maggiormente danneggiati sul percorso totale si mt.3516
4.2.2	Zona Vasca	49	83-46	mt	184	4.2	Manutenzione piste forestali
4.2.3	Zona sotto Piazza Garibaldi	29	129-1102 1111-1116 1119	mt	120	4.2	Manutenzione piste forestali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.3.1,2,	No	No	No
4.2.1,2,3			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.3.1,2	“	No	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
4.2.1,2,3	“	No	Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119 1116	HA	1.15	5	Decespugliamento di terreno
5.1.2	Parco Rotari	29	1246	Ha	1.00	5	Decespugliamento di terreno
5.1.3	C.da Fontana	29	106 129	Ha	1.00	5	Decespugliamento di terreno
5.1.4	Irsina	78	122	Ha	0.30	5	Decespugliamento di terreno
5.1.5	S.Maria d'Irsi	48	83	Ha	0.8	5	Decespugliamento di terreno
5.1.6	Bosco Verrutoli	73	210	Ha	1.00	5	Decespugliamento di terreno
5.2.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119 1116	HA	1.15	5	Diradamento debole
5.2.2	Parco Rotari	29	1246	Ha	1.10	5	Diradamento debole
5.2.3	C.da Fontana	29	106 129	Ha	1.00	5	Diradamento debole
5.2.4	Irsina	78	122	Ha	0.30	5	Diradamento debole
5.2.5	S.Maria d'Irsi	48	83	Ha	1.25	5	Diradamento debole
5.2.6	Bosco Verrutoli	73	210	Ha	1.00	5	Diradamento debole
5.3.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119 1116	cad	10	5	Spalcatura
5.3.2	Parco Rotari	29	1246	cad	10	5	Spalcatura
5.3.3	C.da Fontana	29	106 129	cad	10	5	Spalcatura
5.3.4	Irsina	78	122	cad	10	5	Spalcatura
5.3.5	S.Maria d'Irsi	48	83	cad	300	5	Spalcatura

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5	No	No	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5	Art. 142	Si	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per

	D.Lgs. 42/2004		i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019
--	----------------	--	--

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Retico idrografico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fosso dei Greci Tratto monte	44	94-89-95-97-90	Mq	2052	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.2	Fosso dei Greci Tratto valle	63	acque	Mq	1980	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.3	S.M d'Irsi Vasca B	49	543	Mq	2715	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.4	Impianto di Sollevamento Distretto "S"	74	240	Mq	880	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.5	Vasca di accumulo Distretto "S"	75	365	Mq	1090	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.6	Fosso Calderasi	69	Acque	Mq	570	6.1	Decespugliamento aste fluviali
6.1.7	Torrente pescopo	39	Acque	Mq	480	6.1	Decespugliamento aste fluviali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1,2,3,4,5,6,7	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1,2,3,4,5,6,7	"	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque

6.2 Consolidamento Frane

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.2.1	Parco Rodari	79	1246	M	10	6.2	Rivestimento di sponda
6.2.2	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	M	130	6.2	Rivestimento di sponda
6.2.1	Costone sott. Piazza Garibaldi	29	1119	M	550	6.2	Formazione gradoni
6.2.2	Parco Rodari	79	1246	M	20	6.2	Formazione gradoni
6.2.3	Zona sotto Via Tolve	79	1256	M	20	6.2	Formazione gradoni

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.2.1,2,3	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.2.1,2,3	“	No	“

6.3 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.3.1.1	Strada Comunale per Verrutoli	74	Strad e	MQ	2006	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.2				ML	100		Pulizia Cunette
6.3.2.1	Strada Provinciale per Verrutoli	74	Strad e	MQ	4120	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.2.2				ML	100		Pulizia Cunette
6.3.3.1	Comunale Fontanelle	43- 44	Strad e	MQ	1338	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.3.2				ML	120		Pulizia Cunette
6.3.4.1	Comunale Pietà	44	Strad e	MQ	1566	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.4.2				ML	120		Pulizia Cunette
6.3.5.1	Comunale Cimitero	44	Strad e	MQ	5976	6.3	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.5.2				ML	200		Pulizia Cunette



6.3.6.1	Strada Comunale contrada dei Greci	44	Strad e	MQ	1114	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.6.2				ML	150		Pulizia Cunette		
6.3.7.1	Strada Comunale Contrada Festole	55	Strad e	MQ	1500	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.7.2				ML	120		Pulizia Cunette		
6.3.8.1	Strada Comunale Giammaria	29	Strad e	MQ	1543	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.8.2				ML	150		Pulizia Cunette		
6.3.9.1	Strada Comunale Taccone 1	4/A	Strad e	MQ	1200	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.9.2				ML	112		Pulizia Cunette		
6.3.10.1	Strada Comunale Taccone 2	4/A	Strad e	MQ	574	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.11.2				ML	90		Pulizia Cunette		
6.3.11.1	Strada Comunale S.M d'Irsi 1	66	Strad e	MQ	1766	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.11.2				ML	80		Pulizia Cunette		
6.3.12.1	Strada Comunale S.M d'Irsi 2	66	Strad e	MQ	1466	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.12.2				ML	110		Pulizia Cunette		
6.3.13.1	Strada Comunale S.M d'Irsi 3	66	Strad e	MQ	480	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.13.2				ML	130		Pulizia Cunette		
6.3.14.1	Strada Comunale S.M d'Irsi 4	66	Strad e	MQ	624	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.14.2				ML	110		Pulizia Cunette		
6.3.15.1	Strada Consortile S.M. d'Irsi	49	68	MQ	1996	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.15.2				ML	120		Pulizia Cunette		
6.3.16.1	Strada si collegamento C/da S. Domenica – S.M. d'Irsi	49	68	MQ	2361	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.16.2		64		19	ML		150	Pulizia Cunette	
6.3.16.2		66		115					
6.3.17.1	SP.96 Barese	39	Strad e	MQ	1500	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.17.2	SP.96 Barese	43		ML				Pulizia Cunette	
6.3.17.2		54							
6.3.17.2		55							
6.3.18.1	SP.49 Val Fosso Acqua si Lupo	63		MQ	1000	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.18.2		62		ML			Pulizia Cunette		
6.3.19.1	SP.64 F.do Valle Bradano	74		MQ	2000	6.3	Decespugliamento scarpate stradali		
6.3.19.2		75		ML					Pulizia Cunette
		76							
		77							
		5-6							
		6-7							

		16 14					
--	--	----------	--	--	--	--	--

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.3.1,2. dal 1 al 19	No	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.3.1,2. dal 1 al 19	“	no	“

6.4 Opere di Ingegneria Naturalistica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.4.1	Parco Rodari	79	1246	m	40	6.4	Realizzazione di staccionata
6.4.2	Chiesa Pietà	43	strad e	m	45	6.4	Realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.4.1,2			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.4.1,2	Art. 136 e 139 D.Lgs 42/2004		“

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud di larghezza ottimale di oltre 10 metri che forma una perfetta linea retta.
1.1.2	Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud, di larghezza ottimale di oltre 10 metri, che forma una perfetta linea retta, perfettamente identica al viale precedente 1.1.1.
1.1.3	Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra la parte dell'area boscata che protegge la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano.
1.1.4	Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra quasi totalmente l'area boscata costituita da essenze resinose piantate negli anni '60, costituendo un ottimo elemento di discontinuità fra la fascia alberata in confine con i seminativi e la parte interna dell'area boscata.
1.1.5	Il viale tagliafuoco attivo percorre trasversalmente le particelle 83 e 46 del foglio 49 con direzione da sud-ovest verso nord-est e costituisce un importante elemento di discontinuità per la prevenzione incendio di una vasta area boscata composta da piante resinose e macchia mediterranea spontanea. Tale area boscata è stata piantata con piante resinose Pino D'Aleppo, Cipresso ecc. negli anni 60 e 70 ed è stata interessata da vari incendi nel corso degli anni. Attualmente le zone dell'area boscata in oggetto interessata gravemente dagli incendi è in discreta ripresa con il sopravvento della macchia mediterranea.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce un elemento di prevenzione incendi che attraversa la parte più frequentata del Bosco Verrutoli dalla popolazione di Irsina e non solo. Esso si disloca da est verso ovest e perimetra due grosse infrastrutture comunali la Piscina di Verrutoli e la struttura Turistico Alberghiera.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fine del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Irsina.
3.2	Nuovi impianti per consolidamento pendio
4.1.1,2	I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Verrutoli permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso.
5	Decespugliamento, diradamento e spalcatura del costone piazza garibaldi e nuova piantumazione previa formazione di gradoni. Decespugliamento, diradamento e spalcatura del Parco c.da Rodari, sotto piazza Garibaldi,c. da

	Fontana, S. Maria d'Irsi e Bosco Verrutoli
6.1	Intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso dei greci mediante decespugliamento delle aste fluviali.
6.2	Consolidamento del costone sottostante la piazza garibaldi con rivestimento di scarpata con ricopertura per propagazione vegetativa. Formazione di Gradoni al Parco Rodari.
6.3.1,2 dal 1 al 19	La strada comunali per Verrutoli 5.1.1 e la strada Provinciale ex SS.209 5.1.2 entrambe sono in proseguimento l'una dell'altra per raggiungere il Bosco di Verrutoli. A partire dalla strada provinciale fondo valle destra Bradano, si dirama la strada provinciale ex SS.209 e dopo circa 4 km si interseca la strada comunale per Verrutoli. Entrambe sono essenziali per raggiungere il Bosco di Verrutoli sia per la fruizione turistico ambientale che per gli agricoltori della zona.
6.4	Realizzazione di staccionata in pali di castagno al Parco Rodari.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5	Prevenzione incendio
1.2.1,	Prevenzione incendio
1.3.1,2	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.2	Nuovi impianti per consolidamento pendio
4.2.1,2,3	Viabilità forestale e prevenzione incendio
4.3.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio e collegamento fasce
5	Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti
6.1	Manutenzione Fossi
6.2	Versanti in frana e/o in erosione superficiale
6.3.1,2	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio
6.4	Valorizzazione dei prodotti legnosi

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
----	----	----------------------------------	----	------------	--------------



1.1.1,2,3,4,5,6	mt.	2.171	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	21.340,93
1.2.1	mt.	934	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	4.754,06
2.1.1	gg.	387	2	Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano	36.765,00
3.2.1.1,2	cad	540	3.2	Cod. Prezzario - I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale di piazzolla	2.505,60
3.2.2.1,2	cad	540	3.2	Cod. Prezzario - I.01.014.01 Descrizione: Scavo apertura di buche	4.028,40
3.2.3.1,2	cad	540	3.2	Cod. Prezzario - I.01.020.01 Descrizione: Fornitura di piantine	1.825,20
3.2.4.1,2	cad	540	3.2	Cod. Prezzario - I.01.026.02 Descrizione: Collocamento a Dimora	3.351,60
4.2.1,2,3	M	584	4.2	Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali	12.100,48
4.3.1,2	mt.	2.100	4.1	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri	6.363,00
5.1,1,2,3,4,5,6	HA	5.25	5	Cod. Prezzario - I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento di terreno	8.243,03
5.2,1,2,3,4,5,6	Ha	5.80	5	Cod. Prezzario - I.03.020.03 Descrizione: Diradamento debole	11.364,46
5.2,1,2,3,4,5,6	Cad	50	5	Cod. Prezzario - I.03.019.01 Descrizione: Spalcatura alberi	648,00
6.1.1,2,3,4,5,6,7	Mq	9767	6.1	Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali	21.389,73
6.2.1.1,2	M	140	6.2	Cod. Prezzario - L.02.020.01 Descrizione: Rivestimento di sponda	10.309,60
6.2.2.1,2	M	590	6.2	Cod. Prezzario - I.01.010.01 Descrizione: Formazione di gradoni	9.145,00
6.3.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	mq.	34130	6.3	Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	19.795,40
6.3.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	mt	3512	6.3	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizie cunette	1.317,92
6.4.1,2	M	85	6.4	Cod. Prezzario - F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate	2.848,35
				TOTALE	179.095,76



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4,5,6	1-2-3-4-5-6
1.2.1	7
1.3.1,2	
2.1.1	74
3.2	8-9-10
4.2-4.3	11-12-13-14-15
5.	16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27
6.1	28-29-30-31-32-33-
6.2	34-35-36-37-
6.3	38-39-40-41-42-43-44-45+46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57- 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-67-70-71-
6.4	72-73