

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BERNALDA	MATERA	MATERA	24

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Metaponto Lido Santa Palagina	50	23	ml.	970	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.2	Metaponto Lido Santa Palagina	50	13	ml	1415	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.3	Metaponto Lido Santa Palagina	50	554	ml	730	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.4	Metaponto Lido	50	761	ml	4140	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.5	Torre Mare	51	471	ml	700	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.6	Torre Mare	51	259	ml	390	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.7	Torre Mare	51	461	ml	660	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco
1.1.8	Santa Pelagina	50	664	ml	253	1	Manutenzione Viale taglia Fuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1, 2, 3	RNS - ZSC IT 9220090	NO	NO
1.1.4	RNS	NO	NO
1.1.5,	RNS	NO	NO
1.1.6	RNS - ZSC IT 9220085	NO	NO
1.1.7	NO	NO	NO
1.1.8	RNS - ZSC IT 9220090	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1,2,3,4,5,6,7,8	idrogeologico – Digs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Bernalda	4-11-20-		gg.	618	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, giardini, viali, piste ciclabili .



	Metaponto	43-46-50-51					Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
--	-----------	-------------	--	--	--	--	--

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1 (Bernalda)	Vincolo idrogeologico –	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.1 (Metaponto)	idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

## INTERVENTO N. 3 - INCREMENTO SUPERFICIE FORESTALE E CURE CULTURALI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M.	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1.1	Castello	20	199	cad	250	3	Apertura Piazzola per la messa a dimora piante in terreni con elevata pendenza
3.2.1.2	Castello	20	199	cad	250	3	Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali
3.2.2.2	Castello	20	201	cad	100	3	Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali
3.2.1.3	Castello	20	199	cad	250	3	Collocamento a dimora Piantine
3.2.2.3	Castello	20	201	cad	100	3	Collocamento a dimora Piantine
3.2.1.4	Castello	20	199	cad	250	3	Collocamento a dimora Piantine
3.2.2.4	Castello	20	201	cad	100	3	Collocamento a dimora Piantine
3.2.1.5	castello	20	199	cad	250	3	Irrigazione di soccorso
3.2.2.5	Castello	20	201	Cad	100	3	Irrigazione di soccorso

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2.1.1/3.2.1.2/3.2.2.2 3.2.1.3/3.2.2.3/3.2.1.4 3.2.2.4/3.2.1.5/3.2.2.5	NO	NO	NO



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.2.1.1/3.2.1.2/ 3.2.1.3/3.2.1.4/ 3.2.1.5	idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
3.2.2.2/3.2.2.3/ 3.2.2.4/3.2.2.5	idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

#### INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della Transumanza)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M.	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento
4.6.1.	Palacampagna Via G Savanarola Bernalda	11	1954	ml	98	4	Realizzazione Staccionata in pali di legno di castagno

#### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.6.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.6.1	idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 136-142	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

#### INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.m	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	S.Pelagina	51	381	ha	1.80	5	Decespugliamento
5.2.1	S.Pelagina	51	459	ha	1.50	5	Decespugliamento
5.1.2	S.Pelagina	51	459	ha	1.50	5	Spalcatura
5.1.3	S.Pelagina	51	381	ha	1.80	5	Diradamento,ripulitura
5.2.3	S.Pelagina	51	459	ha	1.50	5	Diradamento, ripulitura
5.3.3	Castello	20	201	ha	0.50	5	Diradamento, ripulitura
5.1.4	S.Pelagina	49	37	ha	8.85	5	Diradamento,Rimozione piante in piedi bruciate

5.1.5	S.Pelagina	50	13	ha	10.75	5	Diradamento, Rimozione piante in piedi bruciate
-------	------------	----	----	----	-------	---	---

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/5.2.1/5.1.2/ 5.1.3/5.2.3/	NO	NO	NO
5.3.3	NO	NO	NO
5.1.4	RNS	NO	NO
5.1.5	RNS		

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1/5.2.1/5.1.2/5.1.3/ 5.2.3/	idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art. 142	SI	Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE
5.3.3	vincolo idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g	SI	Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE
5.1.4/5.1.5	Zona VIII vincolo idrogeologico – D.Lgs. 42/2004 art 142 lett. f	SI	Sono interventi, per i quali in assenza di PAF è richiesta, ai sensi D.G.R nr. 678 /2019 e D.P.G.R. nr. 231/219 AUTORIZZAZIONE

## INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torre Mare	51		ml.	1200	6	Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n.9 colatore A2
6.1.2	Mercuragno	43		ml.	515	6	Ripristino Officiosità idraulica di Bonifica n.9 colatore B19
6.1.3	Piana Serramarina	95		ml.	1240	6	Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n.1-4-2-4 A4
6.1.4	Mercuragno	43		ml.	2100	6	Ripristino Officiosità idraulica canale di Bonifica n 9 – colatore A7
6.1.5	Bernalda Gaudella	2	403	mq.	2300	6	Vasca di accumulo acqua "Gaudella"
6.1.6	Bernalda Cupa	8	372-379	mq	4000	6	Vasca di accumulo acqua "Polveriera"
6.1.7	Bernalda-Accio Sottano	32		ml	1160	6	Ripristino argine fiume Basento
6.3.1.1	Bernalda Cupa	6-8-21		mq	5000	6	Decespugliamento pertinenze stradali



6.3.2.1	Bernalda Madonna degli Angeli	5		mq	2360	6	Decespugliamento pertinenze stradali
6.3.3.1	Borgo Serra Marina	88		mq	2800	6	Decespugliamento pertinenze stradali
6.3.4.1	Spineto	87-94		mq	7000	6	Decespugliamento pertinenze stradali
6.3.5.1	Bernalda Bufalara	99		mq	2750	6	Decespugliamento di pertinenze stradali
6.3.6.1	Bernalda Avinella	114		mq	5600	6	Decespugliamento di pertinenze stradali
6.3.1.2	Bernalda Cupa	8		ml	2500	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.2.2	Bernalda Madonna degli Angeli	32		ml	1160	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.3.2	Borgo Serra Marina	6-8-21		ml	1400	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.4.2	Spineto	5		ml.	3500	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.5.2	Bernalda Bufalara	88		ml.	1375	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.6.2	Bernalda Avinella	87-94		ml.	2800	6	Pulizia cunette longitudinali
6.3.7.2	Bernalda zona industriale	20		ml.	200	6	Pulizia cunette longitudinali

## VINCOLI

N	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5 6.1.6/6.1.7/	NO	NO	NO
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1 / 6.3.5.1/6.3.6.1/ 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2 / 6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1	idrogeologico-  D.lgs 42/2004 art.142	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque
6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6	D.lgs 42/2004 art.142	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque
	D.lgs 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione



6.1.7	art.142 lett.c-g		ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque
6.3.1.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1 / 6.3.1.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2 /6.3.7.2	D.lgs 42/2004 art.136	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.2.1/ 6.3.6.1  6.3.2.2/6.3.6.2	Idrogeologico – Dlgs 42/2004 art. 136	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

#### **Descrizione degli eventuali criteri di gestione**

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

#### **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI :**

Gli interventi previsti sono riferibili alla ripulitura delle fasce taglia fuoco a protezione delle aree boschive in particolare dell'area della Riserva forestale , in cui il soprassuolo presenta maggiore rischio incendio e le fasce delle aree adiacenti alle strutture turistiche –ricettive (Campeggi-Villaggi turistici) nelle località di Metaponto lido S. Pelagina e Torre Mare . L'obiettivo, è di ridurre il rischio incendi tramite interventi di miglioramento del soprassuolo forestale con l'eliminazione di specie vegetali infestanti radicate alla base dei fusti delle piante arboree. Al territorio di Metaponto , sarà data particolare attenzione nella manutenzione del verde e pulizia per la presenza di stabilimenti balneari e villaggi turistici, dove nel periodo estivo si concentra la presenza di migliaia di persone . L'area in località pendici del Castello Bernalda , sarà interessata da un intervento di imboscamento. All'interno delle aree boschive Località Castello e S. Pelagina, saranno previste interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra, eliminazione di piante secche, e spezzate. Particolare attenzione sarà prevista per l'area in località S. Pelagina interessata nel 2017 da un grosso incendio, l'intervento consisterà nella rimozione di piante secche, bruciate e le piante attaccate dai parassiti per evitare che essi si diffondono anche alle piante circostanti, e al fine di evitare di ostacolare la crescita della rinnovazione naturale, o anche la rinnovazione con il trapianto di giovani semenzai di pino. Sulle aiuole antistanti la struttura sportiva " Palacampagna ", saranno previste staccionate in legno per garantire maggiore sicurezza . Sul tratto del fiume Basento, in corrispondenza del limite comunale Bernalda e Pisticci località "Accio Sottano sarà interessata da un intervento di prevenzione dei fenomeni di piena, mediante la risagomatura delle sponde e la ricostruzione dell'argine per garantire la sicurezza dal rischio esondazione sui terreni limitrofi. L'area di Metaponto, si trova all'interno della fascia di territorio classificata a moderata frequenza inondazione, è rappresentata da una fittissima rete di canali artificiali consortili per la regimentazione delle acque, in questi canali di scolo si procederà ad effettuare interventi finalizzati al contenimento dell'invasione dell'alveo da parte di formazione di tipo erbacea e arbustiva che limitano la velocità di scorrimento e aumentano il rischio esondazione. Gli Interventi da eseguirsi sui tratti della viabilità comunale mira alla



riqualificazione, e garantire la regolare visibilità nelle strade tramite pulizia e taglio di specie vegetali infestanti (erbacee e arbustive) sulle pertinenze stradali.

Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni

N.	UM	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
1.1.1,2,3,4,5,6,7,8	ml	9.218,0	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi- Manutenzione di Viale Tagliafuoco attivo verde
2.1.1	gg	618	2	<b>Cod. Prezzario NP001</b> Descrizione Infrastrutture verdi anche in ambiente Urbano e periurbano - Verde urbano
	ora	30		<b>Cod. Prezzario A.01.047.03</b> Descrizione: NOLO Piattaforma cingolata per potatura di contenimento piante di Eucaliptus Parco archeologico Tempio di Apollo Licio
	ora	8		<b>Cod. Prezzario A.01.003.04</b> Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Piattaforma cingolata
3.2.1.1	cad	300	3	<b>Cod. Prezzario I.01.013.01</b> Descrizione: Apertura manuale piazzola per la messa a dimora piantine in terreni con elevata pendenza
3.2.1.2/ 3.2.2.2	cad	400	3	<b>Cod. Prezzario I.01.014.01</b> Descrizione: Scavo per l'apertura di buca per la messa a dimora piantine forestali
3.2.1.3/ 3.2.2.3	cad	400	3	<b>Cod. Prezzario I.01.026.03</b> Descrizione: Collocamento a dimora piantine forestali
3.2.1.4/ 3.2.2.4	cad	400	3	<b>Cod. Prezzario I.01.021.01</b> Descrizione: Fornitura di piante di latifoglie
3.2.1.5/ 3.2.2.5	cad	400	3	<b>Cod. Prezzario I.01.039.01</b> Descrizione: Irrigazione di Soccorso per colture arboree



4.6.1	MI ora	98,0 12	4	<p><b>Cod. Prezzo F.03.082.01</b> Descrizione: Staccionata in pali di castagno</p> <p><b>Cod. Prezzo A.01.011.19</b> Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporto pali dal deposito al cantiere Via G. Savanarola Palacampagna</p>
5.1.1/ 5.2.1	Ha	3.30	5	<p><b>Cod. Prezzo I.01.002.02</b> Descrizione: Decespugliamento eseguito manualmente</p>
5.1.2	Ha	1.50	5	<p><b>Cod. Prezzo I.03.019.01</b> Descrizione: Spalcatura su piante resinose</p>
5.1.3/ 5.2.3/5.3.3	Ha	3.80	5	<p><b>Cod. Prezzo I.02.004.01</b> Descrizione: Intervento di diradamento e ripulitura fustaie di latifoglie</p>
5.1.4/5.1.5	Ha	19.60	5	<p><b>Cod. Prezzo I.03.017.01</b> Descrizione: Rimozione piante in piedi bruciate, spezzate e ripulitura del materiale secco a terra</p>
6.1.1/6.1.2/ 6.1.3/6.1.4,  6.1.1/6.1.3/ 6.1.4,  6.1..4	mq ora ora ora	24.890 45 15 12	6	<p><b>Cod. Prezzo I.01.003.01</b> Descrizione: Manutenzione lungo le aste fluviali</p> <p><b>Cod. Prezzo A.01.011.19</b> Descrizione: NOLO Escavatore munito i attrezzatura falciante per sfalcio arbusti che invadono le aste fluviali Canale 9 A2 –Canale 1-4-2-4- A5 – Canale 9 Colatore A7</p> <p><b>Cod. Prezzo A.01.011.07</b> Descrizione: NOLO Escavatore per rimozione sedimenti depositati nell' alveo del canale 1-4-2-4- A4</p> <p><b>Cod. Prezzo A.01.004.01</b> Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Escavatore nelle località di Torre Mare, Mercuragno, Piana Serramarina- Metaponto</p>
6.1.5/6.1.6	mq	6.300	6	<p><b>Cod. Prezzo I.01.003.02</b> Descrizione :Manutenzione lungo le aste fluviali (Vasche)</p>





6.1.7	mc	6.250	6	<p><b>Cod. Prezzo L.01.020.01</b> Descrizione : Ripristino Argine Fiume Basento località Accio Sottano</p>
	ora	16		<p><b>Cod. Prezzo NP 01 -NOLI</b> Descrizione: NOLO Trinciatrice forestale ROBOMAX sfalcio vegetazione arbustiva che invade la pista del fiume Basento</p>
	ora	8		<p><b>Cod. Prezzo A.01.003.04</b> Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto trinciatrice forestale ROBOMAX nella località di Accio Sottano</p>
	ora	30		<p><b>Cod. Prezzo A.01.011.19</b> Descrizione: NOLO Escavatore munito i attrezzatura falciante per sfalcio arbusti che invadono le aste fluviale tratto fiume Basento località Accio Sottano</p>
6.3.1.1/6.3.2.1/ 6.3.3.1/6.3.4.1/ 6.3.5.1/6.3.6.1	mq	25.470	6	<p><b>Cod. Prezzo L.01.007.01</b> Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali</p>
6.3.1.2/6.3.2.2/ 6.3.3.2/6.3.4.2/ 6.3.5.2/6.3.6.2	ml.	12.935	6	<p><b>Cod. Prezzo E.01.030.01</b> Descrizione: pulizia di cunette</p>

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.