



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MONTESCAGLIOSO	MATERA	MATERA	24

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Difesa S. Biagio	38	1	ml.	2.105	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Difesa S. Biagio	38	2	ml.	1.655	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Difesa S. Biagio	38	7	ml.	800	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1/1.1.2/ 1.1.3	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/1.1.2/1.1.3	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlgs 34/2018 -T.U. in materia forestale. idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano	14-19-20- 21-22-28- 30-39		gg	401	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, spazi verde, ecc.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 3 - INCREMENTO SUPERFICIE FORESTALE E CURE CULTURALI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Risarcimento di fallanze (sostituzione piante secche)
3.2.2	Monte Vetere	11	211	ml.	460	3	Apertura manuale di buca per la messa a dimora delle piantine
3.2.3	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Collocamento a dimora piantine

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.2.1/3.2.2/3.2.3;	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.2.1/3.2.2/3.2.3	Vincolo idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della transumanza)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Difesa San Biagio	38		ml	250,0	4	Manutenzione strada forestale
4.2.1	Difesa San Biagio	38		ml	24	4	Realizzazione Canalette trasversale alla sede stradale
4.6.1	Difesa San Biagio	38	2	ml	160,0	4	Realizzazione staccionata in pali di legno
4.6.2	Torre Vetere	21	90	ml	72,0	4	Completamento e Sostituzione Pali di legno marciti su staccionata esistente
4.6.3	Monte Vetere	11	211	ml	60	4	Realizzazione staccionata in pali di legno



VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale "	NO	NO
4.2.1	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO
4.6.1	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito all'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO
4.6.2	NO	NO	NO
4.6.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1/4.2.1/4.6.1/4.6.2/4.6.3	Idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bocche di Mezzo	11	213	ha	6,75	5	Decespugliamento
5.1.2	Bocche di Mezzo	11	213	ha	6,75	5	Spalcatura
5.1.3	Bocche di Mezzo	11	213	ha	6,75	5	Diradamento, ripulitura

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/5.1.2/ 5.1.3	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1/5.1.2/ 5.1.3	idrogeologico	SI	Sono interventi per i quali in assenza di PAF, è richiesta ai sensi DGR nr 678/19 e D.P.G.R. n. 231/19 Autorizzazione



INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Giannina -Sx Valle Bradano			mq	14.850	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza del fosso Difesella
6.1.2	Imperatore	69	1	mq	2.800	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza della Vasca di accumulo "Federici"
6.1.3	Imperatore	70	306	mq	4.800	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza della Vasca di accumulo Imperatore
6.3.1.1	S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano	18-27-28-29		mq	9.600	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.2.1	S.P. Montescaglioso-Matera -	8-12-14		mq	11.100	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.3.1	S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto	30-41		mq	6.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.4.1	Strada comunale Montescaglioso-Ginosa	22-23-24		mq	8.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre
6.3.5.1	Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere	20-21		mq	4.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre
6.3.6.1	Strada Comunale S.Agata	30-39-40-41		mq	11.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno- Settembre
6.3.7.1	SP 34 Montescaglioso-Ginosa	23-24-25		mq	11.850	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.8.1	Strada Comunale "Grillo"			mq	1.375	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.1.2	S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano	18-27-28-29		ml.	3.200	6	Pulizia di cunette
6.3.2.2	S.P. Montescaglioso-Matera	8-12-14		ml	3.700	6	Pulizia di cunette
6.3.3.2	S.P. La Carrera Montescaglioso-Metaponto	30-41		ml.	2.000	6	Pulizia di cunette
6.3.4.2	Strada comunale Montescaglioso-Ginosa	22-23-24		ml.	3.200	6	Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre
6.3.5.2	Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere	20-21		ml.	1.600	6	Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre
6.3.6.2	Strada Comunale S.Agata	30-39-40-41		ml.	4.400	6	Pulizia di cunette nr 2 interventi mesi Giugno-Settembre
6.3.7.2	SP 34 Montescaglioso - Ginosa	23-24-25		ml	3.950	6	Pulizia di cunette

6.3.8.2	Strada Comunale "Grillo"			ml	550	6	Pulizia di cunette
---------	-----------------------------	--	--	----	-----	---	--------------------

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	NO	NO	NO
6.3.1.1/6.3.1.2	NO	NO	NO
6.3.2.1/6.3.2.2	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136	NO	NO
6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.3.2/ 6.3.4.2/	NO	NO	NO
6.3.5.1/ 6.3.5.2/	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136	NO	NO
6.3.6.1/6.3.7.1 / 6.3.8.1 6.3.6.2/6.3.7.2/ 6.3.8.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/ 6.3.4.1/6.3.5.1/ 6.3.6.1/6.3.7.1 / 6.3.8.1 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/ 6.3.4.2/6.3.5.2/ 6.3.6.2/6.3.7.2/ 6.3.8.2	idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004, e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi da eseguirsi nell'area boschiva Difesa San Biagio, sono finalizzati alla prevenzione del rischio incendi, interessano prevalentemente la ripulitura delle fasce sui fronti prospettanti le piste interne all'area boschiva da vegetazione erbacea e arbustiva. Saranno effettuati anche interventi di sistemazione della strada di accesso al bosco, che mostra segni di dissesto, riempimento delle fossette con misto stabilizzato e canalizzazione delle acque superficiali. Nell'area urbana attrezzata a verde pubblico, a



giardini , e alle aree di pertinenza ai plessi scolastici e strutture sportive, saranno eseguiti interventi di riqualificazione tramite pulizia bonifica, sfalcio erbacce, al fine di migliorare l'estetica dei luoghi. Sul versante Sud occidentale di Monte Vetere, per assicurare la futura copertura vegetale, sarà previsto un intervento di sostituzione piante secche o sofferenti con altre della stessa specie messe a dimora negli anni precedenti. Nell' area boschiva San Biagio, su Via Torre Vetere e su Monte Vetere area antistante la statua Madonna del Cammino, saranno previste staccionate in legno al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori. All'interno della Pineta Bocca di Mezzo, saranno previsti interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra, eliminazione di piante secche, o stroncate.

Nel fosso-canale " Difesella ", situato nella Valle del Bradano, che raccoglie le acque pluviali di una porzione di territorio dell'alta zona del paese per confluire nel fiume Bradano, si procederà ad effettuare una scavo di scorticamento per uno spessore di circa 25 cm atto a ridurre l'apparato radicale delle piante e limitarne la ricrescita , gli interventi sono finalizzati al contenimento dell'invasione dell'alveo da parte di formazione di tipo erbacea e arbustivo che limitano la velocità di scorrimento e aumentano il rischio esondazioni. Sulle vasche Consortili , gli interventi da eseguirsi, consistono nello sfalcio erbacce cresciute sulle aree perimetrali. Lungo i tratti della viabilità comunale e provinciale, saranno previsti interventi finalizzati a migliorare la percorribilità delle strade, con sfalcio della vegetazione presente sul ciglio, scarpate , banchine, e la pulizia delle opere d'arte delle infrastrutture viarie ,cunette longitudinali , tombini e canalette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

N.	UM	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento
1.1.1/1.1.2/1.1.3	ml.	4.560	1	Cod. Prezzo I.03.002.01 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
2.1.1	gg.	401	2	Cod. Prezzo NP02 Descrizione: Verde urbano e periurbano
3.2.1.1	Cad	460	3	Cod. Prezzo I.01.027.02 Descrizione: Risarcimento di fallanze
3.2.1.2	cad	460	3	Cod. Prezzo I.01.014.01 Descrizione: scavo a mano per apertura buca per la messa dimora piantine forestali
3.2.1.3	cad	460	3	Cod. Prezzo I.01.026.02 Descrizione: collocamento a dimora piantine forestali
3.2.1.4	cad	460	3	Cod. Prezzo I.01.039.01 Descrizione: Irrigazione di Soccorso
4.1.1.1	ml ora	250 10	4	Cod. Prezzo I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strada forestale Cod. Prezzo A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per carico misto stabilizzato dalla cava, trasporto e scarico in cantiere località Difesa San Biagio



	ora	12		Cod. Prezzo A.01.046.01 Descrizione: NOLO Motocarriola carico e spandimento misto stabilizzato
4.2.1.1	ml	24,0	4	Cod. Prezzo I.03.012.01 Descrizione: Canalette trasversali alla strada forestale
4.6.1/4.6.2/4.6.3	ml	292	4	Cod. Prezzo F.03.082.01 Descrizione: Realizzazione staccionata in pali in legno di castagno
	ora	60		Cod. Prezzo A.01.001.03 Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporti pali in legno dal deposito ai cantieri Difesa San Biagio, Torre Vetere, Monte Vetere
5.1.1	ha	6.75	5	Cod. Prezzo I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento
5.1.2	ha	6.75	5	Cod. Prezzo I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura
5.1.3	ha	6.75	5	Cod. Prezzo I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture
6.1.1,	mq	14.850	6	Cod. Prezzo I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali (Fosso)
	ora	40		Cod. Prezzo A.01.011.07 Descrizione : Nolo Escavatore tipo cingolato per rimozione del terreno scosceso e depositatosi nel fondo del fosso
	ora	10		Cod. Prezzo A.01.004.01 Descrizione : Autocarro per trasporto Escavatore in località Giannina
6.1.2/6.1.3	mq	7.600	6	Cod. Prezzo I.01.003.02 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali (VASCHE DI ACCUMULO) "Federici –Imperatore"
6.3.1.1/6.3.2.1 6.3.3.1/6.3.4.1 6.3.5.1/6.3.6.1 6.3.7.1/6.3.8.1	mq	62.925	6	Cod. Prezzo L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.1.2/6.3.2.2 6.3.3.2/6.3.4.2 6.3.5.2/6.3.6.2 6.3.7.2/6.3.8.2	ml	22.600	6	Cod. Prezzo E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette longitudinali,tombini e canalette

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale**