



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
CASTELMEZZANO	POTENZA	PZ 1	6

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P. LL A	Sup./e st. Interv ento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Fascia N° 1 – su strada comunale da strada Pro. 13 a strada Prov. 7	30-31-32		5.033	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Fascia N° 2 – su strada comunale per Pietrapertosa	32		703,00	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.3	Fascia N° 3 – su strada comunale "Santa Maria – Madonna del Bosco"	20-21		2.082,00	1	Manutenzione del viale tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 200	NO	SI (in fase di redazione)
1.1.2	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	SI (in fase di redazione)
1.1.3	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	SI (in fase di redazione)

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/2/3	NO	NO	

**INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

N.	LOCALITA'	F G	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano			600 gg	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Arrivo volo dell'Angelo	21	759-761-763-765	100 gg	2	Manutenzione de verde in Area turistica
2.1.3	Partenza volo dell'Angelo	23	439-440	100 gg	2	Manutenzione de verde in Area turistica
2.1.4	Area attrezzata "Acqua virgilia"	31	91-155	80 gg	2	Manutenzione de verde in Area attrezzata
2.1.5	Area attrezzata "fontana Piscilicchio e casermetta"	31	156	80gg	2	Manutenzione de verde in Area attrezzata
2.1.6	Area cimitero	21	A	60	2	Manutenzione de verde in Area di Culto
2.1.7	Area Parco delle Sette Pietre	23	A	240	2	Manutenzione de verde in Area turistica

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
2.1.2	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
2.1.3	Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000	NO	NO
2.1.4	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
2.1.5	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
2.1.6	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
2.1.7	Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1/2/3/45/6/7	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Mission e (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica

P.O.A. 2023 – Progetto di Forestazione Pubblica

della Basilicata

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Santa Maria – Volo dell'Angelo	15-16		1.201,13 ml	4	Pista Forestale
4.3.1	Percorso via Regina Margherita - Paschiere	15-22		361,00 ml	4	Manutenzione sentieri
4.3.2	Percorso Paschiere – Cappella S. Maria	15-22		727,00 ml	4	Manutenzione sentieri
4.3.3	Percorso per il Castello	23	5	260,00 ml	4	Manutenzione sentieri
4.3.4	Percorso Cappella dell'Ascensione	23		138,00 ml	4	Manutenzione sentieri
4.3.5	Percorse delle Sette Pietre			693,00 ml	4	Manutenzione sentieri
4.3.6	Percorso vie di fuga strade ferrate			798,00 ml	4	Manutenzione sentieri

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1.	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000	NO	NO
4.3.1	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
4.3.2	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000	NO	NO
4.3.3	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000	NO	NO
4.3.4	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
4.3.5	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato	NO	NO
4.3.6	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000	NO	NO



REGIONE BASILICATA

della Basilicata

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.3.1/2/3/4/5/6	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	Sup./est. Intervento	Mission e (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Briglie Mattatoio	22		6208,00 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.3.1.1	Strada Comunale "uscita galleria – centro abitato"	21		4.055,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.1.2	Strada Comunale "uscita galleria – centro abitato"	21		811,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.2.1	Strada Comunale Centro abitato - Cappella dell'Ascensione	23		7165,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.2.2	Strada Comunale Centro abitato - cappella dell'Ascensione	23		1.433,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.3.1	Strada Comunale Galleria – Santa Maria	15		2.085,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.3.2	Strada comunale "galleria – Santa Maria	15		417,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.4.1	Strada Provinciale per Castelmezzano	1- 7- 11- 12		27.790,00 mq	6	Pulizia scarpate



REGIONE BASILICATA

della Basilicata

6.3.4.2	Strada Provinciale per Castelmezzano	1-7-11-12		5.558,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.5.1	Strada Comunale per Pietrapertosa - Laurenzana	19-20-26-27-30		22.620,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.5.2	Strada comunale per Pietrapertosa - Laurenzana	19-20-26-27-30		4.524,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.6.1	Strada Comunale Madonna del bosco	19-25-26		15.080,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.6.2	Strada comunale Madonna del bosco	19-25-26		3016,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.7.1	Strada Comunale Valico della Galleria	12-15		7.715,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.7.2	Strada comunale valico della Galleria	12-15		1.543,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.8.1	Strada Comunale del Piano Fattizi	24-31		21.405,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.8.2	Strada comunale del Piano Fattizi	24-31		4.281,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.9.1	Strada Comunale sopra Parcheggio Uscita galleria	21		4.780,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.9.2	Strada Comunale sopra Parcheggio Uscita galleria	21		956,00 ml	6	Pulizia di cunette
6.3.10.1	Strada Cimitero-Canale Caperrino	26-27-29-30		15.495,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.10.2	Strada Cimitero-Canale Caperrino	26-27-29-30		3.099,00 ml	6	Pulizia di cunette



6.3.11.1	Strada per Mulino			3.305,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.11.2	Strada per Mulino			661,00 ml	6	Pulizia di cunette

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato		NO
6.3.i.1/2	Parco Regionale Parco Naturale di Gallipoli Cognato RETE NATURA 2000		NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1		SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
6.3.i.1/2		NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.



DESCRIZIONE AREA

1.1.1/2/3	Le fasce tagliafuoco in progetto interessano aree particolarmente vulnerabili agli incendi boschivi. In Località Piscilicchio all'interno del Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, nel bosco di alto fusto misto di cerro, roverelle e carpine bianco, possiamo ammirare la maestosità della "GRANDE QUERCIA " plurisecolare iscritta negli elenchi degli alberi monumentali, il cui sottobosco è ricco di specie nemorali, indice di alto grado di biodiversità e di un buono stato conservativo della fitocenosi boschiva. In località Serra Barcuta, il bellissimo Bosco di Montepiano ricoperto di giganteschi esemplari di cerri colonnari alti fino a trenta metri, con sottoboschi ricchissimi di funghi e tartufi e popolati da una ricchissima fauna fra cui primeggiano lupi, cinghiali, volpi, daini, tassi, gatti selvatici, ricci e faine.
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	Castelmezzano è un comune in provincia di Potenza, tra i tesori più belli della Basilicata. Castelmezzano è una delle due stazioni dove si effettua il Volo dell'Angelo. Lo spettacolo più affascinante di Castelmezzano è quello offerto dallo scenario delle Dolomiti Lucane che gli fanno da sfondo. Nel tempo la pioggia e il vento hanno scavato in questa roccia arenaria sagome a cui la tradizione popolare ha dato nomi particolari, infatti con particolari condizioni di luce e di ombre assumono la forma di becco della civetta, di bocca di leone, di incudine e di aquila reale. L'arrivo nel piccolo borgo è alquanto inusuale perché vi si entra da una galleria scavata nella roccia dopo aver superato una spettacolare gola, all'uscita dalla galleria Castelmezzano appare come un piccolo presepe arroccato e protetto dalle Dolomiti Lucane. La struttura urbana di Castelmezzano è tipicamente medievale, un agglomerato concentrico di case con tetti a lastre di pietra arenaria incastrate in una conca rocciosa. Passeggiare per il centro storico è particolarmente suggestivo per la presenza delle costruzioni inserite nella nuda roccia, per le numerose scale ripide che si aprono tra i vicoli e che invitano a salire alle vette sovrastanti e godere dei meravigliosi panorami delle Dolomiti Lucane. Proprio questo rapporto equilibrato del centro abitato con le componenti naturali, rispettando il paesaggio circostante, ha permesso a Castelmezzano di essere definita città-natura ed inserita nel club de I borghi più belli d'Italia.
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8	Le Dolomiti Lucane sono un gioiello nel cuore della Basilicata. Un paesaggio stupendo che si racchiude tutto in uno sguardo con le sue vette calcaree che si stagliano verso il cielo. Qui si può praticare il volo dell'Angelo e percorrere 2 ponti nepalesi. Il territorio è ricco di sentieri. Il percorso delle 7 pietre, frutto di un progetto che recupera un antico sentiero contadino, trae ispirazione da antiche leggende locali, scende fino a valle dove scorre il fiume Caperrino per poi risalire fino a Pietrapertosa. La Via Ferrata Salemm, percorso attrezzato sul versante di Castelmezzano, ha una lunghezza di circa 1.731 metri ed un dislivello di circa 249 metri, si articola in un sentiero di avvicinamento alla via ferrata con partenza dal ponte romano fino all'attacco del percorso attrezzato. La lunghezza del sentiero è di circa 739 metri ed il dislivello è di circa 34 metri, tempo di percorrenza. Via Ferrata Salemm, è invece un percorso attrezzato con una lunghezza di circa 992 metri ed un dislivello di circa 215 metri. Inoltre abbiamo un sentiero di allontanamento dalla via ferrata che, dalla fine del percorso attrezzato porta fino alla strada comunale Peschiere, posta nelle immediate vicinanze del centro storico, con andamento quasi pianeggiante.
6.1.1	Fosso Mattatoio – L'intervento interessa una zona ad alto rischio idrogeologico (come da allegata cartografia)



6.3.1. 6.3.2.	Gli interventi interessano il territorio comunale urbano ed extraurbano, esteso su una superficie di circa 3.391 ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico
------------------	--

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1 1.1.2 1.1.3	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalcatore a carico dei restanti soggetti, al fine di interrompere soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, e periurbano, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla missione 2 del POA.
4.2.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla missione 4 del POA.
4.3.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristico mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione



4.3.2	<p>invaso, nel ripristino del piano viario, a tratti inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino delle staccionate e della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti.</p> <p>Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla missione 4 del POA.</p>
6.1.1	<p>Sono previsti i seguenti interventi:</p> <p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte.</p>
6.3.1.	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invasiva per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade comunali e provinciali del territorio sia in ambito urbano che extra urbano. Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla missione 6 del POA.</p>
6.3.2	<p>Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invasiva per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade comunali e provinciali del territorio sia in ambito urbano che extra urbano. Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla missione 6 del POA.</p>

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
1	7.818,00 ml	1	I.03.004.01 - Manutenzione di viale taglia fuoco attivo
2	1310 gg Cau	2	NP001 - Costo medio della giornata contributiva
3	1.201,13 ml	4	I.03.008.01 - Manutenzione di piste forestali
4	5.954,00 ml	4	I. 03.007.01 - Manutenzione di sentieri
5	6.208,00 mq	6	I.01.003.01 - Decespugliamento di aste fluviali
6	131.495,00 mq	6	E.01.032.01 - Pulizia di scarpate
7	26.299,00 ml	6	E.01.030.01 - Pulizia di cunette

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.