



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica

della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione

Progetto Generale

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
GRUMENTO NOVA	POTENZA	PZ 2	2	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	FONTANA DEI SALICI	43	92 e294	m ² 15000	2	Decespugliamento
2	PANTANO e sorgitoia	50	272e 69	m ² 30000	2	Decespugliamento
3	TORR. SAN GIULIANO	49	VARIE	m ² 6000	2	Decespugliamento
4	Torrente Sciaura	60 61	varie	m ² 8000	2	Decespugliamento
5	Fosso della Parete	10e11	varie	m ² 6000	2	Decespugliamento
6	Monserato	43	40	m. 1065	3	Manutenzione viale taglia fuoco
7	Monserato	43	40	ha 1,50	3	Decespugliamento area boscata
8	Monserato	43	40	ha 4,00	4	intervento di ripulitura
9	Monserato	43	40	ha 4,00	4	diradamento
10	Clemenza	55	1369	ha 0,14	4	intervento di ripulitura
11	Clemenza	55	1369	ha 0,14	4	diradamento
12	Cimitero	57	134	ha 0,19	4	intervento di ripulitura
13	Cimitero	57	134	ha 0,19	4	diradamento
14	Varie secondo interv.			198 gg.Cau	3	Antincendio Boschivo
15	Varie secondo interv.			442 gg.Cau	8	Pulizia delle aree verdi urbane e periur.
16	vivaio villa d'Agri			163gg. Cau	9	Cura delle piante del Vivaio

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
13	NO	NO	NO



14	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	m ² 15000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase.	19800,00
2	m ² 30000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase.	39600,00
3	m ² 6000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	12600
4	m ² 8000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	16800
5	m ² 6000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	12600
6	m. 1065	3	Cod. Prezzario: I.03.004	10053,60



			Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
7	ha 1,50	3	Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%;	2004,83
8	ha 4,00	4	Cod. Prezzario: I.02.002.02 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	5160,00
9	ha 4,00	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	6514,56
10	ha 0,14	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	105,84
11	ha 0,14	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	228,01
12	ha 0,19	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	143,64
13	ha 0,19	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	143,64
14	198 gg. Cau	3	Cod. Prezzario: NP01 Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	21384,00
15	442 gg.Cau	8	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	36925,30
15	163 gg. Cau	9	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	13610,50

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)