

SCHEDA INTERVENTO N. 2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
MOLITERNO	POTENZA	PZ 2	2	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Faggeto	12	19	m. 5000	1	Manutenzione ann.di canalette e fossi
2	Faggeto	12	19	m. 5000	1	pulizia cunette
3	Faggeto	12	19	ha 45	3	Decespugliamento
4	Faggeto	12	19	ha 24	4	intervento di ripulitura
5	Faggeto	12	19	ha 24	4	diradamento
6	Faggeto	12	24	ml 801,27	5	manutenzione piste forestali
7	torr. varco ponzio	5e9	varie	m ² 5000	2	Decespugliamento
8	vasca sciaura	18	930	m ² 40000	2	Decespugliamento
9	periurbano	15	233	ha 0,33	3	Decespugliamento
10	centro urbano castello	7	768,311	m ² 3000	6	Decespugliamento
11	periurbano	15	216,793	m ² 11000	6	Decespugliamento
12	centro urbano castello	7	VARIE	ml 477	7	Fornitura e realizzazione di staccionata
13	Varie secondo interventi			66 g.Cau	3	Antincendio Boschivo
14	centro urbano	8	VARIE	gg.749	8	Pulizia e cura delle aree verdi

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	SI		
2	SI		
3	SI		
4	SI		
5	SI		
6	SI		
7	SI		
8	SI		
9	SI		
10	SI		
11	SI		
12	SI		
13	SI		
14	SI		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml 4000	1	Cod. Prezzario: I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	24000
2	ml 4000	1	Cod. Prezzario: E.01.030 Descrizione:	2640
3	ha 45	3	Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%;	60.144,75
4	ha 24	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici fortemente infestate;	7128,00
5	ha 24	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	39087,36
6	ml 800	5	Cod. Prezzario: I.03.008 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	15,968,00
7	m ² 5.000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arboreo, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	10500
9	ha 0.33	3	Cod. Prezzario: I.01.002.02 Descrizione: del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%;	441,06
10	m ² 3000	6	Cod. Prezzario: L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento SCARPATE STRADALI	1770,00
11	m ² 11000	6	Cod. Prezzario: L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento SCARPATE STRADALI	6490,00



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

12	ml. 469	7	Cod. Prezzario: F.03.081 Descrizione: Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m., montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m., ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa	15340,99
13	gg. 66 Cau	3	Cod. Prezzario: NP01 Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	7128,00
14	gg. 749 Cau	8	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornatacontributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	62530,90

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)