

SCHEDA INTERVENTO N. 3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
SARCONI	POTENZA	PZ 2	2	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	VIA PALAMENTO	7,8,10,11	VARIE	m. 2300	1	manutenzione annuale fossi di guardia
2	VIA PALAMENTO	7,8,10,11	VARIE	m2300	2	pulizia cunette
3	VIA PALAMENTO	7,8,10,11	VARIE	m ² 6900	6	pulizia di scarpate stradali
4	ex SS103	1	VARIE	321	1	manutenzione annuale fossi di guardia
5	ex SS103	1	VARIE	321	2	pulizia cunette
6	ex SS103	1	VARIE	906	6	pulizia di scarpate stradali
7	vasca varcolaino	14	37	10000	2	Decespugliamento
8	torrente sciaura	1,10	VARIE	10000	2	Decespugliamento
9	FARNIE	6	218,69	ml2400	3	Viali tagliafuoco ai fini antincendio
10	difesa	8	71	ha 9,05	4	intervento di ripulitura
11	difesa	8	71	ha 9,05	4	diradamento
12	DIFESA	8	71	ml. 200,91	5	manut. piste forestali
13	FARNIE	6	218	ml.400	5	manut. piste forestali
14	pista ciclabile	1	VARIE	m ² 906	6	pulizia di scarpate stradali
15	Varie secondo int			66gg.Cau	3	Antincendio Boschivo
16	Varie secondo int			360 gg.Cau	8	pulizia aree verdi urbane

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	SI	NO	NO
2	SI	NO	NO
3	SI	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	SI	NO	NO
10	SI	NO	NO
11	SI	NO	NO
12	SI	NO	NO
13	SI	NO	NO
14	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml. 2300	1	Cod. Prezzario: I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	13800
2	ml,2300	1	Cod. Prezzario: E.01.030 Descrizione:	1518
3	m ² 6900	6	Cod. Prezzario: L . 01.007.01 Descrizione: DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI	4071
4	ml.330	1	Cod. Prezzario: I.03.014 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	1980
5	ml.330	1	Cod. Prezzario: E.01.030 Descrizione:	217,80
6	m ² .990	6	Cod. Prezzario: L . 01.007.01 Descrizione: DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI	584,10
7	m ² 10000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo aste fluviali da moderatamente a mediamente invase.	13200
8	m ² 10000	2	Cod. Prezzario: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega, decespugliatore con lama) con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere, ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte eseguito lungo eseguito lungo aste fluviali fortemente invase.	21000
9	ml2400	3	Cod. Prezzario: I.03.004 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa	22656,00

			cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	
10	ha 9,05	4	Cod. Prezzario: I.02.002.01 Descrizione: Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: su superfici LEGGERMENTE infestate;	6841,80
11	ha 9,05	4	Cod. Prezzario: I.03.017.01 Descrizione: Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%;	14739,19
12	ml. 200,91	5	Cod. Prezzario: I.03.008 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	4010,16
13	ml. 400	5	Cod. Prezzario: I.03.008 Descrizione: Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	7984,00
14	m ² 906	6	Cod. Prezzario: L . 01.007.01 Descrizione: DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI	534,54
15	66gg.Cau	3	Cod. Prezzario: NP01 Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	7128
1	360 gg.Cau	8	Cod. Prezzario: NP02 Descrizione: Costo medio di una giornata contributiva eseguita da operaio per la manutenzione di aree a verde scolastico; verde attrezzato; verde decorativo	30066,10

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)