

SCHEDA INTERVENTO UNICA COMPOSTA DA 4 PAGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
MONTEMURRO	POTENZA	POTENZA 2	3	3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Fosso rifreddo Fosso scazzero Fosso scannamugliera Fosso santovecchio Fosso servigliano			ml. 1309,50 ml 1200,00 ml 1200,00 ml 1200,00 ml 3266,66	1	Pulizia canali e fossi di guardia (canalette in cls o pietra o lamiera zincata "armco")
2	Loc. San Vito loc.santovecchio loc.verdesca loc.lago pertusillo loc.cifalupi loc pendio fondoni			mq. 7.500,00 mq. 6.300,00 mq. 6.250,00 mq. 6.100,00 mq. 6.150,00 mq. 5.811,45	2	Pulizia dei fossi con eliminazione rovi ed arbusti che impediscono il deflusso delle acque. (larghezza media dei fossi mt. 8,00)
3	Varie secondo interventi			N° 2 adetti x N°66 g.CAU	3	Antincendio Boschivo
4	Loc. Mancuso Loc.Verdesca			ml. 1000 ml. 1000	3	Viali tagliafuoco ai fini antincendio
5	Loc. Mancuso			Ha. 00.40.00	4	Decespugliamento aree boscate con pendenze medie inferiore al 50% invase da arbusti .
6	Loc.servigliano			ml. 2.004,86	5	Manutenzione piste forestali permanenti.
7	Loc.servigliano Loc.carmine Loc.scazzaro Loc.libritti Loc.fondoni Loc. mancusi			Mq. 12000 Mq. 4000 Mq. 3912.76 mq. 4000 mq. 5000 mq. 5000	6	Pulizia scarpate stradali invase da vegetazione.



8	Loc.servigliano Loc.carmine Loc.scazzaro Loc.libritti Loc.fondoni Loc. mancusi			ml. 7000 ml 2000 ml. 1200 ml. 2000 ml 800 ml. 3000	6	Pulizia cunette da detriti e materiale per corretto deflusso acque meteoriche.
9	Varie secondo interventi			N°958.49 g. Cau	8	Pulizia e cura delle aree verdi urbane e periurbane
10	Villa D'agri			n.° 978,00 g cau.	9	Cura delle piante del Vivaio regionale " Galdo."

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO

**DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** – riguardano aree a rischio idrogeologico o che presentano presenza di acqua di superficie che va incanalata, regimentata e portata ai più vicini fossetti, torrenti, fossi o fiumi.

**Priorità 2** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio idrogeologico, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di strade pubbliche.



**Priorità 3** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto a monte o nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale.

**Priorità 4** - consiste nella manutenzione e cura attiva dei popolamenti forestali ,mediante decespugliamento del vegetazione infestante.

**Priorità 5** – Piste prevalentemente forestali in aree di montagna oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

**Priorità 6** – Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 8** – Varie Aree a verde del Comune di MONTEMURRO Urbane e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

**Priorità 9**- Consiste nella gestione di vivai forestale .

**Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:** Gli interventi se gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l'anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

**Indicazione della superficie interessate :**

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
<b>1</b>	ml. 8.176,16	<b>1</b>	<b>I.03.014</b> Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni onere e accessorio per dare la piena funzionalità	<b>€. 49.017,05</b>
<b>2</b>	mq. 38.111,45	<b>2</b>	<b>I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente eseguito lungo le aste fluviali fortemente invase.	<b>€. 80.034,10</b>
<b>3</b>	N°2 addetti x n°66 g. Cau	<b>3</b>	<b>NP001</b> Lotta attiva con personale specializzato agli incendi boschivi.	<b>€. 14.256,00</b>



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica  
della Basilicata  
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione  
Progetto Generale

<b>4</b>	ml. 2000	<b>3</b>	<b>I.03.002</b> Manutenzione viale tagliafuoco	<b>€. 9.780,00</b>
<b>5</b>	ml. 2.004,86	<b>3</b>	<b>I.03.008</b> Sistemazione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 mt., non soggette a manutenzione da almeno due anni..	<b>€. 40.017,06</b>
<b>6</b>	Ha. 0.40.00	<b>4</b>	<b>L.01.008.01</b> Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi ..	<b>€. 544,66</b>
<b>7</b>	ml. 16000	<b>6</b>	<b>E.01.030</b> Pulizia di cunette comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazza tura ed il lavaggio.	<b>€. 30.568,53</b>
<b>8</b>	mq. 33.912,76	<b>6</b>	<b>I.01.007.01</b> Pulizia di scarpate ed elementi accessori	<b>€. 20.008,53</b>
<b>9</b>	N°958,49 g. Cau	<b>8</b>	<b>NP002</b> Interventi su spazi ed aree a verde degradate, attraverso il decespugliamento ecc...	<b>€. 80.034,00</b>
<b>10</b>	N° 978 g. Cau	<b>9</b>	<b>NP002</b> Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio forestale	<b>€. 81.663,00</b>

Documentazione Fotografica  
(vedi documentazione fotografica del Comune)