

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
RUOTI	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Fiumara di Avigliano e affluenti			mq 17.288	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Varco del Tuorno	48	16	ml 1.250	3	Manutenzione fascia antincendio
3	Avriola	33	diverse	Ha 2. 50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
4	Avriola	33	diverse	Ha 1. 00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
5	Caivano	28	diverse	ml 180	5	Realizzazione staccionate
6	Strade comunali			ml 5.270,85	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 416	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	RETE NATURA 2000	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	mq 17.288	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splatementi, rinterrì e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>69.497,76</b>
2	ml 1250	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....	<b>6.100,00</b>
3	ha 2.00.00	4	I.03.017.03 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 03 pendenza oltre il 40%	<b>3.617,70</b>
4	Ha 1.00.00	4	I.02.0002.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, .....tura in loco della ramaglia e del materiale secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	<b>1.209,60</b>
5	ml 180	5	F.03.082 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento della parte appuntita interrata....	<b>4.266,00</b>
6	ml 5.270,85	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	<b>3.478,76</b>
	ml 5.270,85	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	<b>4.849,18</b>
7	gg. cau 416	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	<b>34.736,00</b>



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

**P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione  
Progetto Generale**

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)