



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)
MATERA

P.O.A. 2019 – PROGRAMMA DI FORESTAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio Progettazione:

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati

- Tecnici responsabili sub-aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.For.Roberta TITO)

COMUNE DI CRACO

Regione Basilicata

TAV. N. 6

NOME ELABORATO: SCHEDE COMUNALI DEGLI INTERVENTI

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione
	22/05/2019				

Elenco tecnici Potenza 1

1. Dott. Valisena Antonio
2. geom. Vassallo Giampiero
3. p.a. Pepe Domenica
4. geom. Trivigno Donato
5. Dott. Geol. D'Amato Francesco
6. geom. Lacapra Arcangela
7. geom. Russo Nicola
8. geom. De Stefano Giovanni
9. op. Oliva Rocco

Elenco tecnici Potenza 2

Responsabili sub-area

1. Padula Antonietta
2. Campiglia Salvatore
3. Logiodice Antonio
4. Parisi Aldo
5. Lagrotta Pietro
6. 7.Mastroianni Maurizio

8. Ielpo Ferrara Maria Carmela

9. Lufrano Antonio

10. Golia Vincenzo

11. Orlando Antonietta

Tecnici e amministrativi

1. Di Nubila Roberto
2. Castellaneta Vito
3. Marchese Barbara
4. Todaro Vincenzo
5. Viceconte Giacomina

Elenco tecnici Matera

Ing. Attilio Allegretti

Arch. Cosimo D. Risimini

Responsabili sub-area

1. P.a. Saverio Mango
2. Geom. Francesco Capalbo
3. Geom. Nicola Casolaro
4. P.a. Salvatore Cristiano
5. P.i. Giovanna Pepe
6. P.a. Raffaello Mangione
7. Ing. Attilio Allegretti

SCHEDA INTERVENTO N. 01 Craco

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CRACO	Matera	Matera	2	6

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Verde urbano e periurbano			gg. 453,00	8	Verde Scolastico - impianti sportivi - Aree Ludico ricreative - potatura alberi
2	Realizzazione Fascia Antincendio boschivo	35	3	ml. 650,00	3	Realizzazione di fascia antincendio boschivo
3	Manutenzione Fasce antincendio boschivo			ml. 750,00	3	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
4	Decespugliamento e ripristino officiosità idraulica aste fluviali Fosso Madonna			mq. 20.000,00	2	Eliminazione di vegetazione invasiva dall'alveo che ostruisce il deflusso delle acque
5	Decespugliamento e ripristino officiosità idraulica aste fluviali Fosso Bruscata			mq. 13.000,00	2	Eliminazione di vegetazione invasiva dall'alveo che ostruisce il deflusso delle acque
6	Manutenzione annuale canalette e fossi			ml. 250,00	1	Manutenzione , ripristino e pulizia di canalette e fossi
7	Decespugliamento di scarpate stradali, manutenzione della Viabilità Comunale e Provinciale			mq. 12.500,00	6	Interventi sulla vegetazione invadente e controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque
8	Manutenzione di piste forestali			ml. 620,00	5	Manutenzione annuale di pista forestale



9	Manutenzione di strada forestale			ml. 485,00	5	Manutenzione annuale di strada forestale
10	Diradamento bosco loc. Comunella	35	3	ha. 9.00,00	4	Diradamento boschivo
11	Fornitura e posa in opera di gabbioni			mc. 150,00	1	Gabbioni a protezione argine Fosso Bruscata
12	Escavatore cingolato oleodinamico			ora 80,00	1	Nolo di mezzo meccanico
13	Fornitura e realizzazione di staccionata			ml. 270,00	7	Realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	NO	NO	NO
9	NO	NO	NO
10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
13	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Per quanto riguarda l'area boscata in località Comunella, risulta essere prevalentemente della tipologia vegetazionale di tipo arbustiva con diverse specie forestali con maggiore prevalenza della macchia Mediterranea, alberi di quercia, roverella, carpine ecc.



Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Per quanto riguarda i criteri di gestione, in località Comunella, non si evincono trattamenti di nessuna natura.

Sono stati osservati i criteri ambientali minimi secondo il quadro normativo vigente.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Le priorità assunte sono quelle definite dalle fonti di segnalazioni e verificate nei sopralluoghi effettuati dall'Ufficio.

Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie.

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	gg. 453,00	8	Cod. Prezzario NP02 Descrizione Descrizione Verde Scolastico - impianti sportivi - Aree Ludico ricreative - potatura alberi	37.825,50
2	ml. 650,00	3	Cod. Prezzario I.03.001 Descrizione Realizzazione di viale tagliafuoco	8.677,50
3	ml. 750,00	3	Cod. Prezzario I.03.002 Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	3.667,50
4	mq. 33.000,00	2	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione Decespugliamento e ripristino officiosità idraulica aste fluviali	69.300,00
5	ml. 250,00	1	Cod. Prezzario I.03.014 Descrizione Manutenzione annuale canalette	1.500,00
6	mq. 12.500,00	6	Cod. Prezzario I.01.007.01 Descrizione Decespugliamento scarpate stradali	7.375,00
7	ml. 620,00	5	Cod. Prezzario I.03.008 Descrizione Manutenzione di piste forestali	12.375,20
8	ml. 485,00	5	Cod. Prezzario I.03.010 Descrizione Manutenzione di strada forestale	12.808,85
9	ha. 9.00,00	4	Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione Diradamento forestale	14.657,76
10	mc. 150,00	1	Cod. Prezzario I.02.034.04 Descrizione Fornitura e posa di gabbioni	11.362,50
11	ora 80,00	1	Cod. Prezzario I.01.011.16 Descrizione Nolo mezzo meccanico	5.626,40
12	ml. 270,00	7	Cod. Prezzario F.03.082 Descrizione Realizzazione di staccionata	8.229,60



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

**P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale**