

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
ABRIOLA	Potenza	1	8	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	c/o Abitato	38-39		ml 15.000	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Fraz. Arioso-Tintiera	3		ml 5010	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
3	Torrente Fiumicello	26-27		mq 14.925	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Fosso Pantanelle	37-38		mc7.473	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Loc. Cerreto	54	231-232	ml 15.063	3	Manutenzione fascia antincendio
6	c/o Abitato	38-39		Ha 36.86.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)- Spalcatura – Eliminazione piante secche
7	Bosco Sellata - Arioso- MonteForte-Croce Dello Scrivano	3-8		ml 3.007,5	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
8	Strade comunali			ml 90.051	6	Manutenzione viabilità
9	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1444,90	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		
2			
3	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		
4			
5	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		
6	PARCO NAZIONALE		



	DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		
7	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		
8			
9	PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL D'AGRI - LAGONEGRESE		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	ml 15000	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	90.000,00
2	ml 5010	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	30.060,00
3	mq 14.925	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	59.998,50
4	mc 7.473	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	30.041,46
5	ml 15.063	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa	73.507,44



			l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	
6	ha 36.86.00	4	I.03.017 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, tagliodegli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensividi abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e delmateriale..... secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	60.027,92
7	ml 3007,5	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, daeseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,,	60.029,70
8	ml 90.051	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	59.433,66
9	gg. cau 1444,90	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	120.649,15

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)