

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
AVIGLIANO	Potenza	1	1	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	F.mara la Braida dall'origine a ovest della caserma dei carabinieri fino al limite amministrativo a valle			mq 15000	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Fosso Vallebona, dalla confluenza con S.P. 6 I tronco, fino al limite comunale			ml 7752	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Piani del Conte,			ml 4715	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Vallone del Salice ,			ml 7000	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Vallone Varco Giambetta			ml 4070	2	Ripristino officiosità idraulica
6	M. nte Carmine	65	346	ml 791	3	Manutenzione fascia antincendio
7	M.nte Carmine			Cad 300	4	Miglioramenti boschi esistenti (Spalcatura eseguita su piante resinose)
8	M.nte Carmine	57 66	47 38	ml 1.365	5	Manutenzione strada forestale
9	M.nte Carmine	65	13	ml 126	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
10	strada comunale	80 81		ml 6400	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
11	strada comunale località Pisciarelli, località Canestrelle località Paoladoce	82 57 58		ml 2600		Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
12	Verde urbano e periurbano			gg. cau 2278	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	SI	NO	NO
7	NO	NO	NO
8	Si	NO	NO
9	NO	NO	NO



10	NO	NO	NO
11	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1 2 3 4 5	mq 38.537	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	147.718,74
6	ml 791	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	7.472,29
7	cad.300	4	I.03.019 Spalcatura eseguita su piante resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, Compresi la raccolta e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco del materiale.	3.742,29
8	ml 1365	5	I.03.010 Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarica puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il rip.....materiale secco.	36.051,11



9	ml 126	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	3.181,50
10 11	ml 9.000	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	5.940,00
	ml 9.000	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	8.280,00
12	gg. cau 2278	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	190.213,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)