



## SCHEMA INTERVENTO N. 1

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
BANZI	Potenza	1	10	2

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Torrente Concone			mq 12000	2	Ripristino officiosità idraulica
2	Conconi Nocellaro	29 13	119 12	ml 2800	3	Manutenzione fascia antincendio
3	Conconi Nocellaro	29 13	119 12	Ha 4.50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
4	Conconi Nocellaro	29 13	119 12	ml 5000	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
5	Conconi	29	119	ml 200	5	Realizzazione staccionata
6	Strade comunali			ml 8.329	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 360	8	Interventi di ripristino e manutenzione

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	NO
2	NO	NO	NO
3	NO	NO	NO
4	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO
7	NO	NO	NO

## DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate



N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	mq 12.000	2	<b>L.01.001.01</b> Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	<b>48.240,00</b>
2	ml 2800	3	<b>I.03.004</b> <b>Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, .....</b>	<b>13.664,00</b>
3	Ha 4.50.00	4	<b>I.03.017.01</b> <b>Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio</b> degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: <b>01</b> pendenza media inferiore al 20%;	<b>7.328,88</b>
4	ml 5000	5	<b>I.03.008</b> <b>Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno;</b> gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio,	<b>11.300,00</b>
5	ml 200	5	<b>F.03.081</b> <b>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino</b> torniti diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m., montanti verticali di sezione circolare di altezza.. a piè d'opera dell'impresa:	<b>4.754,00</b>
6	ml 8.329	6	<b>E.01.030</b> <b>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.</b>	<b>5.497,14</b>
	ml 8.329	6	<b>E.01.032</b> <b>Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.</b>	<b>7.662,48</b>
7	gg. cau 360	8	<b>N.P.1</b> <b>Costo giornata contributiva</b>	<b>30.060,00</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)