



SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
BRIENZA	Potenza	1	6	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Via Nazionale	37	732	ml 150	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Via Nazionale	37	732	ml 170	1	Stabilizzazione pendii o scarpata mediante viminata
3	Torrente Pergola (confl. Torrente Fiumicello – sottopasso per Piano di Casola – orti di Brienza – interno abitato)			mq 20.360	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Torrente Pergola (confl. Torrente Fiumicello – tratto orti di Brienza)			mc 26.400	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Torrente Fiumicello			mq 520	2	Ripristino officiosità idraulica
6	Torrente Fiumicello conflu. Torrente Pergola			mq 15.600	2	Ripristino officiosità idraulica
7	Fosso S. Velasio			mq 708	2	Ripristino officiosità idraulica
8	Monte Crocifisso Faitiello	22 54	20 215	ml 1.550	3	Manutenzione fascia antincendio
9	San Nicola Calata Prato Monte Crocifisso	38 38 22	1562 417 20	Ha 4.08.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
10	Campo di Venere	4	58 - 173	Ha 6.72.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamento)
	Prato lo Piro	58	67			
	Zampa di Cavallo	67	313- 316			
	Lago	70	124			
11	Campo di Venere	4	58 - 173	Ha 6.72.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
	Prato lo Piro	58	67			
	Zampa di Cavallo	67	313- 316			
	Lago	70	124			
12	Bosco Lago			ml 1.425	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
13	Strade comunali			ml 15.908,99	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
14	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1152	8	Interventi di ripristino e manutenzione
15	Parco giochi (comunale) Crocifisso			ml 320	8	Realizzazione staccionata



16	Parco giochi			Mq. 400	8	Formazione terreno erboso
17	Parco giochi			Cad. 40	8	Messa a dimora di piantine

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI
10	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano –Val D'Agri – Lagonegrese Per le particelle (F.58-P.68 Prato lo Piro) (F.67 P.313-316 Zampa di Cavallo) (F.70 P.124 Lago)	NO	SI
11	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano –Val D'Agri – Lagonegrese Per le particelle (F.58-P.68 Prato lo Piro) (F.67 P.313-316 Zampa di Cavallo) (F.70 P.124 Lago)	NO	SI
12	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano –Val D'Agri – Lagonegrese	NO	SI
13	NO	NO	SI
14	NO	NO	SI
15	NO	NO	SI
16	NO	NO	SI
17	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml 150	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	900,00
2	ml 170	1	L.02.019 Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata etc...	4.227,90
3 5 7	mq 21.588	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrì e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	86.783,76
4 6	mc 42.000	2	L.01.013 Scavo di sbancamento a larga sezione per canalizzazione corsi d'acqua naturale etc...	142.380,00
8	ml 1550	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	7.564,00
9	ha 4.08.00	4	I.03.017 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	6.644,85
10	ha 6.72.00	4	I.03.017 .02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramagliadel materiale secco: 02 pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	12.155,48
11	ha 6.72.00	4	I.02.0002.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco,	8.128,51



			taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio,tura in loco della ramaglia e del materiale secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	
12	ml 1425	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,,	28.443,00
13	ml 15.908,99	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	10.499,43
	ml 15.908,99	6	E.01.032 Pulizia di scarpe ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	14.636,27
14	gg. cau 1152	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	96.192,00
15	ml 320	8	F.03.082 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale del diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni..... fornito a piè d'opera dell'impresa.	7.606,40
16	mq 400		F.01.013 Formazione di un terreno erboso su terreno agrario con preparazione manuale dello stesso (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 100 g/mq di concime ternario e di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, per piccole aiuole con superfici fino a 200 mq	2.336,00
17	cad 40	8	F.01.048 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, zolla altezza del fusto 125-150 cm.	2.612,40