

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
BARAGIANO	Potenza	1	5	4

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Isca la Botte	29	418	ml 320,00	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Fiumara di Avigliano			mq 5.700	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Fosso Franciosa			mq 3.200	2	Ripristino officiosità idraulica
4	Vallone S. Giorgio			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
5	Vallone del Mulino			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
6	Vallone dell'Oro			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
7	Vallone San Marco			mq 3.600	2	Ripristino officiosità idraulica
8	Isca la Botte	29	418	ml 1.500	3	Manutenzione Fascia Antincendio
9	Isca la Botte	29	418	Ha 2.50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (diradamenti)
10	Isca la Botte	29	418	Ha 2.50.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
11	Isca la Botte	29	418	ml 1.200	5	Ripristino manuale di sentiero
12	Acqua Rossa	29	418	ml 150	5	Realizzazione staccionata
13	Strade comunali			ml 5.339,79	6	Ripristino opere d'arte a presidio della sede stradale e pulizia scarpate
14	Verde urbano e periurbano			gg. cau 384	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO	NO	SI
2	NO	NO	SI
3	NO	NO	SI
4	NO	NO	SI
5	NO	NO	SI
6	NO	NO	SI
7	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI
9	NO	NO	SI
10	NO	NO	SI
11	NO	NO	SI
12	NO	NO	SI
13	NO	NO	SI
14	NO	NO	SI

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	MI 320	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia...	1.920,00
2 3 4 5 6 7	mq 23.300	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	93.666,00
8	ml 1.500	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	7.320,00
9	Ha 2.50.00	4	Cod. Prezzario I.03.017.02 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: 02 pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%;	4.522,13
10	Ha 2.50.00	4	Cod. Prezzario I.02.002 Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali: 02 su superfici fortemente infestate;	3.024,00
11	MI 1.200	5	I. 3.006 Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.	2.712,00
12	MI 150	5	F.03.082 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m., per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento della parte	3.565,50



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione
Progetto Generale

			appuntita interrata, pali in diagonale del diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa.	
13	ml 5.339,79	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	3.524,26
	ml ml 5.339,79	6	E.01.032 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	4.912,62
14	gg. cau 384	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	32.064,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)