



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)
MATERA

P.O.A. 2019 – PROGRAMMA DI FORESTAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio Progettazione:

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati

- Tecnici responsabili sub-aree

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.For.Roberta TITO)

COMUNE DI CIRIGLIANO

Regione Basilicata

TAV. N. 6

NOME ELABORATO: SCHEDE COMUNALI DEGLI INTERVENTI

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione
	22/05/2019				

Elenco tecnici Potenza 1

1. Dott. Valisena Antonio
2. geom. Vassallo Giampiero
3. p.a. Pepe Domenica
4. geom. Trivigno Donato
5. Dott. Geol. D'Amato Francesco
6. geom. Lacapra Arcangela
7. geom. Russo Nicola
8. geom. De Stefano Giovanni
9. op. Oliva Rocco

Elenco tecnici Potenza 2

Responsabili sub-area

1. Padula Antonietta
2. Campiglia Salvatore
3. Logiodice Antonio
4. Parisi Aldo
5. Lagrotta Pietro
6. 7.Mastroianni Maurizio

8. Ielpo Ferrara Maria Carmela

9. Lufrano Antonio

10. Golia Vincenzo

11. Orlando Antonietta

Tecnici e amministrativi

1. Di Nubila Roberto
2. Castellaneta Vito
3. Marchese Barbara
4. Todaro Vincenzo
5. Viceconte Giacomina

Elenco tecnici Matera

Ing. Attilio Allegretti

Arch. Cosimo D. Risimini

Responsabili sub-area

1. P.a. Saverio Mango
2. Geom. Francesco Capalbo
3. Geom. Nicola Casolaro
4. P.a. Salvatore Cristiano
5. P.i. Giovanna Pepe
6. P.a. Raffaello Mangione
7. Ing. Attilio Allegretti

SCHEDA INTERVENTO N. 02

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CIRIGLIANO	Matera	Matera	4 Accettura	6

Nr.	LOCALITA'	FG	P.LLA	SUP. ha	Sup. Intervento	Tipologia Intervento
1	strade C.le e prov.le				Nr. 40	Ripristino sezione dei tombini
2	Fiumara Fossarolo				Mq. 4.000	Decespugliamento aste fluviali
3	Fossi Acquafur	1	177		Mq. 25.000	Pulizia di fossi in loc. Acquafur
4	Montepiano-Acquafur	1	177		mc. 101,25	Realizzazione di briglie in legno
5					gg. 66	LOTTA ATTIVA AIB
6	Montepiano, Cerseto	1, 17	177, 82,112, 114, 116		ml. 2.600	manutenzione viali tagliafuoco
7	Montepiano Costa di Raia	1	177		ml. 1.350	manutenzione piste forestali ai fini
8	Cerseto	17	117		Ha 18.00	diradamento e ripulitura bosco latifoglie
9	Montepiano	1	177		MI 750	manutenzione piste forestali 1 volta
10	Montepiano	1	177		MI 2.000	manutenzione sentieri
11	strade C.le e prov.le				ml. 22.000	pulizia cunette
12	strade C.le e prov.le				ml. 12.000	decespugliamento scarpate stradali 2 volte
13	Centro ab. Acquafur				MI 150	realizzazione staccionate
14	centro urbano				gg. 818	manutenzione verde urbano
15	s.c. Pescora-Rubinello				ml. 200	Realizzazione gabbionate

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
DA 1 a 15	NO	NO	NO



DESCRIZIONE AREA (breve)

Il piano arboreo principale del bosco di Cirigliano ed in particolar modo del bosco di Montepiano e del Cerseto è caratterizzato dalla presenza di individui di cerro (*Quercus cerris* L.) e secondariamente di farnetto (*Quercus frainetto* L.) spesso di dimensioni maestose, nel piano dominante, mentre il piano dominato, qualora presente, è costituito da una fustaia di cerro con individui ibridi di cerro-farnetto. In relazione all'*Ilex aquifolium*, nel comprensorio di Montepiano insiste un'associazione caratteristica con il cerro, che vede letteralmente attorniti gli esemplari arborei fino a raggiungere anche i 4 m di altezza. Nelle formazioni a prevalenza di cerro più evolute e meno disturbate il piano arbustivo si presenta composto da carpino orientale (*Carpinus orientalis*), acero campestre (*Acer campestre*) e acero opalo (*Acer opalus*). Le cerrete sono talvolta arricchite da specie accessorie, quali: carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero opalo (*Acer opalus*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*). L'*Acer cappadocicum* subsp. *Lobeli* è rinvenibile nel bosco di Montepiano in corrispondenza dei valloni umidi, laddove particolari condizioni microclimatiche ne favoriscono la presenza. I boschi di roverella (*Quercus pubescens*) dell'area di Cerseto, formatosi tra rocce affioranti con dimensioni inferiori a quelle di Montepiano.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione:

Assicurare una ripresa costante negli anni dei popolamenti e procedere alla scelta più appropriati per l'entità della ripresa. Tali considerazioni sono alla base degli interventi che vengono effettuati e che costituiscono un sistema grazie al quale si può determinare la ripresa dei soprassuoli a seconda delle diverse fisionomie e strutture che lo stesso bosco assume.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi sottesi:

- Intervento in bosco per la riduzione della quantità del materiale secco, taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali. Interventi selvicolturali come ripuliture e sfolli a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie.
- Prevenzione e mitigazione del dissesto geomorfologico mediante la manutenzione delle canalette, la pulizia dei fossi;
- Interventi in alveo per una corretta gestione dei corsi d'acqua e il decespugliamento delle aste fluviali;
- Manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, anche ai fini antincendio;
- Manutenzione viabilità comunale e provinciale mediante la pulizia delle cunette e il decespugliamento delle scarpate stradali;
- Valorizzazione prodotti legnosi mediante la realizzazione di staccionate e di piccole briglie in legno;

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1	Nr. 40	1	(NP 002) Ripristino sezione dei tombini	10.020,00
2	Mq. 29.000	1	(I.01.003.01) Decespugliamento aste fluviali	60.900,00
3	ml. 200	1	(L.02.034.04-A.01.011.16) Realizzazione gabbionate	15.150,00
4	mc. 101,25	2	(L.02.032) Realizzazione di briglie in legno	16.110,90
5	gg. 66	3	LOTTA ATTIVA AIB	7.128,00
6	ml.2.600	3	(I.03.002) manutenzione viali tagliafuoco	12.714,00
7	Ha 10.00	3	(I.03.017.01) intervento in bosco ai fini antincendio	16.284,40
8	ml. 1.350	3	(I.03.009) manutenzione piste forestali ai fini aib	42.619,14
9	Ha 18,00	4	(I.03.017.01) diradamento e ripulitura bosco latifoglie	29.315,52
10	MI 750	5	(I.03.009) manutenzione piste forestali 1 volta	23.677,95
11	MI 2.000	5	(I.03.007) manutenzione sentieri	5.780,00
12	ml. 22.000	6	(E.01.030) pulizia cunette	14.520,00
13	ml. 12.000	6	(L.01.007.01) decespugliamento scarpate stradali 2 volte	7.080,00
14	MI 150	7	(F.03.082) realizzazione staccionate	4.572,00
15	gg. 818	8	(NP02) manutenzione verde urbano	68.303,00