

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CALVELLO	Potenza	1	8	2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	c/o Abitato	14-15-16-17		ml 17.335	1	Manutenzione annuale di canaletti e fossi di guardia
2	Fiumara La Terra	11-12-14-15		mq 19.405	2	Ripristino officiosità idraulica
3	Loc. Castagneto	33		ml.11.465	3	Manutenzione fascia antincendio
4	Loc. Castagneto	33		Ha 43.00.00	4	Miglioramenti boschi esistenti (ripulitura)
5	Bosco Acqua Solfurea- Ponte grande			ml 2.605	5	Manutenzione viabilità interna ai boschi
6	Strade comunali			ml 77.735	6	Manutenzione viabilità
7	Verde urbano e periurbano			gg. cau 1.254	8	Interventi di ripristino e manutenzione

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	NO		
2	NO		
3	NO		
4	NO		
5	NO		
6	NO		
7	NO		

DESCRIZIONE AREA (breve)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervent0	PR	Intervento	Importo €
1	ml 17.335	1	I.03.014 Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità.	104.010,00
2	mq 19.405	2	L.01.001.01 Profilatura e regolarizzazione delle scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli in terreni di qualsiasi natura e consistenza etc.. 01 da eseguirsi a mano	78.008,10
3	ml 11.465	3	I.03.004 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio,	55.949,20
4	ha 43.00.00	4	I.03.017 Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, tagli degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale..... secco: 01 pendenza media inferiore al 20%;	52.011,94
5	ml 2.605	5	I.03.008 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,	51.995,80
6	ml 77.735	6	E.01.030 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	51.305,10
7	gg. cau 1.254	8	N.P.1 Costo giornata contributiva	104.709,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)